

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市浜田町 5 丁目地先 (至) 兵庫県小野市市場町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
道路修繕		式	1	29, 116, 945						
舗装工		式	1	25, 094, 245						
切削オーバーレイ工		式	1	6, 583, 891	舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 15cm以下；	8	m			
					切削オーバーレイ A （夜間） 一層 表層：再生密粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) t=50；切削, 積込, 舗設, タックコート含む	1, 400	m2			
					切削オーバーレイ D （夜間） 一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50；切削, 積込, 舗設, タックコート含む	176	m2			
					殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト殻(切削) 運搬距離60. 0km以下；	79	m3			
					殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削)；	79	m3			
舗装打換え工G		式	1	9, 284, 743	舗装版切断 （夜間） アスファルト舗装版 15cm以下；	8	m			
					舗装版破碎(急速施工) （夜間） アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；掘削, 積込 含む	664	m2			
					殻運搬 （夜間） アスファルト殻(掘削) 運搬距離17. 5km以下；	40	m3			
					殻処分 （夜間） アスファルト殻(掘削)；	40	m3			

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 (夜間) 土砂 運搬距離60.0km以下；	1	式
				残土等処分 (夜間) 土砂；	1	式
				上層路盤 (夜間) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm；不陸整 正含む	664	m2
				上層路盤 (夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm；プライム コート含む	664	m2
				基層 (夜間) 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm ；タックコート含む	664	m2
				舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	9	m
				舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 掘削, 積込含む	662	m2
舗装打換え工H	式	1	9, 128, 671	殻運搬 (夜間) アスファルト殻(掘削) 運搬距離17.5km以下；	106	m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(掘削)；	106	m3
				土砂等運搬 (夜間) 土砂 運搬距離60.0km以下；	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土等処分 (夜間) 土砂； 上層路盤 (夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm；不陸 整正,プライムコート含む 基層 (夜間) 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm ；タックコート含む	1 式 662 m2 662 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	96,940	クラック処理 (夜間) w=0.5 ガラス基材；	74 m
区画線工	式	1	452,180		
区画線工	式	1	452,180	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	780 m 27 m 19 m
仮設工	式	1	3,570,520		
仮舗装工	式	1	2,798,320	表層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	772, 200	交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員B ;	1 式
直接工事費	式	1	29, 116, 945		
共通仮設費	式	1	6, 631, 225		
共通仮設費	式	1	1, 714, 225		
運搬費	式	1	195, 000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1, 239, 225	道路施設基本データ作成費用 道路工事完成図書等作成費 道路施設点検データベース登録費	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	280, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4, 917, 000		
純工事費	式	1	35, 748, 170		
現場管理費	式	1	12, 667, 000		
工事原価	式	1	126, 470, 058		
一般管理費等	式	1	19, 799, 942		
工事価格	式	1	146, 270, 000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	8,650,597		
排水構造物工	式	1	6,708,340		
側溝工	式	1	6,708,340	スリット蓋(標準部)	130 枚
				B700-H150-L1000 ; 無収縮モルタル, 差筋及びコンクリート 削孔含む	
				スリット蓋(水抜き部)	34 枚
				B880-H150-L1000 ; 無収縮モルタル, 差筋及びコンクリート 削孔含む	
構造物撤去工	式	1	881,457		
構造物取壊し工	式	1	881,457	蓋版撤去	452 枚
				B700-H110-L300 ;	
				蓋版撤去	88 枚
				B880-H110-L300 ;	
				蓋版運搬	1 式
				運搬距離 2.0km以下 ; 積込及び荷卸し含む	
				コンクリート構造物取壊し	13 m3
				無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	
				殻運搬	13 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬距離14.4km以下 ;	
				殻処分	13 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	1,060,800		
交通管理工	式	1	1,060,800	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B ;	
直接工事費	式	1	8,650,597		
共通仮設費	式	1	2,028,000		
共通仮設費	式	1	110,000		

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	110, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 918, 000	
純工事費	式	1	10, 678, 597	
現場管理費	式	1	4, 869, 000	
工事原価	式	1	15, 547, 597	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	19, 818, 819			
舗装工		式	1	18, 013, 110			
切削オーバーレイ工		式	1	17, 085, 630	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ; 切削オーバーレイ E(夜間) 二層 表層 : 再生密粒度As ホリマー改質Ⅱ型(20) t=50 基層 : 再生粗粒度アスコン(20) t=50 ; 切削, 積込, 舗設, タックコート含む 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削) 運搬距離7. 5km以下 ; 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ;	86 2, 360 236 236	m m2 m3 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	927, 480	クラック処理 (夜間) w=0. 5m ガラス基材 ;	708	m
区画線工		式	1	795, 309			
区画線工		式	1	795, 309	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	500 76 70	m m m

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					黄； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	20

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	441, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 751, 000	
純工事費	式	1	24, 161, 219	
現場管理費	式	1	9, 141, 000	
工事原価	式	1	33, 302, 219	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11, 534, 250		
舗装工		式	1	9, 672, 610		
切削オーバーレイ工		式	1	2, 578, 216	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ; 7 m 切削オーバーレイ A (夜間) 623 m2 一層 表層 : 再生密粒度As ホリマー改質Ⅱ型 (20) t=50 ; 切削, 積込, 舗設, タックコート含む 31 m3 殻運搬 (路面切削) (夜間) アスファルト殻 (切削) 運搬距離3. 0km以下 ; 31 m3 殻処分 (夜間) アスファルト殻 (切削) ;	
舗装打換え工C		式	1	7, 007, 934	舗装版切断 (夜間) Co+As (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 80 m 舗装版破碎 (急速施工) (夜間) 403 m2 Co+As (カバー) 舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 ; 掘削, 積込含む 56 m3 殻運搬 (夜間) アスファルト殻 (掘削) 運搬距離3. 0km以下 ; 64 m3 殻運搬 (夜間) コンクリート殻 (無筋) 運搬距離3. 0km以下 ; 56 m3 殻処分 (夜間) アスファルト殻 (掘削) ; 64 m3 殻処分	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) コンクリート殻(無筋) ; 上層路盤	403 m2
				(夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm ; 不陸 整正, プライムコート含む 基層	403 m2
				(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; タックコート含む 中間層	403 m2
				(夜間) 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm ; タックコート含む	
アスファルト舗装補修工	式	1	86,460	クラック処理 (夜間) w=0.5 ガラス基材 ;	66 m
区画線工	式	1	224,680		
区画線工	式	1	224,680	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	140 m 14 m 16 m 77 m

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 22 m (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
仮設工	式	1	1,636,960	
仮舗装工	式	1	934,960	表層 1 式 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ;
交通管理工	式	1	702,000	交通誘導警備員 1 式 (夜間) 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	11,534,250	
共通仮設費	式	1	2,859,500	
共通仮設費	式	1	432,500	
運搬費	式	1	152,500	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	280,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,427,000	
純工事費	式	1	14,393,750	
現場管理費	式	1	5,923,000	
工事原価	式	1	20,316,750	

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4, 658, 722		
舗装工		式	1	3, 752, 030		
切削オーバーレイ工		式	1	1, 002, 871	切削オーバーレイ D（夜間） 一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50；切削, 積込, 舗設, タックコート含む	254 m2
					殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削) 運搬距離21. 5km以下；	13 m3
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削)；	13 m3
舗装打換え工I		式	1	2, 749, 159	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下；	32 m
					舗装版破碎(急速施工) (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；掘削, 積込 含む	254 m2
					殻運搬 (夜間) アスファルト殻(掘削) 運搬距離19. 5km以下；	15 m3
					殻処分 (夜間) アスファルト殻(掘削)；	15 m3
					土砂等運搬 (夜間) 土砂 運搬距離60. 0km以下；	1 式
					残土等処分 (夜間) 土砂；	1 式
					上層路盤	254 m2

積算内訳書

工事名	R 8 兵庫国道管内国道 2 号千守地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm ; 不陸 整正,プライムコート含む 基層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; タックコート含む	254 m2
区画線工	式	1	50,678		
区画線工	式	1	50,678	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	96 m
仮設工	式	1	856,014		
仮舗装工	式	1	645,414	表層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ;	1 式
交通管理工	式	1	210,600	交通誘導警備員 (夜間) 交通誘導警備員B ;	1 式
直接工事費	式	1	4,658,722		
共通仮設費	式	1	1,322,600		
共通仮設費	式	1	219,600		
運搬費	式	1	154,600	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	65,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,103,000		
純工事費	式	1	5,981,322		

積算内訳書

工事名	R 8兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	2,907,000	
工事原価	式	1	8,888,322	