

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市稲葉荘 1 丁目地先 (至) 兵庫県西宮市小曾根町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	298日間	自 令和 8年 8月25日 至 令和 9年 6月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	89, 978, 852		
橋脚巻立て工		式	1	37, 916, 823		
橋脚コンクリート巻立て工		式	1	37, 916, 823	コンクリートはつり（石張・脆弱部） 3cmを超え6cm以下；積込含む2m2 コンクリートはつり 6cmを超え9cm以下；積込含む192m2 コンクリート削孔 φ 53. 1mm 650mm アンカー材有 アンカー材長さ640mm ； 水中硬化型エポキシ樹脂注入、積込含む122箇所 鉄筋 SD345 D16～D25 ；エポキシ樹脂塗装、フレア溶接含む1. 96t 鉄筋 SD345 D29～D32 ；エポキシ樹脂塗装、サドルバンド、コン クリートビス含む4. 23t 乾式吹付補強（石張部） t=40mm ；2m2 乾式吹付補強 t=64mm ；192m2 表面被覆 塗装工法 CC-B仕様 淡色 施工量：194. 8m2/橋 ；下地処理、プライマー塗布、下塗り、中塗り、上塗り 含む1橋 足場 安全ネット必要；1式	
橋梁補修工		式	1	307, 500		
断面修復工		式	1	307, 500	断面修復工 左官工法 ホーリマーセメントモルタル：0. 005m3 ；カッター、は つり、鉄筋ケレン、防錆処理及びプライマー、断面修復材 、積込み、運搬含む1構造物	
構造物撤去工		式	1	197, 834		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	197,834	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	13 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	13 m3
仮設工	式	1	51,556,695		
工事用道路工	式	1	9,982,399	防護柵撤去復旧(ガードレール) Gr-C-2B ;	1 式
				工事用道路盛土 4.0m以上 ; 購入土含む	1 式
				工事用道路盛土撤去	1 式
				袋詰玉石 2t用 割栗石150-200mm ; 設置、積込、運搬、撤去 含む	1 式
				敷鉄板 22×1524×3048(mm) 設置・撤去 ; 設置、撤去、 賃料、整備費含む	1 式
				敷鉄板 22×1524×6096(mm) 設置・撤去 ; 設置、撤去、 賃料、整備費含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	27,184,356	大型土のう 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応 ; 製作、 設置、積込、荷卸、運搬、撤去、結束ベルト設置・撤去 、遮水シート設置・撤去含む	1 式
				堆積土砂撤去	1 式
残土処理工	式	1	10,926,740	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				土砂等運搬 玉石 ;	1 式
				残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分 玉石 ;	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 号武庫大橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,463,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	89,978,852	
共通仮設費	式	1	15,377,425	
共通仮設費	式	1	2,766,425	
運搬費	式	1	813,985	仮設材運搬費 1 式 ；積み込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	406,440	道路施設基本データ作成費 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式 鉄筋探査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,546,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,611,000	
純工事費	式	1	105,356,277	
現場管理費	式	1	46,815,000	
工事原価	式	1	152,171,277	
一般管理費等	式	1	25,688,723	
工事価格	式	1	177,860,000	