

# 単 価 合 意 書

令和8年8月19日に契約したR8兵庫国道管内国道2号千守地区他舗装修繕工事における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 8月 31日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 大阪府中央区久太郎町2丁目5番30号

氏名 前田道路株式会社 関西支店

執行役員支店長 岡田 啓源

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                             | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|---------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 道路修繕                |                                 |      |       |       |            |          |
| 【名塩地区(ランプ)】         |                                 | 式    | 1     |       | 26,420,741 |          |
| 舗装工                 |                                 | 式    | 1     |       | 22,770,639 |          |
| 切削オーバーレイ工           |                                 | 式    | 1     |       | 5,974,512  |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | アスファルト舗装版 15cm以下                | m    | 8     | 806.2 | 6,449      |          |
| 切削オーバーレイ<br>A (夜間)  | 一層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50 | m2   | 1,400 | 3,382 | 4,734,800  |          |
| 切削オーバーレイ<br>D (夜間)  | 一層 表層：再生密粒度アスコン(20) t=50        | m2   | 176   | 3,028 | 532,928    |          |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間)   | アスファルト殻(切削) 運搬距離60.0km以下        | m3   | 79    | 6,519 | 515,001    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(切削)                     | m3   | 79    | 2,346 | 185,334    |          |
| 舗装打換え工G             |                                 | 式    | 1     |       | 8,424,899  |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | アスファルト舗装版 15cm以下                | m    | 8     | 806.2 | 6,449      |          |
| 舗装版破砕(急速施工)<br>(夜間) | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下           | m2   | 664   | 1,287 | 854,568    |          |
| 殻運搬<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削) 運搬距離17.5km以下        | m3   | 40    | 4,239 | 169,560    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削)                     | m3   | 40    | 6,398 | 255,920    |          |
| 土砂等運搬<br>(夜間)       | 土砂 運搬距離60.0km以下                 | 式    | 1     |       | 1,031,200  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                           | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 残土等処分<br>(夜間)       | 土砂                            | 式    | 1   |       | 261,280   |          |
| 上層路盤<br>(夜間)        | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm         | m2   | 664 | 904.1 | 600,322   |          |
| 上層路盤<br>(夜間)        | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm       | m2   | 664 | 5,623 | 3,733,672 |          |
| 基層<br>(夜間)          | 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm | m2   | 664 | 2,277 | 1,511,928 |          |
| 舗装打換え工H             |                               | 式    | 1   |       | 8,283,316 |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下       | m    | 9   | 1,632 | 14,688    |          |
| 舗装版破砕(急速施工)<br>(夜間) | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下  | m2   | 662 | 1,381 | 914,222   |          |
| 殻運搬<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削) 運搬距離17.5km以下      | m3   | 106 | 4,239 | 449,334   |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削)                   | m3   | 106 | 6,398 | 678,188   |          |
| 土砂等運搬<br>(夜間)       | 土砂 運搬距離60.0km以下               | 式    | 1   |       | 451,150   |          |
| 残土等処分<br>(夜間)       | 土砂                            | 式    | 1   |       | 114,310   |          |
| 上層路盤<br>(夜間)        | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm       | m2   | 662 | 6,275 | 4,154,050 |          |
| 基層<br>(夜間)          | 再生粗粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm | m2   | 662 | 2,277 | 1,507,374 |          |
| アスファルト舗装補修工         |                               | 式    | 1   |       | 87,912    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| クラック処理<br><br>(夜間)  | w=0.5 ガラス基材                               | m    | 74  | 1,188 | 87,912     |          |
| 区画線工                |                                           | 式    | 1   |       | 410,311    |          |
| 区画線工                |                                           | 式    | 1   |       | 410,311    |          |
| 溶融式区画線<br><br>(夜間)  | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白          | m    | 780 | 479.3 | 373,854    |          |
| 溶融式区画線<br><br>(夜間)  | 溶融式手動 セアラ 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白         | m    | 27  | 539.6 | 14,569     |          |
| 溶融式区画線<br><br>(夜間)  | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | m    | 19  | 1,152 | 21,888     |          |
| 仮設工                 |                                           | 式    | 1   |       | 3,239,791  |          |
| 仮舗装工                |                                           | 式    | 1   |       | 2,538,970  |          |
| 表層<br><br>(夜間)      | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm                    | 式    | 1   |       | 2,538,970  |          |
| 交通管理工               |                                           | 式    | 1   |       | 700,821    |          |
| 交通誘導警備員<br><br>(夜間) | 交通誘導警備員B                                  | 式    | 1   |       | 700,821    |          |
| 直接工事費               |                                           | 式    | 1   |       | 26,420,741 |          |
| 共通仮設費               |                                           | 式    | 1   |       | 6,018,286  |          |
| 共通仮設費               |                                           | 式    | 1   |       | 1,555,774  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 運搬費           |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 176,975     |          |
| 建設機械運搬費       |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 176,975     |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,124,680   |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 58,288      |          |
| 道路工事完成図書等作成費  |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,025,552   |          |
| 道路施設点検データへ登録費 |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 40,840      |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 254,119     |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 4,462,512   |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 32,439,027  |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 11,496,166  |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 114,771,431 |          |
| 一般管理費等        |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 17,978,569  |          |
| 工事価格          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 132,750,000 |          |
| 消費税相当額        |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 13,275,000  |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 146,025,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 道路修繕          |                          |      |     |        |           |          |
| 【名塩地区(歩道部)】   |                          | 式    | 1   |        | 7,850,825 |          |
| 排水構造物工        |                          | 式    | 1   |        | 6,088,158 |          |
| 側溝工           |                          | 式    | 1   |        | 6,088,158 |          |
| スリット蓋(標準部)    | B700-H150-L1000          | 枚    | 130 | 33,561 | 4,362,930 |          |
| スリット蓋(水抜き部)   | B880-H150-L1000          | 枚    | 34  | 50,742 | 1,725,228 |          |
| 構造物撤去工        |                          | 式    | 1   |        | 799,923   |          |
| 構造物取壊し工       |                          | 式    | 1   |        | 799,923   |          |
| 蓋版撤去          | B700-H110-L300           | 枚    | 452 | 544.1  | 245,933   |          |
| 蓋版撤去          | B880-H110-L300           | 枚    | 88  | 544.1  | 47,880    |          |
| 蓋版運搬          | 運搬距離 2.0km以下             | 式    | 1   |        | 290,011   |          |
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工               | m3   | 13  | 9,974  | 129,662   |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) 運搬距離14.4km以下 | m3   | 13  | 2,384  | 30,992    |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)              | m3   | 13  | 4,265  | 55,445    |          |
| 仮設工           |                          | 式    | 1   |        | 962,744   |          |

单 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------|------|-----|------|------------|----------|
| 交通管理工         |          | 式    | 1   |      | 962,744    |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B | 式    | 1   |      | 962,744    |          |
| 直接工事費         |          | 式    | 1   |      | 7,850,825  |          |
| 共通仮設費         |          | 式    | 1   |      | 1,840,547  |          |
| 共通仮設費         |          | 式    | 1   |      | 99,832     |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |          | 式    | 1   |      | 99,832     |          |
| 共通仮設費（率計上）    |          | 式    | 1   |      | 1,740,715  |          |
| 純工事費          |          | 式    | 1   |      | 9,691,372  |          |
| 現場管理費         |          | 式    | 1   |      | 4,418,949  |          |
| 工事原価          |          | 式    | 1   |      | 14,110,321 |          |
|               |          |      |     |      |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                                                   | 契約単位           | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------------|----------|
| 道路修繕              |                                                       |                |       |       |            |          |
| 【千守地区】            |                                                       | 式              | 1     |       | 17,984,827 |          |
| 舗装工               |                                                       | 式              | 1     |       | 16,346,253 |          |
| 切削オーバーレイ工         |                                                       | 式              | 1     |       | 15,505,149 |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)     | アスファルト舗装版 15cm以下                                      | m              | 86    | 806.2 | 69,333     |          |
| 切削オーバーレイ<br>E(夜間) | 二層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50 基層：再生粗粒度アスコン(20) t=50 | m <sup>2</sup> | 2,360 | 5,622 | 13,267,920 |          |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間) | アスファルト殻(切削) 運搬距離7.5km以下                               | m <sup>3</sup> | 236   | 1,722 | 406,392    |          |
| 殻処分<br>(夜間)       | アスファルト殻(切削)                                           | m <sup>3</sup> | 236   | 7,464 | 1,761,504  |          |
| アスファルト舗装補修工       |                                                       | 式              | 1     |       | 841,104    |          |
| クラック処理<br>(夜間)    | w=0.5m ガラス基材                                          | m              | 708   | 1,188 | 841,104    |          |
| 区画線工              |                                                       | 式              | 1     |       | 721,574    |          |
| 区画線工              |                                                       | 式              | 1     |       | 721,574    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)    | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                         | m              | 500   | 479.3 | 239,650    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)    | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白                         | m              | 76    | 514.5 | 39,102     |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)    | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄                         | m              | 70    | 557   | 38,990     |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-------------------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 溶融式区画線<br>(夜間)  | 溶融式手動 セﾌﾟﾗ 30cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白        | m    | 20  | 916   | 18,320     |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)  | 溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白        | m    | 130 | 1,193 | 155,090    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)  | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | m    | 160 | 1,152 | 184,320    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間)  | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 | m    | 37  | 1,246 | 46,102     |          |
| 仮設工             |                                           | 式    | 1   |       | 917,000    |          |
| 交通管理工           |                                           | 式    | 1   |       | 917,000    |          |
| 交通誘導警備員<br>(夜間) | 交通誘導警備員A                                  | 式    | 1   |       | 407,312    |          |
| 交通誘導警備員<br>(夜間) | 交通誘導警備員B                                  | 式    | 1   |       | 509,688    |          |
| 直接工事費           |                                           | 式    | 1   |       | 17,984,827 |          |
| 共通仮設費           |                                           | 式    | 1   |       | 3,941,023  |          |
| 共通仮設費           |                                           | 式    | 1   |       | 536,735    |          |
| 運搬費             |                                           | 式    | 1   |       | 136,498    |          |
| 建設機械運搬費         |                                           | 式    | 1   |       | 136,498    |          |
| 現場環境改善費（率計上）    |                                           | 式    | 1   |       | 400,237    |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 3,404,288  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 21,925,850 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 8,296,080  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 30,221,930 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|----------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 道路修繕                |                                  |      |     |       |            |          |
| 【浜田町地区】             |                                  | 式    | 1   |       | 10,466,779 |          |
| 舗装工                 |                                  | 式    | 1   |       | 8,777,503  |          |
| 切削オーバーレイ工           |                                  | 式    | 1   |       | 2,339,549  |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | アスファルト舗装版 15cm以下                 | m    | 7   | 806.2 | 5,643      |          |
| 切削オーバーレイ<br>A (夜間)  | 一層 表層：再生密粒度As ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50  | m2   | 623 | 3,382 | 2,106,986  |          |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間)   | アスファルト殻(切削)運搬距離3.0km以下           | m3   | 31  | 922   | 28,582     |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(切削)                      | m3   | 31  | 6,398 | 198,338    |          |
| 舗装打換え工C             |                                  | 式    | 1   |       | 6,359,546  |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | Co+As(カバー)舗装版 15cmを超え30cm以下      | m    | 80  | 3,503 | 280,240    |          |
| 舗装版破砕(急速施工)<br>(夜間) | Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 | m2   | 403 | 1,381 | 556,543    |          |
| 殻運搬<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削)運搬距離3.0km以下           | m3   | 56  | 1,623 | 90,888     |          |
| 殻運搬<br>(夜間)         | コンクリート殻(無筋)運搬距離3.0km以下           | m3   | 64  | 1,623 | 103,872    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削)                      | m3   | 56  | 6,398 | 358,288    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | コンクリート殻(無筋)                      | m3   | 64  | 8,531 | 545,984    |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                                       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|-------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 上層路盤<br>(夜間)   | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚<br>150mm                | m2   | 403 | 6,399 | 2,578,797 |          |
| 基層<br>(夜間)     | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm                    | m2   | 403 | 2,105 | 848,315   |          |
| 中間層<br>(夜間)    | 再生粗粒度As ボリマー改質Ⅱ型(20)<br>舗装厚 50mm          | m2   | 403 | 2,473 | 996,619   |          |
| アスファルト舗装補修工    |                                           | 式    | 1   |       | 78,408    |          |
| クラック処理<br>(夜間) | w=0.5 ガラス基材                               | m    | 66  | 1,188 | 78,408    |          |
| 区画線工           |                                           | 式    | 1   |       | 203,851   |          |
| 区画線工           |                                           | 式    | 1   |       | 203,851   |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間) | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白          | m    | 140 | 479.3 | 67,102    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間) | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白          | m    | 14  | 808   | 11,312    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間) | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白          | m    | 16  | 514.5 | 8,232     |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間) | 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白        | m    | 77  | 1,193 | 91,861    |          |
| 溶融式区画線<br>(夜間) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 | m    | 22  | 1,152 | 25,344    |          |
| 仮設工            |                                           | 式    | 1   |       | 1,485,425 |          |
| 仮舗装工           |                                           | 式    | 1   |       | 848,315   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|------------------------|------|-----|------|------------|----------|
| 表層<br><br>(夜間)      | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm | 式    | 1   |      | 848,315    |          |
| 交通管理工               |                        | 式    | 1   |      | 637,110    |          |
| 交通誘導警備員<br><br>(夜間) | 交通誘導警備員B               | 式    | 1   |      | 637,110    |          |
| 直接工事費               |                        | 式    | 1   |      | 10,466,779 |          |
| 共通仮設費               |                        | 式    | 1   |      | 2,595,191  |          |
| 共通仮設費               |                        | 式    | 1   |      | 392,523    |          |
| 運搬費                 |                        | 式    | 1   |      | 138,404    |          |
| 建設機械運搬費             |                        | 式    | 1   |      | 138,404    |          |
| 現場環境改善費（率計上）        |                        | 式    | 1   |      | 254,119    |          |
| 共通仮設費（率計上）          |                        | 式    | 1   |      | 2,202,668  |          |
| 純工事費                |                        | 式    | 1   |      | 13,061,970 |          |
| 現場管理費               |                        | 式    | 1   |      | 5,375,526  |          |
| 工事原価                |                        | 式    | 1   |      | 18,437,496 |          |
|                     |                        |      |     |      |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 道路修繕                |                              |      |     |       |           |          |
| 【市場地区】              |                              | 式    | 1   |       | 4,227,843 |          |
| 舗装工                 |                              | 式    | 1   |       | 3,404,993 |          |
| 切削オーバーレイ工           |                              | 式    | 1   |       | 910,121   |          |
| 切削オーバーレイ<br>D（夜間）   | 一層 表層：再生密粒度アスコン(20)<br>t=50  | m2   | 254 | 3,219 | 817,626   |          |
| 殻運搬(路面切削)<br>(夜間)   | アスファルト殻(切削) 運搬距離21.5km<br>以下 | m3   | 13  | 3,490 | 45,370    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(切削)                  | m3   | 13  | 3,625 | 47,125    |          |
| 舗装打換え工I             |                              | 式    | 1   |       | 2,494,872 |          |
| 舗装版切断<br>(夜間)       | アスファルト舗装版 15cm以下             | m    | 32  | 806.1 | 25,795    |          |
| 舗装版破砕(急速施工)<br>(夜間) | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下        | m2   | 254 | 1,286 | 326,644   |          |
| 殻運搬<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削) 運搬距離19.5km<br>以下 | m3   | 15  | 4,216 | 63,240    |          |
| 殻処分<br>(夜間)         | アスファルト殻(掘削)                  | m3   | 15  | 3,839 | 57,585    |          |
| 土砂等運搬<br>(夜間)       | 土砂 運搬距離60.0km以下              | 式    | 1   |       | 256,520   |          |
| 残土等処分<br>(夜間)       | 土砂                           | 式    | 1   |       | 65,320    |          |
| 上層路盤<br>(夜間)        | 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚<br>100mm   | m2   | 254 | 4,386 | 1,114,044 |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                              | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------------|----------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 基層<br><br>(夜間)      | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm           | m2   | 254 | 2,306 | 585,724   |          |
| 区画線工                |                                  | 式    | 1   |       | 45,993    |          |
| 区画線工                |                                  | 式    | 1   |       | 45,993    |          |
| 熔融式区画線<br><br>(夜間)  | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白 | m    | 96  | 479.1 | 45,993    |          |
| 仮設工                 |                                  | 式    | 1   |       | 776,857   |          |
| 仮舗装工                |                                  | 式    | 1   |       | 585,724   |          |
| 表層<br><br>(夜間)      | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm           | 式    | 1   |       | 585,724   |          |
| 交通管理工               |                                  | 式    | 1   |       | 191,133   |          |
| 交通誘導警備員<br><br>(夜間) | 交通誘導警備員B                         | 式    | 1   |       | 191,133   |          |
| 直接工事費               |                                  | 式    | 1   |       | 4,227,843 |          |
| 共通仮設費               |                                  | 式    | 1   |       | 1,200,348 |          |
| 共通仮設費               |                                  | 式    | 1   |       | 199,301   |          |
| 運搬費                 |                                  | 式    | 1   |       | 140,310   |          |
| 建設機械運搬費             |                                  | 式    | 1   |       | 140,310   |          |

单 价 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-----------|----------|
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 58,991    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 1,001,047 |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 5,428,191 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 2,638,300 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 8,066,491 |          |
|               |     |      |     |      |           |          |