

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 洲本バイパスB地区法面他工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山2丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	100,262,239	
道路土工	式	1	12,842,568	
掘削工	m3	1,240	2,161,320	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 押土無 障害無 1,000m3以上3,000m3未満；破砕片除去、積込み含む
掘削工 (ICT)	m3	930	294,438	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無 1,000m3未満；
法面整形工	式	1	18,550	法面整形 (切土部) 5 m2 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；
法面整形工 (ICT)	式	1	523,860	法面整形 (切土部) (ICT) 420 m2 軟岩Ⅰ； 法面整形 (切土部) (ICT) 180 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	9,844,400	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 残土等処分 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 軟岩；
法面工	式	1	73,637,941	
法面吹付工	式	1	8,375,811	モルタル吹付 223 m2 高炉セメント 吹付厚10cm；法面清掃、アンカーベトン、ラス張、水抜きパイプ含む コンクリート吹付 607 m2 高炉セメント 吹付厚10cm 吹付枠部；法面清掃、アンカーベトン、ラス張、水抜きパイプ含む

積算内訳書

工事名	R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法枠工	式	1	41, 592, 090	吹付枠 梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m×2.0m D13×4 本 スターラップ無し；型枠、鉄筋、アンカー、水抜きパイプ 含む	1, 137	m2
				吹付枠 梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m×1.5m D13×4 本 スターラップ D10@250；型枠、鉄筋、アンカー、水抜きパイプ、スターラップ 含む	499	m2
鉄筋挿入工	式	1	23, 670, 040	鉄筋挿入工 SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長1.6m 現場条件Ⅰ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	15	本
				鉄筋挿入工 SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.1m 現場条件Ⅰ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	8	本
				鉄筋挿入工 SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ65mm 削孔長2.6m 現場条件Ⅰ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	8	本
				鉄筋挿入工 SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ65 mm 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	8	本
				鉄筋挿入工 (頭部処理) D19mm用；頭部プレート、コマット、ヘルワッシャー、頭部キャップ 含む	323	箇所
				鉄筋挿入工 (削孔同時注入) L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	3	本
				鉄筋挿入工	8	本

積算内訳書

工事名		R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(削孔同時注入) L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	34 本
				(削孔同時注入) L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	10 本
				(削孔同時注入) L=3.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	25 本
				(削孔同時注入) L=4.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	8 本
				(削孔同時注入) L=4.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	12 本
				(削孔同時注入) L=5.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含	
				鉄筋挿入工	107 本
				(削孔同時注入) L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト注入、頭部処理、材料費含む	

積算内訳書

工事名	R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋挿入工 (削孔同時注入) L=2.5m/本 削孔径 φ 60mm 削孔長2.1m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト 注入、頭部処理、材料費含む	31 本
				鉄筋挿入工 (削孔同時注入) L=3.0m/本 削孔径 φ 60mm 削孔長2.6m 軟岩・風 化岩 クローラ型ボーリングマシン；削孔、鋼材挿入、グラウト 注入、頭部処理、材料費含む	4 本
				プラント設備 (削孔同時注入) 設置・撤去；	1 式
擁壁工	式	1	1,015,870		
壁面コンクリート	式	1	1,015,870	壁面コンクリート 24-12-25(20)(高炉) t=300mm；鉄筋、型枠、目地 材、足場含む	31 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	10,019,247		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	10,019,247	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) W=300cm t=23.5～30cm；基礎材 、コンクリート、型枠、目地板含む	11 m
				大型ブロック積 B=2800mm H=1.4～8.0m；水抜きパイプ、吸出し防 止材含む	70 m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；止水コンクリート、型枠含む	166 m3
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	15 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	17 m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	5 m3

積算内訳書

工事名	R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工		式	1	902, 889		
作業土工		式	1	66, 999	；床掘り、破砕片除去、積込、埋戻し、基面整正含む	
排水工		式	1	835, 890	小段排水	18 m
					A 切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート(W=1100mm t=100mm) 18-8-40(高炉) ；敷モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	
					縦排水	9 m
					C 切土補強土工部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉) ；コンクリート、型枠含む	
					小段樹	1 箇所
					B 切土補強土工部 B400-L400-H800 18-8-40(高炉) ；コンクリート、型枠含む	
					蓋	5 枚
蓋					1 枚	
蓋					1 枚	
小段樹用；						
構造物撤去工		式	1	829, 724		
構造物取壊し工		式	1	619, 590	吹付法面取壊し	570 m2
					機械施工+人力施工；集積、積込み含む	
運搬処理工		式	1	210, 134	殻運搬	29 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻処分	29 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
仮設工		式	1	1, 014, 000		

積算内訳書

工事名	R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 014, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	100, 262, 239	
共通仮設費	式	1	10, 562, 230	
共通仮設費	式	1	828, 230	
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	764, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 734, 000	
純工事費	式	1	110, 824, 469	
現場管理費	式	1	32, 648, 000	
工事原価	式	1	143, 472, 469	
一般管理費等	式	1	25, 107, 531	
工事価格	式	1	168, 580, 000	