

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 2 6 日に契約した R 8 洲本バイパス B 地区法面他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 4 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋 338-1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		91,765,159	
道路土工						
		式	1		11,752,592	
掘削工						
		m3	1,240		1,977,800	
掘削	軟岩 オープンカット 押土無 障害無 1,000m3以上3,000m3未満					
		式	1		1,977,800	
掘削工(ICT)						
		m3	930		269,421	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 1,000m3未満					
		式	1		269,421	
法面整形工						
		式	1		16,975	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩					
		m2	5	3,395	16,975	
法面整形工(ICT)						
		式	1		479,430	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩Ⅰ					
		m2	420	846	355,320	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	180	689.5	124,110	
残土処理工						
		式	1		9,008,966	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,546,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		8,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		3,376,250	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,225,740	
残土等処分	軟岩					
		式	1		1,852,500	
法面工						
		式	1		67,399,046	
法面吹付工						
		式	1		7,665,737	
モルタル吹付	高炉セメント 吹付厚10cm					
		m2	223	10,727	2,392,121	
コンクリート吹付	高炉セメント 吹付厚10cm 吹付枠部					
		m2	607	8,688	5,273,616	
法枠工						
		式	1		38,068,551	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m D13×4本 スターアップ 無し					
		m2	1,137	21,262	24,174,894	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m D13×4本 スターアップ D10@250					
		m2	499	27,843	13,893,657	
鉄筋挿入工						
		式	1		21,664,758	
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ 65mm 削孔長1.6m 現場条件 I					
		本	15	23,870	358,050	
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ 65mm 削孔長2.1m 現場条件 I					
		本	8	29,115	232,920	
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ 65mm 削孔長2.6m 現場条件 I					
		本	8	34,350	274,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入工	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ65 mm 削孔長3.1m 現場条件Ⅰ	本	8	39,586	316,688	
鉄筋挿入工 (頭部処理)	D19mm用	箇所	323	12,402	4,005,846	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	3	52,693	158,079	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	8	60,253	482,024	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	34	67,823	2,305,982	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	10	78,422	784,220	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	25	85,991	2,149,775	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=4.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	8	93,634	749,072	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=5.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クロー型ボーリングマシン	本	12	104,160	1,249,920	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 クロー型ボーリングマシン	本	107	53,736	5,749,752	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=2.5m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 クロー型ボーリングマシン	本	31	63,429	1,966,299	
鉄筋挿入工 (削孔同時注入)	L=3.0m/本 削孔径φ60mm 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 クロー型ボーリングマシン	本	4	73,131	292,524	
プラント設備 (削孔同時注入)	設置・撤去	式	1		588,807	
擁壁工		式	1		929,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面コンクリート		式	1		929,814	
壁面コンクリート	24-12-25(20)(高炉) t=300mm	m2	31	29,994	929,814	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		9,170,374	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		9,170,374	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) W=300cm t=23.5～30cm	m	11	59,722	656,942	
大型ﾌﾟﾛｯｸ積	B=2800mm H=1.4～8.0m	m2	70	20,703	1,449,210	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	166	39,705	6,591,030	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15	4,386	65,790	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	17	3,126	53,142	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	70,852	354,260	
排水構造物工		式	1		826,384	
作業土工		式	1		61,323	
排水工		式	1		765,061	
小段排水 A	切土部 PU1-B300-H300 張りコンクリート(W=1100mm t=100mm) 18-8-40(高炉)	m	18	19,330	347,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縦排水 C	切土補強土工部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	m	9	23,532	211,788	
小段柵 B	切土補強土工部 B400-L400-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	46,991	46,991	
蓋	縞鋼板蓋 600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 縦排水用	枚	5	27,385	136,925	
蓋	縞鋼板蓋 500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) 小段柵用	枚	1	21,417	21,417	
構造物撤去工		式	1		758,879	
構造物取壊し工		式	1		566,580	
吹付法面取壊し	機械施工+人力施工	m2	570	994	566,580	
運搬処理工		式	1		192,299	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	29	1,254	36,366	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29	5,377	155,933	
仮設工		式	1		928,070	
交通管理工		式	1		928,070	
交通誘導警備員		式	1		928,070	
直接工事費		式	1		91,765,159	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		9,667,528	
共通仮設費						
		式	1		758,072	
技術管理費						
		式	1		58,789	
道路施設基本ネットワーク作成費用						
		式	1		58,789	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		699,283	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,909,456	
純工事費						
		式	1		101,432,687	
現場管理費						
		式	1		29,882,467	
工事原価						
		式	1		131,315,154	
一般管理費等						
		式	1		22,984,846	
工事価格						
		式	1		154,300,000	
消費税相当額						
		式	1		15,430,000	
工事費計						
		式	1		169,730,000	