

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事
工事地名	兵庫県淡路市仮屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	372日間	自 令和 8年 9月24日 至 令和 9年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	99, 222, 582			
道路土工		式	1	2, 925, 790			
掘削工		m3	320	1, 309, 760	掘削	1 式	
残土処理工		式	1	1, 616, 030	土砂 片切掘削；積込含む		
					土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					残土等処分	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
山留擁壁工		式	1	81, 241, 609			
山留擁壁工		式	1	81, 241, 609	親杭	27 本	
					H-350 削孔径φ0. 55 杭長9. 0m 平均掘削長8. 4m		
					；掘削、建込、モルタル、仮モルタル、仮砂打設、ビット損耗		
					費、足場材(足場板のみ)、プラットフォーム設備含む		
					親杭	6 本	
					H-350 削孔径φ0. 55 杭長8. 5m 平均掘削長7. 9m		
					；掘削、建込、モルタル、仮モルタル、仮砂打設、ビット損耗		
					費、足場材(足場板のみ)、プラットフォーム設備含む		
					大口径ボーリングマシン設置・撤去	1 式	
					やぐら設置・撤去	1 式	
					足場(大口径ボーリングマシン)	1 式	
					；設置・撤去、損料含む		
					横矢板	207 m2	
					軽量鋼矢板2型；鋼材費含む		
					切梁・腹起し	17 t	
SS400 H-400×400；フラケット、補強板、スライナー、調整モルタル、溶接含む							
台座金物	15 組						
SS400 H-400-30° 亜鉛メッキ；溶接含む							
台座金物	17 組						
SS400 H-400-15° 亜鉛メッキ；溶接含む							
削孔(アンカー)		415 m					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				二重管方式 杭径 135mm 粘性土・砂質土； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	17 本
				二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN； アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	15 本
				二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN； グラウト注入	19 m3
				普通ポルトランドセメント； アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				；付属品含む ボーリングマシン移設	1 式
				足場(アンカー)	1 式
				；設置・撤去、損料含む コンクリート	322 m3
				24-12-25(高炉)； 鉄筋	2.48 t
				SD345 D13；フア溶接含む 鉄筋	4.28 t
				SD345 D16～D25； 型枠	1 式
				一般型枠； 足場	1 式
				手摺先行型枠組足場；安全柵含む 目地板	11 m2
				瀝青繊維質目地板t=20； 水抜パイプ	11 m
				硬質塩化ビニル管 VP-75； 吸出し防止材	1 m2
				300×300 点在； 埋戻しコンクリート	5 m3
				18-8-40(高炉)； 背面盛土	110 m3
				再生クワッシャー(RC-40)；再生クワッシャー、敷均し、転圧含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリートシール	191	m2
				18-8-40(高炉) t=10cm ;		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
排水構造物工	式	1	801,805			
作業土工	式	1	18,645	；床堀り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	364,480	プレキャストU型側溝	32	m
				PU-300×300；基礎碎石、敷モルタル含む		
集水桝・マンホール工	式	1	418,680	場所打ち集水桝	4	箇所
				500×500×800 18-8-40（高炉）；基礎材、型枠、コンクリート含む		
				蓋	4	枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ；		
防護柵工	式	1	477,760			
防止柵工	式	1	477,760	金網・支柱(立入防止柵)	40	m
				H=1.1m 亜鉛メッキ；充填材含む		
				防止ネット	40	m
				W=620 網目10×10；		
構造物撤去工	式	1	1,604,581			
防護柵撤去工	式	1	41,223	防止柵撤去	39	m
				H=1.1m 支柱間隔2.0m；		
構造物取壊し工	式	1	898,615	コンクリート構造物取壊し	74	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	0.9	m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	40	m
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	20	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下；		
				積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	664, 743	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 防止柵類 ; 積込・取卸し含む	4 74 0. 9 4 74 0. 9 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	12, 171, 037			
土留・仮締切工	式	1	39, 835	大型土のう 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応 ; 製作・設置含む	5	袋
防護施設工	式	1	7, 449, 714	仮設防護柵H形鋼設置 H形鋼 自立式 H-200 高さ4. 0m 削孔径400mm 根入れ3. 0m 砂質土 ; 掘削、建込、充填、据付含む 仮設防護柵横矢板設置 矢板(松) 1. 5m×3. 6cm×15cm ; 横矢板含む 仮設防護柵H形鋼賃料 (存置) H-200×200 H=7. 0m ; 仮設防護柵H形鋼賃料 (既設) H-200×200 H=7. 0m ; 修理費・損耗費含む 仮設防護柵 単管ハリケート ; 単管パイプ、単管スタント、ウエハ含む 仮設防護柵H形鋼撤去 H-200×200 H=7. 0m ; 引抜き、集積含む	23 138 23 48 68 47	本 m2 本 本 m 本

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮設防護柵横矢板撤去	282	m2
				矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm；解体、集積、積込 含む		
				木くず運搬	5	t
				建設発生木材(角材)；		
				木くず処分	5	t
				建設発生木材(角材)；		
仮区画線【夜間】	式	1	48,288	仮区画線	120	m
				ペイント式 溶剤型 実線 W=15cm 白色 常温 時間 的制約著しく有り；		
				仮区画線	60	m
				ペイント式 溶剤型 実線 W=20cm 黄色 常温 時間 的制約著しく有り；		
交通管理工	式	1	4,633,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員	1	式
				【夜間】		
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	99,222,582			
共通仮設費	式	1	13,598,069			
共通仮設費	式	1	997,069			
運搬費	式	1	158,844	仮設材運搬費	1	式
				；積込含む		
				仮設材運搬費	1	式
				；取卸し含む		
技術管理費	式	1	64,225	道路基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	774,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,601,000			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	112, 820, 651	
現場管理費	式	1	36, 700, 000	
工事原価	式	1	149, 520, 651	
一般管理費等	式	1	26, 119, 349	
工事価格	式	1	175, 640, 000	