

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 3 日に契約した R 8 国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 18 日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県西宮市柳本町 1 番 2 3 号

氏名 大喜建設株式会社

代表取締役 諸富 真一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		90,271,310	
道路土工						
		式	1		2,661,380	
掘削工						
		m3	320		1,191,360	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		1,191,360	
残土処理工						
		式	1		1,470,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		911,710	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		558,310	
山留擁壁工						
		式	1		73,913,232	
山留擁壁工						
		式	1		73,913,232	
親杭	H-350 削孔径φ0.55 杭長9.0m 平均掘削長8.4m					
		本	27	652,064	17,605,728	
親杭	H-350 削孔径φ0.55 杭長8.5m 平均掘削長7.9m					
		本	6	608,211	3,649,266	
大口径ボールディングマシン設置・撤去						
		式	1		217,900	
やぐら設置・撤去						
		式	1		189,241	
足場(大口径ボールディングマシン)						
		式	1		5,171,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横矢板	軽量鋼矢板2型					
		m2	207	17,049	3,529,143	
切梁・腹起し	SS400 H-400×400					
		t	17	290,231	4,933,927	
台座金物	SS400 H-400-30° 亜鉛メッキ					
		組	15	153,212	2,298,180	
台座金物	SS400 H-400-15° 亜鉛メッキ					
		組	17	193,790	3,294,430	
削孔(アンカー)	二重管方式 杭径 135mm 粘性土・砂質土					
		m	415	16,740	6,947,100	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) f<400kN					
		本	17	15,794	268,498	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN					
		本	15	17,968	269,520	
グラウト注入	普通ポルトランドセメント					
		m3	19	58,983	1,120,677	
アンカー工材料費(アンカー)						
		式	1		3,577,394	
ローリングマシン移設						
		式	1		48,502	
足場(アンカー)						
		式	1		406,120	
コンクリート	24-12-25(高炉)					
		m3	322	32,662	10,517,164	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.48	542,886	1,346,357	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	4.28	252,291	1,079,805	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		3,878,280	
足場	手摺先行型枠組足場					
		式	1		1,913,060	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	11	5,372	59,092	
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 VP-75					
		m	11	783.5	8,618	
吸出し防止材	300×300 点在					
		m2	1	3,319	3,319	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	5	46,828	234,140	
背面盛土	再生クラッシュラン(RC-40)					
		m3	110	6,039	664,290	
コンクリートシール	18-8-40(高炉) t=10cm					
		m2	191	3,553	678,623	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	1	3,818	3,818	
排水構造物工						
		式	1		729,467	
作業土工						
		式	1		16,963	
側溝工						
		式	1		331,584	
プレキャストU型側溝	PU-300×300					
		m	32	10,362	331,584	
集水桝・マンホール工						
		式	1		380,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打ち集水桝	500×500×800 18-8-40 (高炉)					
		箇所	4	61,203	244,812	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ					
		枚	4	34,027	136,108	
防護柵工						
		式	1		434,600	
防止柵工						
		式	1		434,600	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.1m 亜鉛メッキ					
		m	40	8,132	325,280	
防止ネット	W=620 網目10×10					
		m	40	2,733	109,320	
構造物撤去工						
		式	1		1,459,680	
防護柵撤去工						
		式	1		37,479	
防止柵撤去	H=1.1m 支柱間隔2.0m					
		m	39	961	37,479	
構造物取壊し工						
		式	1		817,488	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	74	9,889	731,786	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.9	17,623	15,860	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	40	1,363	54,520	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え35cm以下					
		m2	20	766.1	15,322	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		604,713	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	4	2,901	11,604	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	74	2,078	153,772	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.9	2,545	2,290	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	4	3,848	15,392	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	74	5,558	411,292	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.9	7,505	6,754	
現場発生産品運搬	防止柵類					
		式	1		3,609	
仮設工						
		式	1		11,072,951	
土留・仮締切工						
		式	1		36,240	
大型土のう	耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応					
		袋	5	7,248	36,240	
防護施設工						
		式	1		6,777,467	
仮設防護柵H形鋼設置	H形鋼 自立式 H-200 高さ4.0m 削 孔径400mm 根入れ3.0m 砂質土					
		本	23	187,149	4,304,427	
仮設防護柵横矢板設置	矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm					
		m2	138	3,860	532,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設防護柵H形鋼賃料 (存置)	H-200×200 H=7.0m	本	23	7,548	173,604	
仮設防護柵H形鋼賃料 (既設)	H-200×200 H=7.0m	本	48	11,281	541,488	
仮設防護柵	単管ハネリケート	m	68	3,288	223,584	
仮設防護柵H形鋼撤去	H-200×200 H=7.0m	本	47	11,609	545,623	
仮設防護柵横矢板撤去	矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm	m2	282	1,293	364,626	
木くず運搬	建設発生木材(角材)	t	5	1,911	9,555	
木くず処分	建設発生木材(角材)	t	5	16,376	81,880	
仮区画線【夜間】		式	1		43,926	
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 W=15cm 白色 常温 時間の制約著しく有り	m	120	184.1	22,092	
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 W=20cm 黄色 常温 時間の制約著しく有り	m	60	363.9	21,834	
交通管理工		式	1		4,215,318	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		4,087,584	
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員B	式	1		127,734	
直接工事費		式	1		90,271,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		12,371,710	
共通仮設費		式	1		907,125	
運搬費		式	1		144,496	
仮設材運搬費		式	1		97,120	
仮設材運搬費		式	1		47,376	
技術管理費		式	1		58,432	
道路基本データ作成費		式	1		58,432	
現場環境改善費（率計上）		式	1		704,197	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,464,585	
純工事費		式	1		102,643,020	
現場管理費		式	1		33,390,230	
工事原価		式	1		136,033,250	
一般管理費等		式	1		23,766,750	
工事価格		式	1		159,800,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		15,980,000	
工事費計		式	1		175,780,000	