

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事
工事地名	(自)兵庫県西脇市嶋地先 (至)兵庫県西脇市寺内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 8年10月15日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	95,983,837	
道路土工	式	1	3,104,270	
掘削工 (ICT)	m3	2,600	1,076,660	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	250	480,330	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	470	117,688	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工	m3	6	38,664	路床盛土 1 式 2.5m未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	20	7,242	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	27,190	法面整形 (盛土部) (ICT) 50 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	1,356,496	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
舗装工	式	1	39,613,560	
アスファルト舗装工	式	1	21,577,068	下層路盤 (車道・路肩部) 5,820 m2 再生クランツラン RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤 (車道・路肩部) 5,820 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 表層 (車道・路肩部) 5,820 m2 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む
透水性舗装工	式	1	16,341,780	フィルター層 3,650 m2 砂 仕上り厚 50mm ; 下層路盤 (歩道部) 3,650 m2

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層 開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	3,650 m2
防草砕石工	式	1	1,694,712	防草砕石 再生クラッシャー RC-40 t=100 ;	11,720 m2
法面工	式	1	20,150		
植生工	式	1	20,150	種子散布 肥料無し 100m2未満 ; 法面清掃含む	50 m2
カルバート工	式	1	176,324		
作業土工	式	1	964	; 基面整正含む	
プレキャストカルバート工	式	1	175,360	プレキャストボックス 8号BOX 内幅 0.5m 内高 0.6m ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、シール材含む	2 m
排水構造物工	式	1	23,996,816		
作業土工	式	1	3,171,617	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	9,106,830	街渠 A型 φ300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、歩車道境界ブロック、グレーチング 蓋含む 街渠 E型 φ300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、グレーチング 蓋含む 街渠 F1型 W=500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む 街渠 F2型 W=500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む プレキャストU型側溝 PU1-300×300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 箱形側溝 300×400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	20 m 13 m 60 m 116 m 424 m 41 m

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 300×400；基礎材、基礎コンクリート、インバートコンクリート、 敷モルタル、目地モルタル含む	20	m
				側溝蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋 B300 車道用；	16	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング 蓋 B300 車道用；	2	枚
管渠工	式	1	1,388,739	暗渠排水管 VPφ200；フィルター材含む	3	m
				暗渠排水管 VPφ300；フィルター材含む	13	m
				鉄筋コンクリート台付管 D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	27	m
集水桧・マンホール工	式	1	9,962,830	街渠桧 A1型 円形水路桧 D300；基礎材、敷コンクリート、歩車 道境界ブロック、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	19	箇所
				街渠桧 A2型 円形水路桧 D300；基礎材、敷コンクリート、歩車 道境界ブロック、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				街渠桧 A3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、 型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	4	箇所
				街渠桧 B型 300×700×500 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠、鉄筋、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル、キ ーストプレート含む	1	箇所
				街渠桧 C3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、 型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	2	箇所
				現場打ち集水桧 G2-500×500×500 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠含む	10	箇所
				現場打ち集水桧 G2-500×500×800 18-8-40(高炉)；基礎材、型	7	箇所

積算内訳書

工事名		R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				枠含む 現場打ち集水桝 G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-600×600×1100 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-600×600×1500 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-800×800×1600 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠、足掛金具含む	6 箇所
				現場打ち集水桝 8-1号 1500×1500×2800 24-12-25(高炉)；基 礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋、足掛金 具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 9-1号 1500×1500×3000 24-12-25(高炉)；基 礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋、足掛金 具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 12-1号 1500×1500×3100 24-12-25(高炉)；基 礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋、足掛金 具含む	1 箇所
				足場 安全ネット必要；	1 式
				蓋 グレーチング 蓋 300×500用 T-25 普通目 ボルト固定 ；	1 枚
				蓋 グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 ボルト固定 ；	6 枚
				蓋	2 組

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				グレーチング 蓋 1500×1500用(2枚掛) 歩道用細目 ボルト固定；	
				蓋 8 枚	
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77；	
				蓋 2 枚	
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77；	
				蓋 6 組	
				縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77；	
				蓋 1 組	
				縞鋼板蓋 1500×1500用(2枚掛) t=6 HDZT77；	
場所打水路工	式	1	366, 800	現場打ちU型側溝	2 箇所
				A型 500～1000×600×2000 24-12-25(高炉)； 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋、シール材 含む	
				現場打ちU型側溝	1 箇所
				B型 600～1000×600×2000 24-12-25(高炉)； 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、型枠、鉄筋、シール材 含む	
縁石工	式	1	2, 035, 124		
縁石工	式	1	2, 035, 124	歩車道境界ブロック	80 m
				A1型 180/230×250×600(両面R)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ブロック	116 m
				C1型 180/190×100×600；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	
				地先境界ブロック	39 m
				D1型 C種(150×150×600)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	
防護柵工	式	1	20, 678, 658		
防止柵工	式	1	20, 678, 658	基礎ブロック、鋼管基礎	523 基
				基礎ブロック 180×180×450；	
				基礎ブロック、鋼管基礎	16 基

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎ブロック 350×350×600 ； 金網・支柱(立入防止柵) 柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m ； 門扉 片開き ； 転落(横断)防止柵 (A) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色 ；コンクリート、 型枠、充填材含む 転落(横断)防止柵 (B) 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観 色 流用品 ；プレキャストコンクリートブロック、充填材含む 転落(横断)防止柵 (E) 柵高 1.1m 土中建込 景観色 ； 転落(横断)防止柵 (W) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色 ；充填材含 む 既設擁壁嵩上 18-8-40(高炉) ；基礎材、型枠含む	1,047 8 211 145 228 55 55	m 基 m m m m m
区画線工	式	1	837,474			
区画線工	式	1	837,474	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,800 93 20 m	
構造物撤去工	式	1	3,680,661			
防護柵撤去工	式	1	100,775	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	145 m	

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	2,358,133	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 119 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 52 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 85 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む 舗装版破砕 1,060 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	1,221,753	殻運搬 56 m3 アスファルト殻； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 119 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 56 m3 アスファルト殻； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 119 m3 コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	1,840,800		
交通管理工	式	1	1,840,800	交通誘導警備員 1	式
直接工事費	式	1	95,983,837		
共通仮設費	式	1	11,195,230		
共通仮設費	式	1	1,962,230		
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 1	式
				道路施設基本データ作成費 1	式

積算内訳書

工事名	R 8 西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	752, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 233, 000	
純工事費	式	1	107, 179, 067	
現場管理費	式	1	27, 502, 000	
工事原価	式	1	134, 681, 067	
一般管理費等	式	1	23, 828, 933	
工事価格	式	1	158, 510, 000	