積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事
工事地名	(自)兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目地先 (至)兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目地先

２．工事内容

１）　事務所名　　兵庫国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　515日間　　自　令和 8年 9月30日
　　至　令和10年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	170,199,936			
道路土工	式	1	3,975,889			
掘削工(ICT)	m3	880	366,960	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	140	612,535	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 1	式 式
路体盛土工(ICT)	m3	20	5,034	路体(築堤)盛土(ICT) 20,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	2,991,360	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
舗装工	式	1	63,750,747			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)	式	1	21,555	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含	7 7	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	2,045,376	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=250mm；	159 159	m2 m2
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(歩道部)	式	1	46,619,032	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ； ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30ｍｍ 100m2以上；敷砂、透水ｼｰﾄ含む	3,730 3,730 3,730	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ｉ種)	式	1	6,423,725	ﾌｨﾙﾀｰ層	467	m2
				砂 仕上り厚 50ｍｍ；		
				下層路盤(車道・路肩部)	467	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ；		
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	467	m2
				特殊品 直線配置3色色合 厚8cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用)		
				敷材厚 20ｍｍ 100m2以上；敷砂、透水ｼｰﾄ含む		
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(一般部)	式	1	2,990,707	ﾌｨﾙﾀｰ層	208	m2
				砂 仕上り厚 50ｍｍ；		
				下層路盤(歩道部)	208	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	208	m2
				設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm；		
				敷砂含む		
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ｉ種)	式	1	325,026	ﾌｨﾙﾀｰ層	20	m2
				砂 仕上り厚 50ｍｍ；		
				下層路盤(車道・路肩部)	20	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	20	m2
				設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm；		
				敷砂含む		
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅲ種)	式	1	114,350	下層路盤(車道・路肩部)	5	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m2
				18-8-40(高炉) t=150mm；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	5	m2
				設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm；		
				敷砂含む		
車道舗装(A)	式	1	3,721,645	下層路盤(車道・路肩部)	613	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	613	m2
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
車道舗装(A:t=300)	式	1	68,483	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	8 8	m2 m2
車道舗装(A:t=260)	式	1	50,964	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 10ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	6 6	m2 m2
車道舗装(A:t=220)	式	1	75,416	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 120ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	11	m2
車道舗装(B)	式	1	1,277,348	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	145 145	m2 m2
車道舗装(B:t=300)	式	1	17,120	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	2 2	m2 m2
排水構造物工	式	1	29,404,881			
作業土工	式	1	4,680,150	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	17,343,709	円形側溝 D300；基礎材、ﾓﾙﾀﾙ含む 暗渠側溝 D300；基礎材、ﾓﾙﾀﾙ含む 自由勾配側溝 300×800；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ含む	207 7 8	m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｽﾘｯﾄ可変側溝 300×400；基礎材、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、蓋含む	186	m
				ｽﾘｯﾄ可変側溝 300×500；基礎材、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、蓋含む	93	m
				ｽﾘｯﾄ可変側溝 300×600；基礎材、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、蓋含む	18	m
				ｽﾘｯﾄ可変側溝 300×900；基礎材、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、蓋含む	9	m
				縁石街渠(A) W=500 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)(片面R)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	18	m
				縁石街渠(B) W=500 18-8-40(高炉) B種(180/205×250×600)(片面R)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	9	m
				縁石街渠(C) W=500 18-8-40(高炉) 180/190×100×600(片面R)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	21	m
				縁石街渠(D) W=500 18-8-40(高炉) 150/170×200/100×600(片面R)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	2	m
				縁石街渠(E) W=500 18-8-40(高炉) 180/205×250/100×600(片面R)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む	0.6	m
				側溝蓋 自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 車道用；	7	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 車道用；	1	枚
管渠工	式	1	1,661,282	暗渠排水管 VUφ200；ﾌｨﾙﾀｰ材含む	41	m
				暗渠排水管	17	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				VUφ300；ﾌｨﾙﾀｰ材含む		
				暗渠排水管	18	m
				VUφ500；ﾌｨﾙﾀｰ材含む		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	36	m
				D300；基礎材､ﾓﾙﾀﾙ含む		
				管口防護	3	箇所
				VUφ300 18-8-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				管口防護	1	箇所
				VUφ500 18-8-25(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	5,719,740	円形側溝桝	16	箇所
				D300-1000；基礎材､ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む		
				ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	17	箇所
				300×830×750；基礎材､ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む		
				ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	10	箇所
				300×830×875；基礎材､ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む		
				ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	3	箇所
				300×830×1000；基礎材､ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む		
				ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	2	箇所
				300×830×1250；基礎材､ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む		
				現場打ち街渠桝	2	箇所
				500×500×1400 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				500×500×2000 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				500×500×1400 18-8-40(高炉) 180/190×100		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				×600；基礎材、型枠、ﾓﾙﾀﾙ、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				500×500×1000 18-8-40(高炉)；基礎材､型枠含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				500×500×1100 18-8-40(高炉)；基礎材､型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				700×700×900 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				700×700×2000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	5	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	4	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
縁石工	式	1	8,882,174			
作業土工	式	1	302,250	；床掘り､埋戻し､基面整正含む		
縁石工	式	1	8,579,924	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	215	m
				A-1型 A種(150/170×200×600)；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	101	m
				A-2型 B種(180/205×250×600)；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	56	m
				A-3型 A種(150/170×200×600)；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	15	m
				A-4型 B種(180/205×250×600)；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	310	m
				A-5型 A種(150/170×200×600) 18-8-40(高炉)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	43	m
				B-1型 200×205×70/50×600；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	71	m
				C-1型 199/205×100/50×600；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	16	m
				D-1型 150/170×200～100×600；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	7	m
				D-2型 180/205×250～100×600；ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	0.8	m
				FA型 A種(150/170×200×600)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5	m
				FB型 B種(180/205×250×600)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	13	m
				平型 180/188×100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	m
				FA-LB型 150～5/170×200/100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	m
				FB-LB型 180～40/205×250/100×600；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				中分縁石	124	m
				C種(180/210×300×600)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	84	m
				A種(120×120×600)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				植樹ﾌﾞﾛｯｸ	19	m
				A種(120×120×600)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ﾓﾙﾀﾙ含む		
				乗入縁石	51	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				180×100×600；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､ﾓﾙﾀﾙ含む		
				張ｺﾝｸﾘｰﾄ	120	m2
				18-8-40(高炉) t=100mm；目地材含む		
防護柵工	式	1	5,549,240			
路側防護柵工	式	1	4,508,050	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	3	m
				流用品 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	242	m
				Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	984,600	門扉	3	基
				片開き H=1.8m；充填材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む		
				転落(横断)防止柵	61	m
				流用品 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；		
				充填材､ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ含む		
				ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	9	m
				流用品 H=1.8m 支柱間隔2.0m；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	32	m
				H=1.8m 支柱間隔2.0m；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
作業土工	式	1	56,590	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
道路付属施設工	式	1	29,593,783			
照明工	式	1	20,788,035	道路照明柱移設	2	基
				H=10m 2灯用曲線形埋設；		
				道路照明柱移設	6	基
				H=10m 1灯用曲線形埋設；		
				道路照明柱設置	5	基
				H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装；		
				道路照明柱設置	2	基
				H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				道路照明柱設置 H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装；	2	基
				道路照明柱設置 H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装；	1	基
				道路照明柱設置 H=10m 1灯用曲線形埋設 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ ｱｰﾑ3m ﾒｯｷ塗装；	1	基
				照明器具設置 KCE070-2 指定色塗装；専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	46	台
				照明器具設置 KCE070-2C 指定色塗装；専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	2	台
				照明器具設置 KCE090-2C 指定色塗装；専用ｹｰﾌﾞﾙ含む	1	台
				ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ 1灯､2灯用　単独連接用；	30	個
				ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ 1灯､2灯用　ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付；	7	個
				自動点滅器設置 200V 6A；	7	個
				管理番号札 ｼｰﾄ式；	37	枚
				照明柱基礎設置 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1700 18-8-40(高炉)；基礎砕石､基礎掘削､ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､接地工事含む	3	基
				照明柱基礎設置 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1900 18-8-40(高炉)；基礎砕石､基礎掘削､ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､接地工事含む	5	基
				照明柱基礎設置 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2000 18-8-40(高炉)；基礎砕石､基礎掘削､ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､	4	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				接地工事含む		
				照明柱基礎設置	4	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2100 18-8-40(高炉)；基礎砕石、基礎掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、接地工事含む		
				照明柱基礎設置	1	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2200 18-8-40(高炉)；基礎砕石、基礎掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、接地工事含む		
				照明柱基礎設置	1	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2000 18-8-40(高炉)；基礎砕石、基礎掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、接地工事含む		
				照明柱基礎設置	1	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2300 18-8-40(高炉)；基礎砕石、基礎掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、接地工事含む		
				地中配管	716	m
				FEP50；		
				屋外配管	42	m
				G54；		
				異種管接続材	5	組
				FEP50用；		
				管内配線	673	m
				CV 3.5sq-2C；		
				管内配線	114	m
				CV 8sq-2C；		
				管内配線	84	m
				CV 22sq-2C；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	1	基
				H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共；基礎砕石、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
歩道照明工	式	1	8,805,748	歩道照明柱設置	14	基
				H=4.5m □100 STKR400 塗装；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				歩道照明器具設置	14	台
				LED灯具 電源装置含む；		
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	14	個
				小型防水型ﾌﾞﾚｰｶ；		
				自動点滅器設置	3	個
				200V 6A；		
				管理番号札	14	枚
				ｼｰﾄ式；		
				歩道照明柱基礎設置	13	基
				ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1300 18-8-40(高炉)；基礎砕石、基礎掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、接地工事含む		
				歩道照明柱基礎設置	1	基
				ﾎﾟｰﾙｱﾝｶ 200×200 L=3000；接地工事含む		
				地中配管	526	m
				FEP30；		
				管内配線	526	m
				CV 3.5sq-2C；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	3	基
				H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共；基礎砕石、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
構造物撤去工	式	1	13,558,900			
防護柵撤去工	式	1	154,957	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	3	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	146	m
				ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	9	m
				H=1.8m 支柱間隔2.0m；		
標識撤去工	式	1	1,811,450	標識撤去	1	基
				門型標識 左柱及びｱｰﾁ部；標識柱、標識板、標識基礎含む		
				標識撤去	1	基
				F型標識；標識柱、標識板、標識基礎含む		
				看板撤去	3	枚
				1000×1500；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	32,410	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
構造物取壊し工	式	1	4,865,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	101	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	69	m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	720	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	31	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	6	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ；積込含む		
				舗装版破砕	920	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；積込含む		
				舗装版破砕	160	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；積込含む		
				舗装版破砕	1,750	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；積込含む		
				舗装版破砕	190	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；積込含む		
排水構造物撤去工	式	1	26,675	蓋版撤去	110	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋；		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	式	1	1,615,473	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	1,830	m2
				ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm；		
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	75	m2
				ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	172	m2
				ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm；		
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5	m2
				ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm；		
照明撤去工	式	1	1,318,221	道路照明柱撤去	8	基
				H=10m 1灯用；		
				照明器具撤去	46	台
				地中配管撤去	589	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				FEP50；		
				屋外配管撤去	28	m
				G54；		
				管内配線撤去	686	m
				CVｹｰﾌﾞﾙ；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	2	基
運搬処理工	式	1	3,733,914	殻運搬	231	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				殻運搬	119	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	64	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	231	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				殻処分	119	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	64	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				；積込み､荷卸し含む		
仮設工	式	1	15,484,322			
仮舗装工	式	1	3,202,982	基層(車道・路肩部)	613	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
				基層(車道・路肩部)	172	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				；		
				表層(車道・路肩部)	613	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	172	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				；		
仮設標識工	式	1	200,700	仮設標識	1	基
				複柱式 案内標識；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、標識柱含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号三宮東地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	12,080,640	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	170,199,936			
共通仮設費	式	1	25,791,230			
共通仮設費	式	1	3,989,230			
技術管理費	式	1	1,210,230	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,779,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	21,802,000			
純工事費	式	1	195,991,166			
現場管理費	式	1	54,446,000			
工事原価	式	1	250,437,166			
一般管理費等	式	1	40,812,834			
工事価格	式	1	291,250,000			