単　価　合　意　書

令和８年９月１０日に契約したＲ８国道２号三宮東地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年 10月 6 日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　兵庫県相生市緑ヶ丘1丁目14-5

氏名　株式会社　金海興業

代表取締役　金海　誠一

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		163,615,658	
道路土工		式	1		3,821,437	
掘削工(ICT)		m3	880		352,704	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		352,704	
路体盛土工		m3	140		588,815	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		549,540	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		39,275	
路体盛土工(ICT)		m3	20		4,838	
路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満	式	1		4,838	
残土処理工		式	1		2,875,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,441,720	
残土等処分		式	1		1,433,360	
舗装工		式	1		61,283,653	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部) (神戸市)		式	1		20,717	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	788.7	5,520	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	2,171	15,197	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (乗入Ⅲ種)		式	1		1,966,194	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	159	1,013	161,067	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=250mm	m2	159	11,353	1,805,127	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(歩道部)		式	1		44,814,831	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	3,730	1,238	4,617,740	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	3,730	788.7	2,941,851	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30ｍｍ 100m2以上	m2	3,730	9,988	37,255,240	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅰ種)		式	1		6,175,281	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	467	1,238	578,146	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	467	545.3	254,655	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	特殊品 直線配置3色色合 厚8cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 20ｍｍ 100m2以上	m2	467	11,440	5,342,480	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(一般部)		式	1		2,875,121	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	208	1,238	257,504	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	208	788.7	164,049	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	m2	208	11,796	2,453,568	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ｉ種)		式	1		312,448	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	20	1,238	24,760	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	20	868.4	17,368	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	m2	20	13,516	270,320	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅲ種)		式	1		109,925	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ	m2	5	1,657	8,285	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	5	6,812	34,060	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm	m2	5	13,516	67,580	
車道舗装(A)		式	1		3,577,468	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	613	625	383,125	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	613	5,211	3,194,343	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車道舗装(A:t=300)		式	1		65,831	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	m2	8	708.9	5,671	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	8	7,520	60,160	
車道舗装(A:t=260)		式	1		48,990	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 10ｍｍ	m2	6	645.1	3,870	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	6	7,520	45,120	
車道舗装(A:t=220)		式	1		72,501	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 120ｍｍ	m2	11	6,591	72,501	
車道舗装(B)		式	1		1,227,889	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	145	948.2	137,489	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	145	7,520	1,090,400	
車道舗装(B:t=300)		式	1		16,457	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 50ｍｍ	m2	2	708.9	1,417	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2	7,520	15,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		28,268,718	
作業土工		式	1		4,499,371	
側溝工		式	1		16,673,539	
円形側溝	D300	m	207	14,882	3,080,574	
暗渠側溝	D300	m	7	20,073	140,511	
自由勾配側溝	300×800	m	8	19,198	153,584	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×400	m	186	38,483	7,157,838	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×500	m	93	42,079	3,913,347	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×600	m	18	46,520	837,360	
ｽﾘｯﾄ可変側溝	300×900	m	9	58,422	525,798	
縁石街渠(A)	W=500 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)(片面R)	m	18	16,141	290,538	
縁石街渠(B)	W=500 18-8-40(高炉) B種(180/205×250×600) (片面R)	m	9	17,295	155,655	
縁石街渠(C)	W=500 18-8-40(高炉) 180/190×100×600(片面R)	m	21	15,468	324,828	
縁石街渠(D)	W=500 18-8-40(高炉) 150/170×200/100×600(片面R)	m	2	18,477	36,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石街渠(E)	W=500 18-8-40(高炉) 180/205×250/100×600(片面R)	m	0.6	20,092	12,055	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 車道用	枚	7	2,525	17,675	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 車道用	枚	1	26,822	26,822	
管渠工		式	1		1,597,036	
暗渠排水管	VUφ200	m	41	5,603	229,723	
暗渠排水管	VUφ300	m	17	12,872	218,824	
暗渠排水管	VUφ500	m	18	29,610	532,980	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	36	16,362	589,032	
管口防護	VUφ300 18-8-25(高炉)	箇所	3	5,615	16,845	
管口防護	VUφ500 18-8-25(高炉)	箇所	1	9,632	9,632	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		5,498,772	
円形側溝桝	D300-1000	箇所	16	74,554	1,192,864	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×750	箇所	17	65,844	1,119,348	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×875	箇所	10	72,093	720,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1000	箇所	3	79,995	239,985	
ｽﾘｯﾄ可変側溝桝	300×830×1250	箇所	2	86,264	172,528	
現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	箇所	2	129,304	258,608	
現場打ち街渠桝	500×500×2000 18-8-40(高炉) A種(150/170×200×600)	箇所	1	174,393	174,393	
現場打ち街渠桝	500×500×1400 18-8-40(高炉) 180/190×100×600	箇所	1	129,881	129,881	
現場打ち集水桝	500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	74,400	74,400	
現場打ち集水桝	500×500×1100 18-8-40(高炉)	箇所	2	107,000	214,000	
現場打ち集水桝	700×700×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	81,505	81,505	
現場打ち集水桝	700×700×2000 18-8-40(高炉)	箇所	3	218,327	654,981	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	39,031	78,062	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	5	33,619	168,095	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700 T-2 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	54,798	219,192	
縁石工		式	1		8,538,233	
作業土工		式	1		290,575	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		8,247,658	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-1型 A種(150/170×200×600)	m	215	4,507	969,005	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-2型 B種(180/205×250×600)	m	101	5,446	550,046	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-3型 A種(150/170×200×600)	m	56	4,507	252,392	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-4型 B種(180/205×250×600)	m	15	5,446	81,690	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A-5型 A種(150/170×200×600) 18-8-40(高炉)	m	310	6,923	2,146,130	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B-1型 200×205×70/50×600	m	43	9,545	410,435	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C-1型 199/205×100/50×600	m	71	7,734	549,114	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-1型 150/170×200～100×600	m	16	6,670	106,720	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	D-2型 180/205×250～100×600	m	7	8,067	56,469	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA型 A種(150/170×200×600)	m	0.8	8,137	6,509	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB型 B種(180/205×250×600)	m	5	9,211	46,055	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	平型 180/188×100×600	m	13	9,940	129,220	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FA-LB型 150～5/170×200/100×600	m	1	10,305	10,305	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FB-LB型 180～40/205×250/100×600	m	1	11,834	11,834	
中分縁石	C種(180/210×300×600)	m	124	9,369	1,161,756	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	84	6,625	556,500	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	19	6,625	125,875	
乗入縁石	180×100×600	m	51	10,113	515,763	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	120	4,682	561,840	
防護柵工		式	1		5,334,598	
路側防護柵工		式	1		4,333,692	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	流用品 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	3	2,970	8,910	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	m	242	17,871	4,324,782	
防止柵工		式	1		946,502	
門扉	片開き H=1.8m	基	3	91,022	273,066	
転落(横断)防止柵	流用品 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	61	3,665	223,565	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	流用品 H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	9	5,175	46,575	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	32	12,603	403,296	
作業土工		式	1		54,404	
道路付属施設工		式	1		28,449,732	
照明工		式	1		19,984,467	
道路照明柱移設	H=10m 2灯用曲線形埋設	基	2	42,310	84,620	
道路照明柱移設	H=10m 1灯用曲線形埋設	基	6	42,310	253,860	
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	5	539,715	2,698,575	
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 10.3-21B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	2	545,483	1,090,966	
道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-C 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	2	453,191	906,382	
道路照明柱設置	H=10m 1灯用直線形埋設 IS10.3B-S 亜鉛ﾒｯｷ後塗装	基	1	458,959	458,959	
道路照明柱設置	H=10m 1灯用曲線形埋設 段付ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ ｱｰﾑ3m ﾒｯｷ塗装	基	1	1,177,682	1,177,682	
照明器具設置	KCE070-2 指定色塗装	台	46	174,296	8,017,616	
照明器具設置	KCE070-2C 指定色塗装	台	2	174,296	348,592	
照明器具設置	KCE090-2C 指定色塗装	台	1	189,678	189,678	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　単独連接用	個	30	7,777	233,310	
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	1灯､2灯用　ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	個	7	8,046	56,322	
自動点滅器設置	200V 6A	個	7	11,603	81,221	
管理番号札	ｼｰﾄ式	枚	37	4,547	168,239	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1700 18-8-40 (高炉)	基	3	93,435	280,305	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1900 18-8-40 (高炉)	基	5	97,867	489,335	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2000 18-8-40 (高炉)	基	4	99,021	396,084	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2100 18-8-40 (高炉)	基	4	100,175	400,700	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=2200 18-8-40 (高炉)	基	1	101,424	101,424	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2000 18-8-40 (高炉)	基	1	114,403	114,403	
照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2300 18-8-40 (高炉)	基	1	125,363	125,363	
地中配管	FEP50	m	716	454.7	325,565	
屋外配管	G54	m	42	6,319	265,398	
異種管接続材	FEP50用	組	5	5,873	29,365	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	CV 3.5sq-2C	m	673	1,654	1,113,142	
管内配線	CV 8sq-2C	m	114	1,906	217,284	
管内配線	CV 22sq-2C	m	84	2,642	221,928	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	基	1	138,149	138,149	
歩道照明工		式	1		8,465,265	
歩道照明柱設置	H=4.5m □100 STKR400 塗装	基	14	221,500	3,101,000	
歩道照明器具設置	LED灯具 電源装置含む	台	14	149,493	2,092,902	
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ	小型防水型ﾌﾞﾚｰｶ	個	14	5,758	80,612	
自動点滅器設置	200V 6A	個	3	11,603	34,809	
管理番号札	ｼｰﾄ式	枚	14	4,547	63,658	
歩道照明柱基礎設置	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ500 L=1300 18-8-40 (高炉)	基	13	75,121	976,573	
歩道照明柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶ 200×200 L=3000	基	1	633,064	633,064	
地中配管	FEP30	m	526	376.8	198,196	
管内配線	CV 3.5sq-2C	m	526	1,654	870,004	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 600×600×600 耐荷重T-25 鉄蓋共	基	3	138,149	414,447	
構造物撤去工		式	1		13,034,272	
防護柵撤去工		式	1		148,963	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		m	3	2,941	8,823	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	146	841.2	122,815	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	9	1,925	17,325	
標識撤去工		式	1		1,741,476	
標識撤去	門型標識 左柱及びｱｰﾁ部	基	1	879,752	879,752	
標識撤去	F型標識	基	1	811,975	811,975	
看板撤去	1000×1500	枚	3	16,583	49,749	
作業土工		式	1		31,158	
構造物取壊し工		式	1		4,677,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	101	10,565	1,067,065	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	69	18,794	1,296,786	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	720	673.7	485,064	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	31	1,224	37,944	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3ｃｍ	m2	6	577.2	3,463	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	920	577.2	531,024	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	160	577.2	92,352	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	1,750	577.2	1,010,100	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	190	809.8	153,862	
排水構造物撤去工		式	1		25,641	
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	110	233.1	25,641	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		1,552,738	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	m2	1,830	696.9	1,275,327	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	m2	75	696.9	52,267	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	m2	172	1,272	218,784	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	m2	5	1,272	6,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明撤去工		式	1		1,267,255	
道路照明柱撤去	H=10m 1灯用	基	8	14,103	112,824	
照明器具撤去		台	46	11,767	541,282	
地中配管撤去	FEP50	m	589	63.93	37,654	
屋外配管撤去	G54	m	28	2,238	62,664	
管内配線撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ	m	686	703.2	482,395	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		基	2	15,218	30,436	
運搬処理工		式	1		3,589,381	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	231	2,178	503,118	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	119	4,174	496,706	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	64	4,940	316,160	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	231	5,648	1,304,688	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	119	4,518	537,642	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	64	5,527	353,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬		式	1		77,339	7.02t
仮設工		式	1		14,885,015	
仮舗装工		式	1		3,078,246	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	613	1,773	1,086,849	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	172	2,630	452,360	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	613	1,773	1,086,849	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	172	2,629	452,188	
仮設標識工		式	1		192,947	
仮設標識	複柱式 案内標識	基	1	192,947	192,947	
交通管理工		式	1		11,613,822	
交通誘導警備員		式	1		11,613,822	
直接工事費		式	1		163,615,658	
共通仮設費		式	1		24,795,000	
共通仮設費		式	1		3,835,138	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,163,482	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,101,733	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		61,749	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,671,656	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,959,862	
純工事費		式	1		188,410,658	
現場管理費		式	1		52,342,935	
工事原価		式	1		240,753,593	
一般管理費等		式	1		39,246,407	
工事価格		式	1		280,000,000	
消費税相当額		式	1		28,000,000	
工事費計		式	1		308,000,000	