単　価　合　意　書

令和８年９月１４日に契約したＲ８西脇北バイパス寺内地区他改良舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8　年　10月　2　日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　大阪府大東市三箇４－１７－３

氏名　大有建設株式会社　大阪支店

支店長　鈴木　哲平

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		95,791,048	
道路土工		式	1		3,104,280	
掘削工(ICT)		m3	2,600		1,076,660	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		1,076,660	
路体盛土工		m3	250		480,330	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		317,550	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		162,780	
路体盛土工(ICT)		m3	470		117,688	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		117,688	
路床盛土工		m3	6		38,664	
路床盛土	2.5m未満	式	1		38,664	
路床盛土工(ICT)		m3	20		7,242	
路床盛土(ICT)		式	1		7,242	
法面整形工(ICT)		式	1		27,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	50	544	27,200	
残土処理工		式	1		1,356,496	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		238,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,118,046	
舗装工		式	1		39,615,190	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道舗装A)		式	1		21,574,740	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5,820	570	3,317,400	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	5,820	954	5,552,280	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	5,820	2,183	12,705,060	
透水性舗装工		式	1		16,341,050	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50ｍｍ	m2	3,650	1,288	4,701,200	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	3,650	822	3,000,300	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	m2	3,650	2,367	8,639,550	
防草砕石工		式	1		1,699,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100	m2	11,720	145	1,699,400	
法面工		式	1		20,150	
植生工		式	1		20,150	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	50	403	20,150	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		168,824	
作業土工		式	1		964	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		167,860	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	8号BOX 内幅 0.5m 内高 0.6m	m	2	83,930	167,860	
排水構造物工		式	1		23,835,386	
作業土工		式	1		3,171,617	
側溝工		式	1		8,980,260	
街渠	A型 φ300	m	20	35,740	714,800	
街渠	E型 φ300	m	13	51,800	673,400	
街渠	F1型　W=500 18-8-40(高炉)	m	60	5,167	310,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
街渠	F2型　W=500 18-8-40(高炉)	m	116	5,404	626,864	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300×300	m	424	9,956	4,221,344	
箱形側溝	300×400	m	41	50,080	2,053,280	
自由勾配側溝	300×400	m	20	14,240	284,800	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300 車道用	枚	16	2,447	39,152	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300 車道用	枚	2	28,300	56,600	
管渠工		式	1		1,377,669	
暗渠排水管	VPφ200	m	3	9,073	27,219	
暗渠排水管	VPφ300	m	13	16,650	216,450	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	27	42,000	1,134,000	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		9,952,240	
街渠桝	A1型 円形水路桝 D300	箇所	19	75,110	1,427,090	
街渠桝	A2型 円形水路桝 D300	箇所	1	99,200	99,200	
街渠桝	A3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	4	137,600	550,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
街渠桝	B型 300×700×500 18-8-40(高炉)	箇所	1	70,320	70,320	
街渠桝	C3型 400×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	2	136,900	273,800	
現場打ち集水桝	G2-500×500×500 18-8-40(高炉)	箇所	10	54,630	546,300	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	7	70,010	490,070	
現場打ち集水桝	G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	77,870	77,870	
現場打ち集水桝	G2-600×600×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	123,200	123,200	
現場打ち集水桝	G2-600×600×1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	176,900	176,900	
現場打ち集水桝	G2-800×800×1600 18-8-40(高炉)	箇所	6	213,700	1,282,200	
現場打ち集水桝	8-1号 1500×1500×2800 24-12-25(高炉)	箇所	1	658,300	658,300	
現場打ち集水桝	9-1号 1500×1500×3000 24-12-25(高炉)	箇所	1	703,100	703,100	
現場打ち集水桝	12-1号 1500×1500×3100 24-12-25(高炉)	箇所	1	721,300	721,300	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		769,350	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	37,300	37,300	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×800用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	6	88,300	529,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1500×1500用(2枚掛) 歩道用細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	2	183,000	366,000	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	枚	8	34,400	275,200	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6 HDZT77	枚	2	44,400	88,800	
蓋	縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	6	79,790	478,740	
蓋	縞鋼板蓋 1500×1500用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	207,000	207,000	
場所打水路工		式	1		353,600	
現場打ちU型側溝	A型 500～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	箇所	2	117,400	234,800	
現場打ちU型側溝	B型 600～1000×600×2000 24-12-25(高炉)	箇所	1	118,800	118,800	
縁石工		式	1		2,035,124	
縁石工		式	1		2,035,124	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A1型 180/230×250×600(両面R)	m	80	9,185	734,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C1型 180/190×100×600	m	116	8,633	1,001,428	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	D1型 C種(150×150×600)	m	39	7,664	298,896	
防護柵工		式	1		20,653,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		20,653,810	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450	基	523	4,300	2,248,900	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ブロック 350×350×600	基	16	11,910	190,560	
金網･支柱(立入防止柵)	柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	m	1,047	10,130	10,606,110	
門扉	片開き	基	8	61,890	495,120	
転落(横断)防止柵	(A) 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色	m	211	12,950	2,732,450	
転落(横断)防止柵	(B) 柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 景観色 流用品	m	145	3,050	442,250	
転落(横断)防止柵	(E) 柵高 1.1m 土中建込 景観色	m	228	12,730	2,902,440	
転落(横断)防止柵	(W) 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色	m	55	11,410	627,550	
既設擁壁嵩上	18-8-40(高炉)	m	55	7,426	408,430	
区画線工		式	1		837,296	
区画線工		式	1		837,296	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,800	402	723,600	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	93	1,032	95,976	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	886	17,720	
構造物撤去工		式	1		3,680,188	
防護柵撤去工		式	1		100,775	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	145	695	100,775	
構造物取壊し工		式	1		2,357,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	8,450	42,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	119	17,150	2,040,850	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	52	700	36,400	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	85	208	17,680	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,060	208	220,480	
運搬処理工		式	1		1,221,753	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	56	5,253	294,168	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,420	7,100	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	119	1,760	209,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	56	2,820	157,920	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,525	17,625	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	119	4,500	535,500	
仮設工		式	1		1,840,800	
交通管理工		式	1		1,840,800	
交通誘導警備員		式	1		1,840,800	
直接工事費		式	1		95,791,048	
共通仮設費		式	1		11,112,230	
共通仮設費		式	1		1,963,230	
技術管理費		式	1		1,210,230	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,230	
現場環境改善費（率計上）		式	1		753,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,149,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		106,903,278	
現場管理費		式	1		27,249,000	
工事原価		式	1		134,152,278	
一般管理費等		式	1		19,847,722	
工事価格		式	1		154,000,000	
消費税相当額		式	1		15,400,000	
工事費計		式	1		169,400,000	