単　価　合　意　書

令和８年９月１４日に契約したＲ８西脇北バイパス上戸田地区他改良舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年　１０月　２日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　　南　知之

受注者　　住所　大阪市中央区久太郎町２－５－３０

氏名　前田道路株式会社　関西支店

執行役員支店長　　岡田　啓源

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		98,889,935	
道路土工		式	1		7,292,755	
掘削工(ICT)		m3	330		124,377	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	1		124,377	
路体盛土工		m3	320		1,834,307	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,329,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		66,672	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		362,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		75,635	
路体盛土工(ICT)		m3	3,100		4,473,150	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		706,490	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,118,360	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		648,300	
路床盛土工		m3	110		642,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満	式	1		469,200	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		23,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		124,320	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		25,932	
路床盛土工(ICT)		m3	130		218,129	
路床盛土(ICT)		式	1		42,835	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		145,040	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		30,254	
舗装工		式	1		42,657,475	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側道舗装①)		式	1		16,392,056	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3,140	519	1,629,660	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3,140	868.4	2,726,776	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,140	1,953	6,132,420	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,140	1,880	5,903,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (側道舗装②)		式	1		7,704,330	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,010	1,953	3,925,530	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,010	1,880	3,778,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入舗装Ⅰ種①)		式	1		327,339	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	111	963	106,893	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	111	1,986	220,446	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入舗装Ⅰ種②)		式	1		293,928	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	148	1,986	293,928	
透水性舗装工 (歩道舗装①)		式	1		12,467,358	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	3,060	1,172	3,586,320	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	3,060	748.3	2,289,798	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	3,060	2,154	6,591,240	
透水性舗装工 (歩道舗装②)		式	1		4,006,440	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,860	2,154	4,006,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草砕石工		式	1		1,466,024	
防草砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100	m2	11,140	131.6	1,466,024	
擁壁工		式	1		12,283,050	
作業土工		式	1		444,072	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		11,838,978	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	5	75,372	376,860	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	43	75,372	3,240,996	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	117	70,266	8,221,122	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,496,891	
作業土工		式	1		19,701	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,477,190	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	1号BOX 内幅 1.3m 内高 1m	m	3	271,964	815,892	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2号BOX 内幅 1.5m 内高 1m	m	5	291,624	1,458,120	
巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1	128,973	128,973	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
差し筋ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=150	箇所	45	1,649	74,205	
排水構造物工		式	1		11,387,008	
作業土工		式	1		1,195,319	
側溝工		式	1		3,049,083	
街渠	A型　φ300	m	15	31,965	479,475	
街渠	D型　φ300	m	43	31,792	1,367,056	
街渠	F1型　W=500 18-8-40(高炉)	m	11	4,702	51,722	
街渠	F2型　W=500 18-8-40(高炉)	m	13	4,918	63,934	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-300×300	m	91	9,061	824,551	
自由勾配側溝	300×900	m	11	19,022	209,242	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 歩道用	枚	9	3,004	27,036	
側溝蓋	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 T-6 歩道用 嵩上げﾀｲﾌﾟ	枚	1	26,067	26,067	
管渠工		式	1		1,627,938	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	38	18,121	688,598	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400	m	13	24,748	321,724	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	16	38,601	617,616	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,259,168	
街渠桝	A3型 400×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	3	74,589	223,767	
街渠桝	A3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	170,569	170,569	
街渠桝	A3型 700×800×1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	178,305	178,305	
街渠桝	B3型 700×800×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	170,569	170,569	
街渠桝	B3型 700×800×2000 18-8-40(高炉)	箇所	1	362,346	362,346	
街渠桝	B2型 円形水路桝 D300	箇所	1	91,291	91,291	
現場打ち集水桝	G1-500×500×1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	124,422	124,422	
現場打ち集水桝	G2-500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	5	63,722	318,610	
現場打ち集水桝	G2-500×500×1500 18-8-40(高炉)	箇所	2	130,065	260,130	
現場打ち集水桝	G2-700×700×1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	194,780	194,780	
現場打ち集水桝	G2-800×800×1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	204,337	204,337	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	3面-500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	2	62,539	125,078	
現場打ち集水桝	500×500×500 18-8-40(高炉)	箇所	3	49,723	149,169	
現場打ち集水桝	(L1号)横断函渠集水桝 24-12-25(高炉)	箇所	1	546,386	546,386	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	44,817	134,451	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×800用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	4	74,153	296,612	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	53,309	53,309	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×1800用(2枚掛) T-25(細目) ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	229,367	229,367	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6 HDZT77	枚	7	31,947	223,629	
蓋	縞鋼板蓋 3面-500×500用 t=6 HDZT77	枚	2	32,129	64,258	
蓋	縞鋼板蓋 700×700用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	62,884	62,884	
蓋	縞鋼板蓋 800×800用(2枚掛) t=6 HDZT77	組	1	74,899	74,899	
場所打水路工		式	1		1,255,500	
現場打ちL型側溝	A-300×H410(平均)	m	81	15,500	1,255,500	
縁石工		式	1		7,289,227	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		10,679	
縁石工		式	1		7,278,548	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A1型 180/230×250×600(両面R)	m	11	9,005	99,055	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B1型 180/210×300×600(片面R)	m	508	8,867	4,504,436	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C1型 180/190×100×600	m	13	7,857	102,141	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C2型 180/190×100×600	m	14	7,857	109,998	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 180/200×232.5×1000 円形水路対応品 ﾎﾞﾙﾄ固定	m	323	7,366	2,379,218	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	12	6,975	83,700	
防護柵工		式	1		7,367,172	
防止柵工		式	1		7,367,172	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450	基	320	3,928	1,256,960	
金網･支柱(立入防止柵)	柵高 1.5m 支柱間隔 2.0m	m	637	9,220	5,873,140	
転落(横断)防止柵	(W) 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色	m	22	10,776	237,072	
区画線工		式	1		1,507,971	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		1,507,971	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	130	444.9	57,837	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,460	365.9	900,114	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	86	388	33,368	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	430	939	403,770	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	806.3	112,882	
構造物撤去工		式	1		4,632,421	
防護柵撤去工		式	1		6,697	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	部材撤去	m	11	608.9	6,697	
構造物取壊し工		式	1		1,531,416	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	86	7,691	661,426	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	12	15,609	187,308	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	93	637.4	59,278	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	150	189.6	28,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	48	189.6	9,100	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	2,480	189.6	470,208	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	610	189.6	115,656	
排水構造物撤去工		式	1		10,767	
暗渠排水管撤去	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300	m	30	358.9	10,767	
運搬処理工		式	1		3,083,541	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	350	4,781	1,673,350	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	86	1,499	128,914	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	1,860	22,320	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	350	2,566	898,100	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	86	3,208	275,888	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	4,095	49,140	
現場発生品運搬	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300　置きｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		35,829	
道路付属施設工		式	1		442,581	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		60,664	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		46,058	
地中配管	FEP30	m	26	381.3	9,913	
地中配管	FEP40	m	1	405.9	405	
地中配管	FEP50	m	54	461.4	24,915	
直線接続材	FEP30用	組	1	1,274	1,274	
直線接続材	FEP50用	組	2	1,538	3,076	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP30用	個	1	485.1	485	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP40用	個	1	502.4	502	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP50用	個	4	518.8	2,075	
防水ｷｬｯﾌﾟ	FEP30用	組	1	502.4	502	
防水ｷｬｯﾌﾟ	FEP40用	組	1	552.4	552	
防水ｷｬｯﾌﾟ	FEP50用	組	4	589.8	2,359	
照明工		式	1		335,859	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2600 18-8-40 (高炉)	基	1	165,472	165,472	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄφ800 L=2700 18-8-40 (高炉)	基	1	170,387	170,387	
仮設工		式	1		1,533,384	
交通管理工		式	1		1,533,384	
交通誘導警備員		式	1		1,533,384	
直接工事費		式	1		98,889,935	
共通仮設費		式	1		14,839,009	
共通仮設費		式	1		1,863,363	
技術管理費		式	1		1,101,536	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,043,075	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,461	
現場環境改善費（率計上）		式	1		761,827	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,975,646	
純工事費		式	1		113,728,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		34,110,222	
工事原価		式	1		147,839,166	
一般管理費等		式	1		25,560,834	
工事価格		式	1		173,400,000	
消費税相当額		式	1		17,340,000	
工事費計		式	1		190,740,000	