単　価　合　意　書

令和７年９月４日に契約した国道１７５号稲畑地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月３０日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　兵庫県小野市高田町1756番地

氏名　株式会社　田村組

代表取締役　田村　勇人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		148,616,815	
道路土工		式	1		5,420,782	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	1,220		481,168	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 時間的制約著しく有り	式	1		481,168	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	320		1,939,422	
路体(築堤)盛土	2.5m未満 時間的制約著しく有り	式	1		1,914,870	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満 時間的制約著しく有り	式	1		24,552	
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土工		m3	50		334,950	
路床盛土	2.5m未満 時間的制約著しく有り	式	1		334,950	
法面整形工		式	1		269,952	
法面整形(盛土部)	法面締固め有	m2	0	640.4	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 時間的制約著しく有り	m2	380	710.4	269,952	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,367,298	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40（高炉）	m2	0	3,864	0	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40（高炉） 時間的制約著しく有り	m2	333	4,106	1,367,298	
残土処理工		式	1		1,027,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 時間的制約著しく有り	式	1		265,272	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		762,720	
擁壁工		式	1		32,689,989	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	0		0	
作業土工	時間的制約著しく有り	式	1		2,656,906	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,869,043	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0	64,140	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m3	65	70,495	4,582,175	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	0	58,034	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m3	52	63,209	3,286,868	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		5,427,651	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=1200 W=1050 18-8-40(高炉)	m	0	62,406	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=1200 W=1050 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	6	64,155	384,930	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H1500 B=1200 18-8-40(高炉)	m	0	72,472	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H1500 B=1200 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	4	74,275	297,100	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2000 B=1500 18-8-40(高炉)	m	0	80,230	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2000 B=1500 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	6	82,074	492,444	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2200 B=1600 18-8-40(高炉)	m	0	93,180	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2200 B=1600 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	8	95,149	761,192	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2500 B=1800 18-8-40(高炉)	m	0	115,631	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2500 B=1800 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	25	117,629	2,940,725	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2750 B=1950 18-8-40(高炉)	m	0	135,618	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	(L型) H=2750 B=1950 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	4	137,815	551,260	
補強土壁工		式	1		16,306,735	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=100	m2	0	1,170	0	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=100 時間的制約著しく有り	m2	118	1,294	152,692	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	32,398	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m3	12	34,077	408,924	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠 時間的制約著しく有り	式	1		110,586	
逆台形型擁壁	H=2500型～H=4600型	m	0	10,741	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
逆台形型擁壁	H=2500型～H=4600型 時間的制約著しく有り	m	107	11,506	1,231,142	
逆台形型擁壁 (材料費)		式	1		10,330,378	
天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	1m未満 18-8-40(高炉)	m	0	20,507	0	
天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	1m未満 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	61	22,681	1,383,541	
天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	1m以上2m以下 18-8-40(高炉)	m	0	37,536	0	
天端調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	1m以上2m以下 18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m	46	41,335	1,901,410	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	65,190	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 時間的制約著しく有り	m3	11	71,642	788,062	
階段工		式	1		249,631	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=150	m2	21	1,274	26,754	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	5	33,192	165,960	
型枠	一般型枠	式	1		56,917	
既設擁壁嵩上げ工		式	1		128,830	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	32,490	32,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		73,179	
差し筋	SD345 D13 L=200	本	38	602.8	22,906	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0.07	3,646	255	
既設擁壁嵩上げ工(取付道路部)		式	1		51,193	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.5	32,490	16,245	
型枠	一般型枠	式	1		16,262	
差し筋	SD345 D13 L=200	本	31	602.8	18,686	
舗装工		式	1		15,297,581	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部A)		式	1		2,908,395	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	907.8	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	246	940	231,240	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110ｍｍ	m2	0	3,481	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	246	3,544	871,824	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	1,587	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 時間的制約著しく有り	m2	246	1,616	397,536	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,587	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 時間的制約著しく有り	m2	381	1,616	615,696	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,046	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 時間的制約著しく有り	m2	381	2,079	792,099	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部B)		式	1		7,374,305	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0	1,213	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm 時間的制約著しく有り	m2	689	1,315	906,035	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110mm	m2	0	3,656	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110mm 時間的制約著しく有り	m2	689	3,744	2,579,616	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,673	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 時間的制約著しく有り	m2	689	1,716	1,182,324	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,673	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 時間的制約著しく有り	m2	695	1,716	1,192,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,132	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 時間的制約著しく有り	m2	695	2,178	1,513,710	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部C) [川側]		式	1		653,646	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	1,213	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	42	1,315	55,230	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110ｍｍ	m2	0	5,475	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 110ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	42	5,832	244,944	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	2,487	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	42	2,651	111,342	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	2,487	0	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	42	2,651	111,342	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	2,947	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	42	3,114	130,788	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部C) [山側]		式	1		2,022,658	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	0	1,037	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	127	1,137	144,399	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	0	2,014	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	127	2,214	281,178	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	0	3,573	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 80ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	127	3,770	478,790	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	2,487	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	127	2,651	336,677	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	0	2,947	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質II型(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	251	3,114	781,614	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,996,787	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	815.8	0	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 時間的制約著しく有り	m2	796	914.7	728,101	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	0	1,540	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 時間的制約著しく有り	m2	793	1,591	1,261,663	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	3	2,341	7,023	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部)		式	1		309,632	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	0	1,742	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm 時間的制約著しく有り	m2	82	1,940	159,080	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,792	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 時間的制約著しく有り	m2	82	1,836	150,552	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付道路部)		式	1		32,158	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0	815.8	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有り	m2	13	914.7	11,891	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,517	0	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 時間的制約著しく有り	m2	13	1,559	20,267	
排水構造物工		式	1		12,334,738	
作業土工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工	時間的制約著しく有り	式	1		142,825	
残土処理工		式	1		12,636	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 時間的制約著しく有り	式	1		5,408	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,228	
側溝工		式	1		9,366,533	
街渠(A) (一般部)	ｽﾘｯﾄ溝 W300	m	137	20,516	2,810,692	
街渠(B) (乗入部)	ｽﾘｯﾄ溝 W300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	m	4	43,341	173,364	
街渠(C)	ｽﾘｯﾄ溝(自由勾配側溝型) W=300 H=400(縦断用)	m	149	23,664	3,525,936	
街渠(D)	ｽﾘｯﾄ溝(自由勾配側溝型) W300 H=400(横断用)	m	38	45,522	1,729,836	
街渠(E)	ｽﾘｯﾄ溝 W300 暗渠型	m	29	24,458	709,282	
街渠(F)	18-8-40(高炉)	m	34	5,398	183,532	
場所打Ｕ型側溝	W=450 H=300 18-8-40(高炉)	m	1	22,213	22,213	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-150×150	m	10	5,635	56,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-300×300	m	16	8,683	138,928	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用	枚	10	1,640	16,400	
縦排水工		式	1		167,883	
吐口水路	W=300 H=600～232 18-8-40(高炉)	m	1	27,771	27,771	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF-300×200	m	5	11,097	55,485	
場所打U型側溝 (縦排水)	W=300 H=200 18-8-40(高炉)	m	3	28,209	84,627	
管渠工		式	1		415,945	
横断水路	VP200 L=1.3m	箇所	1	28,447	28,447	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D200	m	8	12,174	97,392	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	18	16,117	290,106	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,004,736	
現場打ち集水桝	500×500×1000 18-8-40(高炉)	箇所	3	64,332	192,996	
現場打ち集水桝	600×600×1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	70,319	70,319	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	ｽﾘｯﾄ溝 W300用 泥溜150	箇所	20	82,648	1,652,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	500×500用 細目 T-6 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	枚	3	29,487	88,461	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		224,180	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.3m 内高 0.3m	m	4	56,045	224,180	
縁石工		式	1		3,835,233	
縁石工		式	1		3,835,233	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A)(標準部)	180/230×250×600(両面R)	m	336	8,451	2,839,536	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B)(乗入部)	180/190×100×600	m	36	6,786	244,296	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C)(切下部)	180/190×100×600	m	55	6,487	356,785	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D)(乗入擦付け)	180/230×250～100×600(1本落し)	m	7	12,986	90,902	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E)(切下擦付け)	180/230×250～100×600(1本落し)	m	8	12,986	103,888	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	31	6,446	199,826	
防護柵工		式	1		36,691,757	
路側防護柵工		式	1		10,337,073	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B(1) 景観色	m	202	11,335	2,289,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-B-2B(2) 景観色	m	197	11,608	2,286,776	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 景観色	m	339	16,993	5,760,627	
防止柵工		式	1		3,199,920	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 景観色 縦格子型	m	71	11,070	785,970	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色 縦格子型	m	242	9,975	2,413,950	
防護柵基礎工		式	1		23,154,764	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B種 H=0.3m	m	0	55,972	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B種 H=0.3m 低炭素ｺﾝｸﾘｰﾄ 時間的制約著しく有り	m	202	63,035	12,733,070	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B種 H=0.45m	m	0	46,061	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎	B種 H=0.45m 低炭素ｺﾝｸﾘｰﾄ 時間的制約著しく有り	m	197	51,602	10,165,594	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　平均幅315mm×長さ700mm×厚さ220mm 時間的制約著しく有り	箇所	100	2,561	256,100	
道路付属施設工		式	1		1,719,860	
道路付属物工		式	1		1,719,860	
床版工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版　t=200	箇所	1	1,148,104	1,148,104	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	φ80 H=800(穿孔式･1本脚)	本	2	24,732	49,464	
舗装止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) W300×H500	m	3	13,680	41,040	
照明柱基礎	18-8-40(高炉) φ500-□550 H1600	基	1	41,491	41,491	
信号柱基礎	18-8-40(高炉) □1000×H1060	基	1	77,074	77,074	
道路照明移設	H=8.0m 時間的制約著しく有り	基	1	43,932	43,932	
道路反射鏡(A)	丸型 φ800 1面用(支柱･基礎含む)	基	1	118,822	118,822	
道路反射鏡(B)	丸型 φ800 2面用(支柱･基礎含む)	基	1	199,933	199,933	
標識工		式	1		196,097	
小型標識工		式	1		196,097	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ3.6m 2基以下	基	1	69,651	69,651	
標識板	1200×400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ	枚	1	80,469	80,469	
標識板移設	規制標識φ600 道路照明柱添架	枚	1	23,709	23,709	
標識柱･基礎撤去	路側式 単柱式	基	1	22,268	22,268	
区画線工		式	1		2,833,085	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,833,085	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	329.1	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 時間的制約著しく有り	m	2,230	354.3	790,089	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	488.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無 時間的制約著しく有り	m	130	516.5	67,145	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	349.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 時間的制約著しく有り	m	670	378.3	253,461	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	833.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 時間的制約著しく有り	m	51	890.8	45,430	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	736.8	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 時間的制約著しく有り	m	32	812.6	26,003	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	825.3	0	
区画線消去	削取り式	m	0	538.6	0	
区画線消去	削取り式 時間的制約著しく有り	m	2,695	612.6	1,650,957	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		4,839,509	
舗装版破砕工		式	1		116,133	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 時間的制約著しく有り	m	7	665.9	4,661	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有り	m	21	1,410	29,610	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4cm以下 時間的制約著しく有り	m2	2	1,647	3,294	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有り	m2	6	11,964	71,784	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 時間的制約著しく有り	m3	1	3,981	3,981	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	1	2,803	2,803	
作業土工	時間的制約著しく有り	式	1		114,611	
残土処理工		式	1		18,996	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 時間的制約著しく有り	式	1		8,100	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		10,896	
管路工(管路部)		式	1		395,486	
埋設管路	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 1条 時間的制約著しく有り	m	400	617.1	246,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 50mm 1条 時間的制約著しく有り	m	37	651.7	24,112	
埋設管路	合成樹脂多孔管50×2孔 波付硬質合成樹脂管 50mm 1条 浅埋設 時間的制約著しく有り	m	19	6,036	114,684	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150 時間的制約著しく有り	m	56	175.9	9,850	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,096,942	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ □600×600×600 時間的制約著しく有り	箇所	2	275,356	550,712	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	18-8-40(高炉) □600×600 時間的制約著しく有り	箇所	1	227,919	227,919	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋入換え	φ600 車道用 T-25 時間的制約著しく有り	箇所	2	139,559	279,118	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 時間的制約著しく有り	孔	7	5,599	39,193	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		2,837,765	
光地中配線	S×40+DSF×20 4芯ﾃｰﾌﾟ 防水 難燃ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 時間的制約著しく有り	m	228	5,072	1,156,416	
光地中配線	流用線 時間的制約著しく有り	m	299	374.9	112,095	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	5ﾃｰﾌﾟ(芯)以下 時間的制約著しく有り	箇所	2	694,584	1,389,168	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	SM40 時間的制約著しく有り	対向	1	133,686	133,686	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	DSF20 時間的制約著しく有り	対向	1	46,400	46,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		184,075	
光地中配線撤去	再利用撤去 時間的制約著しく有り	m	491	374.9	184,075	
舗装復旧工(車道部)		式	1		69,028	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm 時間的制約著しく有り	m2	4	757.6	3,030	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 時間的制約著しく有り	m2	4	2,200	8,800	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 時間的制約著しく有り	m2	6	3,769	22,614	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	6	2,651	15,906	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	6	3,113	18,678	
舗装復旧工(歩道部)		式	1		6,473	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm 時間的制約著しく有り	m2	2	895.8	1,791	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 時間的制約著しく有り	m2	2	2,341	4,682	
構造物撤去工		式	1		10,330,233	
防護柵撤去工		式	1		1,350,413	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	土中建込式	m	0	1,246	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	土中建込式 時間的制約著しく有り	m	562	1,692	950,904	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式	m	0	1,489	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 時間的制約著しく有り	m	94	2,021	189,974	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込式	m	0	2,773	0	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込式 時間的制約著しく有り	m	10	3,764	37,640	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 門型	m	0	511.9	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込式 門型 時間的制約著しく有り	m	135	694.9	93,811	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 門型	m	0	479.4	0	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 門型 時間的制約著しく有り	m	120	650.7	78,084	
構造物取壊し工		式	1		5,977,875	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	9,801	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 時間的制約著しく有り	m3	254	10,836	2,752,344	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 時間的制約著しく有り	m3	7	34,876	244,132	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	17,513	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工 時間的制約著しく有り	m3	6	19,488	116,928	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0	615.5	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	1,327	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 時間的制約著しく有り	m	820	1,412	1,157,840	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	536.7	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 時間的制約著しく有り	m2	596	586	349,256	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	0	752.4	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下 時間的制約著しく有り	m2	1,410	821	1,157,610	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断	切断厚 20cm 無筋構造物 時間的制約著しく有り	m	55	2,715	149,325	
ｺﾝｸﾘｰﾄ版切断	切断厚 50cm 無筋構造物 時間的制約著しく有り	m	8	6,305	50,440	
運搬処理工		式	1		3,001,945	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0	1,284	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 時間的制約著しく有り	m3	313	1,362	426,306	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,024	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 時間的制約著しく有り	m3	254	1,095	278,130	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込 時間的制約著しく有り	m3	7	3,979	27,853	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0	1,269	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 時間的制約著しく有り	m3	6	1,356	8,136	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	313	2,788	872,644	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	260	3,217	836,420	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	6	3,650	21,900	
現場発生品運搬	防護柵類､鉄蓋	式	1		530,556	
仮設工		式	1		22,427,951	
防護施設工		式	1		5,168,433	
仮設防護柵 (起点～終点)	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 時間的制約著しく有り	式	1		4,778,340	
仮設防護柵 (錦橋東詰交差点)	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 時間的制約著しく有り	式	1		222,845	
保安用緩衝材 (錦橋東詰交差点)	丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820 時間的制約著しく有り	式	1		167,248	
交通管理工		式	1		17,259,518	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		17,259,518	
直接工事費		式	1		148,616,815	
共通仮設費		式	1		22,264,273	
共通仮設費		式	1		3,983,946	
運搬費		式	1		238,393	
仮設材運搬費		式	1		238,393	
準備費		式	1		1,301,257	
木根等処分費	枝葉	式	1		323,491	
木根等処分費	根	式	1		4,837	
試掘	情報管路 地中ﾚｰﾀﾞｰ探査	式	1		938,652	
試掘	既設信号機配管等	式	1		34,277	
技術管理費		式	1		1,137,707	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		57,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		545,760	
諸経費動向調査費		式	1		110,105	
施工調査費		式	1		424,182	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,306,589	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,280,327	
純工事費		式	1		170,881,088	
現場管理費		式	1		55,565,844	
工事原価		式	1		226,446,932	
一般管理費等		式	1		34,276,216	
業務委託料（設計）	情報ﾎﾞｯｸｽ(光ｹｰﾌﾞﾙ)移設設計費	式	1		1,926,852	
工事価格		式	1		262,650,000	
消費税相当額		式	1		26,265,000	
工事費計		式	1		288,915,000	