単　価　合　意　書

令和８年３月３１日に契約したＲ７国道２号生田川地区舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月27日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　大阪府大阪市北区堂島浜１丁目１番２７号

氏名　戸田道路株式会社　大阪支店

支店長　岡田　大輔

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		76,560,090	
舗装工		式	1		64,848,405	
舗装打換え工 A		式	1		15,691,172	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 著しく有	m	210	1,728	362,880	
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30ｃｍ以下 著しく有	m2	0	1,556	0	
殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬距離5.5km以下　著しく有	m3	267	2,175	580,725	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	267	5,351	1,428,717	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 200ｍｍ 著しく有	m2	0	6,252	0	
基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 著しく有	m2	0	1,961	0	
舗装打換えA(交差点部) (夜間)	上:再生瀝青安定処理(25) t=200 基:再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50 著しく有	m2	890	14,965	13,318,850	
舗装打換え工 B		式	1		14,918,631	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下　著しく有	m	78	1,728	134,784	
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 著しく有	m2	0	1,819	0	
殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 運搬距離5.5km以下 著しく有	m3	180	2,175	391,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	180	5,351	963,180	
土砂等運搬 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)　運搬距離9.0km以下 著しく有	式	1		363,630	
残土等処分 (夜間)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		601,970	
下層路盤 (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200ｍｍ 著しく有	m2	0	1,063	0	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 200ｍｍ 著しく有	m2	0	5,861	0	
基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍｍ 著しく有	m2	0	1,964	0	
舗装打換えB(交差点部) (夜間)	下:RC-30 t=200 上:再生瀝青安定処理(25) t=200 基:再生粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50 著しく有	m2	691	18,037	12,463,567	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A		式	1		15,928,236	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 著しく有	m	91	866.6	78,860	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	二層 表:再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 基:再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 著しく有	m2	0	5,286	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲA(交差点部) (夜間)	二層 表:再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 基:再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 著しく有	m2	1,790	7,885	14,114,150	
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)　運搬距離16.5km以下 著しく有	m3	179	3,272	585,688	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	179	6,422	1,149,538	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 B		式	1		15,708,734	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 著しく有	m	120	867.1	104,052	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)	一層 表:再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 著しく有	m2	0	3,087	0	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲB(交差点部) (夜間)	一層 表:再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)t=50 著しく有	m2	3,050	4,630	14,121,500	
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)　運搬距離16.5km以下 著しく有	m3	153	3,272	500,616	
殻処分 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	153	6,422	982,566	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,869,296	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間)	ｸﾞﾘｰﾝ PEN-301 著しく有	m2	242	6,536	1,581,712	
薄層ｶﾗｰ舗装 (夜間)	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ PEN-301 著しく有	m2	44	6,536	287,584	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		732,336	
ｸﾗｯｸ処理 (夜間)	W=0.5m ｶﾞﾗｽ基材 著しく有	m	584	1,254	732,336	
標識工		式	1		166,515	
小型標識工		式	1		166,515	
標識柱(路側式) (夜間)	防護柵取付 単柱式 径101.6 柱長さ2.50m(ﾒｯｷ) 著しく有	基	1	89,774	89,774	
注意喚起標識板 (夜間)	1300×500　ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ 型　著しく有	基	1	76,741	76,741	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		1,229,741	
区画線工		式	1		1,229,741	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	450	453.6	204,120	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	97	487.7	47,306	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無　黄 著しく有	m	0	527.2	0	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	38	779.7	29,628	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	19	846.2	16,077	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	630	1,114	701,820	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無　白 著しく有	m	210	1,099	230,790	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無　黄 著しく有	m	0	1,187	0	
仮設工		式	1		10,315,429	
仮舗装工		式	1		4,091,480	
表層A (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 仕上り厚 50 mm 著しく有	式	0		0	
表層A(交差点部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 仕上り厚 50 mm 著しく有	式	1		2,163,590	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層B (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 仕上り厚 50 mm 著しく有	式	0		0	
表層B(交差点部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 仕上り厚 50 mm 著しく有	式	1		1,927,890	
交通管理工		式	1		6,223,949	
交通誘導警備員 A		式	0		0	
交通誘導警備員 A		式	1		2,764,904	
交通誘導警備員 B		式	0		0	
交通誘導警備員 B		式	1		3,459,045	
直接工事費		式	1		76,560,090	
共通仮設費		式	1		12,964,405	
共通仮設費		式	1		1,726,590	
運搬費		式	1		130,539	
建設機械運搬費		式	1		130,539	
技術管理費		式	1		231,655	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,505	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事完成図書等作成費		式	0		0	
道路工事完成図書等作成費		式	1		136,713	
道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費		式	1		36,437	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,364,396	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,237,815	
純工事費		式	1		89,524,495	
現場管理費		式	1		28,010,689	
工事原価		式	1		117,535,184	
一般管理費等		式	1		20,454,816	
工事価格		式	1		137,990,000	
消費税相当額		式	1		13,799,000	
工事費計		式	1		151,789,000	