積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事
工事地名	兵庫県明石市大明石町２丁目地先

２．工事内容

１）	事務所名	兵庫国道事務所　防災情報課	
２）	主 工 種	道路維持工事	
３）	工　　期	289日間	自　令和 8年11月16日
			至　令和 9年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
通信設備(機器単体)	式	1	21,517,000			
道路情報表示設備	式	1	21,517,000			
道路情報表示装置	式	1	21,517,000	HLM4形表示板 光成端箱 光伝送装置(屋外用) ；L2-SW、ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ含む 分電盤	1 1 1 1	面 組 組 組
機器単体費	式	1	21,517,000			
工場製作	式	1	5,152,000			
工場製作工	式	1	5,152,000			
支柱製作工	式	1	5,152,000	支柱 歩廊、手摺他　亜鉛メッキ；	1	組
工場純工事費	式	1	5,152,000			
(工場製作原価)	式	1	5,152,000			
通信設備	式	1	2,514,840			
道路情報表示設備工	式	1	2,009,840			
道路情報表示装置設置工	式	1	321,300	表示板据付・調整(夜間) HLM4形；光成端箱据付、光伝送装置(屋外用)据付・調整、分電盤据付含む	1	面
支柱設置工	式	1	499,500	支柱設置(夜間) 門型式　10m未満；	1	組
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	380,878	地中管内配線(労務) SM-8C； 屋内屋外管内配線(労務) SM-8C；	155 12	m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				光ｹｰﾌﾞﾙ直接接続 5ﾃｰﾌﾟ以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ成端 5ﾃｰﾌﾟ以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ心線接続 10心当たり； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 20心以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 20心以下； 光ｸﾛｰｼﾞｬ(材料) 分岐接続 120C 4穴用；	1 2 3 2 2 1	箇所 箇所 箇所 方向 対向 組
道路情報表示装置撤去工	式	1	133,600	表示板撤去(不使用)(夜間) HL4形；機側操作盤撤去含む	1	面
支柱撤去工	式	1	386,100	支柱撤去(夜間) 門型式 10m未満；	1	組
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工	式	1	63,866	地中管内配線撤去(再使用) SM-8C； 屋内屋外管内配線撤去(再使用) SM-8C；	215 2	m m
現場発生品運搬工	式	1	47,996	現場発生品運搬	1	式
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	176,600	ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	1	式
工場製品輸送工	式	1	37,000			
輸送工	式	1	37,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	468,000			
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂ(夜間)	18 8	人日 人日
直接工事費	式	1	2,514,840			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２号大明石道路情報表示装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	838,665	
共通仮設費	式	1	69,665	
技術管理費	式	1	69,665	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式 電気通信設備資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	769,000	
純工事費	式	1	3,353,505	
現場管理費	式	1	2,214,000	
機器間接費	式	1	3,606,000	
技術者間接費	式	1	405,000	
機器管理費	式	1	3,201,000	
（現場原価）	式	1	9,173,505	
工事原価	式	1	14,325,505	
一般管理費等	式	1	3,247,495	
工事価格	式	1	39,090,000	