積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事
工事地名	（自）兵庫県西宮市山口町下山口地先 （至）兵庫県西宮市生瀬町１丁目地先

２．工事内容

１）	事務所名	兵庫国道事務所　工務第一課	
２）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
３）	工　　期	438日間	自　令和 8年10月17日
			至　令和 9年12月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	112,646,606			
道路土工	式	1	4,412,883			
路体盛土工	m3	140	889,280	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
路体盛土工(ICT)	m3	1,500	2,487,900	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
路床盛土工	m3	20	128,880	路床盛土 2.5m未満；	1	式
路床盛土工(ICT)	m3	390	764,811	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	142,012	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	260	m2
法面工	式	1	2,564,848			
法面保護工	式	1	2,564,848	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 厚10cm 18-8-40(高炉)；目地材､型枠含む	418	m2
擁壁工	式	1	13,273,314			
作業土工	式	1	600,168	；床掘り､埋戻し､基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,236,380	重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 24-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､鉄筋､足場､目地材､水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､吸出し防止材含む 重力式擁壁	39 24	m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(3号) 1mを超え2m未満 24-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､鉄筋､目地材､水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､吸出し防止材含む		
				重力式擁壁 (3号坂路) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､目地材､水抜きﾊﾟｲﾌﾟ､吸出し防止材含む	32	m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	4,436,766	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号) L型擁壁 高さ 1.0mを超え2.0m以下；基礎材､均しｺﾝｸﾘｰﾄ､均し型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	18	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号) L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下；基礎材､均しｺﾝｸﾘｰﾄ､均し型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	16	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (3号) L型擁壁 高さ 1.0mを超え2.0m以下；基礎材､均しｺﾝｸﾘｰﾄ､均し型枠､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	42	m
				小口止め(1) 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む	0.6	m3
				小口止め(2) 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む	0.2	m3
排水構造物工	式	1	17,917,416			
作業土工	式	1	367,652	；床掘り､埋戻し､基面整正含む		
側溝工	式	1	7,160,120	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300用 横断用蓋付；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	8	m
				円形側溝 A型 φ300 T-25 排水性舗装対応；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	229	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管渠工	式	1	4,097,424	暗渠排水管 VPφ200；砂含む	2	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	8	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D600；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	8	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D800；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	21	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D1000；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	38	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	6,292,220	現場打ち街渠桝 C型 400×1000×1400 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	箇所
				現場打ち集水桝 G2-500×500×700 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-1200×1400×1700 24-12-25(高炉)；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-1400×1400×2400 24-12-25(高炉)；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、足掛金具、足場含む	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 A型；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	25	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×1000用 T-25 110° 開閉；受枠含む	3	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目；受枠含む	2	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1400用 2枚掛 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目；受枠含む	1	組
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1400×1400用 3枚掛 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目；受枠含む	1	組
縁石工	式	1	2,339,070			
縁石工	式	1	2,339,070	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A3型 C種 180/240×300×600 両面R；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、目地材含む	213	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B型 180/190×100×600 片面R；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、目地材含む	9	m
遮音壁工	式	1	63,406,672			
作業土工	式	1	56,072	；床掘り、基面整正含む		
遮音壁基礎工	式	1	3,446,360	基礎杭 φ318.5×6.0×2.0；掘削、建込、現場取卸、埋戻、鋼材費、中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含む	32	本
				基礎杭 φ318.5×6.0×2.5；掘削、建込、現場取卸、埋戻、鋼材費、中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含む	4	本
				直接基礎 H500×W900 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋含む	60	m
遮音壁本体工	式	1	35,146,440	支柱建込 鋼管基礎杭　H≦4m；	144	m
				土留板 H≦4m；固定用ﾓﾙﾀﾙ含む	42	m2
				しゃ音板・透光板 透光板 各種 H≦4m；固定金具含む	216	m2
				笠木	144	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H≦4m；笠木ｼﾞｮｲﾅｰ、胴縁、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ、取付ﾎﾞﾙﾄ含む		
遮音壁本体工	式	1	14,216,400	支柱建込	60	m
				支柱間隔4m H≦4m 基礎ブロック建込；		
				土留板	19	m2
				H≦4m；固定用ﾓﾙﾀﾙ含む		
				しゃ音板・透光板	90	m2
				透光板 各種 H≦4m；固定金具含む		
				笠木	60	m
				H≦4m；笠木ｼﾞｮｲﾅｰ、胴縁、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ、取付ﾎﾞﾙﾄ含む		
遮音壁本体工	式	1	10,541,400	支柱建込	36	m
				A型(埋設ｱﾝｶｰ方式) 支柱間隔4m H≦4m；遮音壁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		
				しゃ音板・透光板	58	m2
				透光板 各種 H≦4m；固定金具含む		
				笠木	36	m
				H≦4m；笠木ｼﾞｮｲﾅｰ、胴縁、ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ、取付ﾎﾞﾙﾄ含む		
構造物撤去工	式	1	4,395,603			
防護柵撤去工	式	1	197,340	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	143	m
				Gr-B-4E；		
構造物取壊し工	式	1	1,483,806	舗装版切断	240	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	52	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm；積込含む		
				舗装版破砕	120	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				舗装版破砕	2,020	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm；積込含む		
運搬処理工	式	1	2,714,457	殻運搬	311	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				殻処分	311	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)； 現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；積込、取卸含む	1	式
仮設工	式	1	4,336,800			
交通管理工	式	1	4,336,800	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	11,083,480			
法面工	式	1	73,000			
植生工	式	1	73,000	種子散布 100m2以上250m2未満；法面清掃含む	200	m2
排水構造物工	式	1	496,800			
側溝工	式	1	496,800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	50	m
舗装工	式	1	98,500			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	98,500	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	50	m2
縁石工	式	1	65,050			
縁石工	式	1	65,050	ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満；	50	m
防護柵工	式	1	658,500			
防止柵工	式	1	658,500	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；充填材含む	50	m
区画線工	式	1	21,230			
区画線工	式	1	21,230	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	50	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
道路付属施設工	式	1	216,400			
道路付属物工	式	1	216,400	車線分離標 H=650mm 固定式(貼付式)　10本以上30本未満；	10	本
巡視･巡回工	式	1	941,900			
道路巡回工	式	1	941,900	通常巡回 4時間/回(昼間)； 通常巡回 4時間/回(夜間)； 緊急巡回 2時間/回(昼間)； 緊急巡回 2時間/回(夜間)；	10 10 5 5	回 回 回 回
道路清掃工	式	1	260,200			
排水施設清掃工	式	1	260,200	側溝清掃(人力) 無蓋；積込含む	500	m
除草工	式	1	2,269,500			
道路除草工	式	1	2,269,500	道路除草(複合) 肩掛式；集草､積込､運搬､処分費含む	15,000	m2
応急処理工	式	1	5,982,400			
応急処理作業工	式	1	5,982,400	特殊作業員 普通作業員 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級；	80 150 10	人日 人日 日
直接工事費	式	1	123,730,086			
共通仮設費	式	1	13,536,230			

積算内訳書

工事名	Ｒ８名塩道路木之元地区改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,113,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	903,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,423,000	
純工事費	式	1	137,266,316	
現場管理費	式	1	38,003,000	
工事原価	式	1	175,269,316	
一般管理費等	式	1	29,980,684	
工事価格	式	1	205,250,000	