単　価　合　意　書

令和８年１０月１６日に契約したＲ８名塩道路木之元地区改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年 11 月 5 日

発注者　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　住所　兵庫県高砂市曽根町２２５７－１

氏名　株式会社ソネック　代表取締役社長　山本　貴弘

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		106,469,864	
道路土工		式	1		4,170,163	
路体盛土工		m3	140		840,420	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		840,420	
路体盛土工(ICT)		m3	1,500		2,351,010	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		356,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,655,460	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		339,000	
路床盛土工		m3	20		121,800	
路床盛土	2.5m未満	式	1		121,800	
路床盛土工(ICT)		m3	390		722,721	
路床盛土(ICT)		式	1		134,121	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		486,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		101,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		134,212	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	260	516.2	134,212	
法面工		式	1		2,423,982	
法面保護工		式	1		2,423,982	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	厚10cm 18-8-40(高炉)	m2	418	5,799	2,423,982	
擁壁工		式	1		12,545,706	
作業土工		式	1		567,272	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,784,876	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 24-8-40(高炉)	m3	39	82,212	3,206,268	
重力式擁壁 (3号)	1mを超え2m未満 24-8-40(高炉)	m3	24	83,970	2,015,280	
重力式擁壁 (3号坂路)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	32	80,104	2,563,328	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		4,193,558	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号)	L型擁壁 高さ 1.0mを超え2.0m以下	m	18	59,414	1,069,452	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (2号)	L型擁壁 高さ 2.0mを超え3.5m以下	m	16	76,087	1,217,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 (3号)	L型擁壁 高さ 1.0mを超え2.0m以下	m	42	43,904	1,843,968	
小口止め(1)	18-8-40(高炉)	m3	0.6	72,694	43,616	
小口止め(2)	18-8-40(高炉)	m3	0.2	95,653	19,130	
排水構造物工		式	1		16,935,263	
作業土工		式	1		347,500	
側溝工		式	1		6,767,643	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300用 横断用蓋付	m	8	87,307	698,456	
円形側溝	A型 φ300 T-25 排水性舗装対応	m	229	26,503	6,069,187	
管渠工		式	1		3,872,813	
暗渠排水管	VPφ200	m	2	9,108	18,216	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	8	14,839	118,712	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	8	32,816	262,528	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D800	m	21	47,949	1,006,929	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D1000	m	38	64,906	2,466,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		5,947,307	
現場打ち街渠桝	C型 400×1000×1400 18-8-40(高炉)	箇所	3	125,332	375,996	
現場打ち集水桝	G2-500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	2	58,611	117,222	
現場打ち集水桝	G2-1200×1400×1700 24-12-25(高炉)	箇所	1	333,084	333,084	
現場打ち集水桝	G2-1400×1400×2400 24-12-25(高炉)	箇所	1	700,668	700,668	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	A型	箇所	25	137,146	3,428,650	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×1000用 T-25 110° 開閉	枚	3	84,499	253,497	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	枚	2	47,259	94,518	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1400用 2枚掛 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	1	243,858	243,858	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1400×1400用 3枚掛 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目	組	1	399,814	399,814	
縁石工		式	1		2,210,799	
縁石工		式	1		2,210,799	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	A3型 C種 180/240×300×600 両面R	m	213	9,962	2,121,906	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B型 180/190×100×600 片面R	m	9	9,877	88,893	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮音壁工		式	1		59,930,658	
作業土工		式	1		52,998	
遮音壁基礎工		式	1		3,257,408	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.0	本	32	39,215	1,254,880	
基礎杭	φ318.5×6.0×2.5	本	4	49,357	197,428	
直接基礎	H500×W900 18-8-40(高炉)	m	60	30,085	1,805,100	
遮音壁本体工 遮音壁(7)		式	1		33,219,612	
支柱建込	鋼管基礎杭　H≦4m	m	144	25,321	3,646,224	
土留板	H≦4m	m2	42	34,650	1,455,300	
しゃ音板・透光板	透光板 各種 H≦4m	m2	216	119,093	25,724,088	
笠木	H≦4m	m	144	16,625	2,394,000	
遮音壁本体工 遮音壁(8)		式	1		13,437,088	
支柱建込	支柱間隔4m H≦4m 基礎ブロック建込	m	60	17,155	1,029,300	
土留板	H≦4m	m2	19	36,862	700,378	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
しゃ音板・透光板	透光板 各種 H≦4m	m2	90	118,999	10,709,910	
笠木	H≦4m	m	60	16,625	997,500	
遮音壁本体工 遮音壁(9)		式	1		9,963,552	
支柱建込	A型(埋設ｱﾝｶｰ方式) 支柱間隔4m H≦4m	m	36	52,278	1,882,008	
しゃ音板・透光板	透光板 各種 H≦4m	m2	58	129,018	7,483,044	
笠木	H≦4m	m	36	16,625	598,500	
構造物撤去工		式	1		4,154,461	
防護柵撤去工		式	1		186,472	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-4E	m	143	1,304	186,472	
構造物取壊し工		式	1		1,402,449	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	240	662.2	158,928	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm	m2	52	567.3	29,499	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	120	567.3	68,076	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	m2	2,020	567.3	1,145,946	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		2,565,540	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	311	3,724	1,158,164	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	311	4,442	1,381,462	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		25,914	2.8t
仮設工		式	1		4,098,832	
交通管理工		式	1		4,098,832	
交通誘導警備員		式	1		4,098,832	
道路維持		式	1		10,475,705	
法面工		式	1		68,980	
植生工		式	1		68,980	
種子散布	100m2以上250m2未満	m2	200	344.9	68,980	
排水構造物工		式	1		469,550	
側溝工		式	1		469,550	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	50	9,391	469,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		93,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		93,100	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	50	1,862	93,100	
縁石工		式	1		61,450	
縁石工		式	1		61,450	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	50	1,229	61,450	
防護柵工		式	1		622,400	
防止柵工		式	1		622,400	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	50	12,448	622,400	
区画線工		式	1		20,065	
区画線工		式	1		20,065	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	401.3	20,065	
道路付属施設工		式	1		204,530	
道路付属物工		式	1		204,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	H=650mm 固定式(貼付式)　10本以上30本未満	本	10	20,453	204,530	
巡視･巡回工		式	1		890,260	
道路巡回工		式	1		890,260	
通常巡回	4時間/回(昼間)	回	10	29,338	293,380	
通常巡回	4時間/回(夜間)	回	10	41,881	418,810	
緊急巡回	2時間/回(昼間)	回	5	14,669	73,345	
緊急巡回	2時間/回(夜間)	回	5	20,945	104,725	
道路清掃工		式	1		245,900	
排水施設清掃工		式	1		245,900	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	491.8	245,900	
除草工		式	1		2,145,000	
道路除草工		式	1		2,145,000	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	15,000	143	2,145,000	
応急処理工		式	1		5,654,470	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		5,654,470	
特殊作業員		人日	80	23,724	1,897,920	
普通作業員		人日	150	22,779	3,416,850	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	日	10	33,970	339,700	
直接工事費		式	1		116,945,569	
共通仮設費		式	1		12,794,291	
共通仮設費		式	1		1,997,400	
技術管理費		式	1		1,143,895	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,083,186	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		60,709	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		853,505	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,796,891	
純工事費		式	1		129,739,860	
現場管理費		式	1		35,920,009	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		165,659,869	
一般管理費等		式	1		28,340,131	
工事価格		式	1		194,000,000	
消費税相当額		式	1		19,400,000	
工事費計		式	1		213,400,000	