単　価　合　意　書

令和８年３月３１日に契約したＲ７兵庫国道事務所管内ＣＣＴＶ設備設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年１１月 ６日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号

氏名　日本エレクトロニツクシステムズ株式会社　代表取締役社長　藤田　佳宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体) (神戸地区)		式	1		23,006,935	
CCTV設備		式	1		23,006,935	
CCTV監視制御装置		式	1		3,286,550	
ﾓﾆﾀ	85型	台	1	730,344	730,344	
画像回覧装置		台	1	2,556,206	2,556,206	
CCTV装置		式	1		19,720,385	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装 重耐塩仕様	台	1	2,181,535	2,181,535	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	指定色塗装 ﾎﾟｰﾙ取付 重耐塩仕様	台	1	1,363,459	1,363,459	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ		台	0	50,175	0	
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装 重耐塩仕様	台	1	2,281,522	2,281,522	
HDD記録装置		組	2	4,653,942	9,307,884	
L2-SW		台	1	1,390,728	1,390,728	
VPNﾙｰﾀ(支給品)		台	1	0	0	
IPｴﾝｺｰﾀﾞ(支給品)		台	1	0	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
IPﾃﾞｺｰﾀﾞ(支給品)		台	1	0	0	
画像管理ｻｰﾊﾞ改造		式	1		3,195,257	
機器単体費		式	1		23,006,935	
工場製作		式	1		970,783	
工場製作工		式	1		970,783	
鋼構造物製作工		式	1		970,783	
CCTV支柱	φ267.4×6.6　L=5.3m	基	1	970,783	970,783	
工場純工事費		式	1		970,783	
(工場製作原価)		式	1		970,783	
電子応用設備 (神戸地区)		式	1		2,254,278	
CCTV設備工		式	1		1,890,647	
CCTV監視制御装置設置工		式	1		81,971	
ﾓﾆﾀ据付･調整	床(移動式ｽﾀﾝﾄﾞ)固定 85型	台	1	63,046	63,046	
画像回覧装置据付･調整		台	1	18,925	18,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
CCTV装置設置工		式	1		345,021	
簡易型ｶﾒﾗ装置据付･調整	旋回式	台	0	66,645	0	
簡易型ｶﾒﾗ装置据付･調整	旋回式	台	1	71,948	71,948	
無停電電源装置据付･調整		台	1	53,093	53,093	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ据付･調整		台	0	10,671	0	
映像蓄積装置(HDD記録装置)据付･調整		組	1	81,553	81,553	
映像蓄積装置(HDD記録装置)据付･調整	2台目補正有り	組	1	57,083	57,083	
L2-SW据付･調整		台	1	47,084	47,084	
L2-SW撤去		台	1	10,671	10,671	
IP映像装置据付･調整		台	1	13,876	13,876	
IP映像装置据付･調整(2台目以降)		台	1	9,713	9,713	
支柱設置工		式	1		146,271	
CCTV支柱装置	400kg以上	基	1	95,078	95,078	
墜落防止装置取付	L=2.2m	組	1	51,193	51,193	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱基礎工		式	1		717,452	
CCTV支柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰH200　L=3000　ﾍﾞｰｽ埋設	基	1	717,452	717,452	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		104,822	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線	SM-8C	m	9	794.8	7,153	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-8C	m	157	622.1	97,669	
配管･配線工		式	1		259,061	
屋外露出配管敷設	G54	m	2	4,692	9,384	
地中配管	FEP50	m	80	432.3	34,584	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W150 2倍折	m	78	269.6	21,028	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料)	FEP50	個	1	518.1	518	
異種間継手(材料)	FEP50	個	1	5,553	5,553	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	9	1,572	14,148	
管内配線	CV8mm2-2C	m	76	1,786	135,736	
管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	5	764.5	3,822	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	IV5.5mm2	m	80	428.6	34,288	
複合工		式	1		236,049	
床堀		式	1		33,402	
埋戻し		式	1		28,427	
保護砂		m3	4.4	8,254	36,317	
舗装版切断	As 150mm以下	m	1	617.6	617	
舗装版破砕	As 150mm以下	m2	23	191.3	4,399	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	23	2,406	55,338	
路盤	RC-30 t=100mm	m2	23	754.4	17,351	
ﾌｨﾙﾀｰ層		m3	1	7,145	7,145	
殻運搬処分	As	式	1		13,060	
残土運搬処分		式	1		39,993	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		303,640	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		303,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	0		0	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ (変更)		式	1		303,640	
工場製品輸送工		式	1		28,178	
輸送工		式	1		28,178	
輸送(電気)	機器	式	1		28,178	
仮設工		式	1		31,813	
交通管理工		式	1		31,813	
交通誘導警備員Ａ		式	1		17,343	
交通誘導警備員Ｂ		式	1		14,470	
直接工事費		式	1		2,254,278	
共通仮設費		式	1		1,642,801	
共通仮設費		式	1		894,198	
技術管理費		式	1		894,198	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費(変更)		式	1		14,183	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,378	
地中埋設物調査費(海岸通)		式	1		821,637	
共通仮設費（率計上）		式	1		748,603	
純工事費		式	1		3,897,079	
現場管理費		式	1		2,097,914	
機器間接費		式	1		3,889,997	
技術者間接費		式	1		690,175	
機器管理費		式	1		3,199,822	
（現場原価）		式	1		9,884,990	
工事原価		式	1		24,680,023	
一般管理費等		式	1		3,981,335	
工事価格		式	1		67,120,000	
消費税相当額		式	1		6,712,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		73,832,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体) (明石地区)		式	1		9,112,997	
CCTV設備		式	1		9,112,997	
CCTV装置		式	1		9,112,997	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装 重耐塩仕様	台	1	2,181,535	2,181,535	
HDIPｶﾒﾗ装置	ﾒｰｶｰ標準色塗装	台	1	2,908,713	2,908,713	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	指定色塗装 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙ取付	台	1	1,272,562	1,272,562	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ		台	3	50,175	150,525	
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装 重耐塩仕様	台	1	2,281,522	2,281,522	
雷保護機器収容箱	ﾒｰｶ標準色塗装	台	1	318,140	318,140	
分電盤(支給品)		台	1	0	0	
機器単体費		式	1		9,112,997	
工場製作		式	1		1,010,778	
工場製作工		式	1		1,010,778	
鋼構造物製作工		式	1		1,010,778	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
CCTV支柱	φ267.4×6.6　L=7.3m	基	1	1,010,778	1,010,778	
工場純工事費		式	1		1,010,778	
（工場製作原価）		式	1		1,010,778	
電子応用設備 （明石地区）		式	1		2,247,310	
CCTV設備工		式	1		2,051,865	
CCTV装置設置工		式	1		435,637	
簡易型ｶﾒﾗ装置据付･調整	旋回式	台	1	66,645	66,645	
ｶﾒﾗ装置据付･調整		台	1	56,610	56,610	
無停電電源装置据付･調整		台	1	53,093	53,093	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ据付･調整		台	1	10,671	10,671	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ据付･調整	2台目補正有り	台	1	7,468	7,468	
ｶﾒﾗ取付架台(材料)		組	1	219,971	219,971	
分電盤取付		台	1	20,741	20,741	
支給品運搬		式	1		438	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱設置工		式	1		166,296	
CCTV支柱装置	400kg以上	基	1	95,078	95,078	
墜落防止装置取付	L=4.0m	組	1	71,218	71,218	
支柱基礎工		式	1		800,350	
CCTV支柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰH250　L=3500　ﾍﾞｰｽ埋設	基	1	800,350	800,350	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		378,132	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線	SM-8C	m	3	794.8	2,384	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-8C	m	604	622.1	375,748	
配管･配線工		式	1		249,414	
地中配管	FEP50	m	2	432.3	864	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W150 2倍折	m	2	269.6	539	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料)	FEP50	個	1	518.1	518	
管内配線	CV3.5mm2-3C	m	5	1,666	8,330	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	10	1,572	15,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	7	764.5	5,351	
管内配線	DV8mm2-2C	m	0	1,756	0	
管内配線	IV5.5mm2	m	7	428.6	3,000	
ころがし配線	CV3.5mm2-2C	m	3	1,029	3,087	
ころがし配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	2	517.9	1,035	
ころがし配線	IV5.5mm2	m	3	310.3	930	
露出配線	CV3.5mm2-2C	m	4	2,386	9,544	
露出配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	4	1,085	4,340	
露出配線	IV5.5mm2	m	2	601.2	1,202	
ﾗｯｸ配線	CV3.5mm2-2C	m	59	1,967	116,053	
ﾗｯｸ配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	54	912	49,248	
ﾗｯｸ配線	IV5.5mm2	m	59	502.6	29,653	
複合工		式	1		22,036	
床堀		式	1		1,757	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		1,754	
保護砂		m3	0.1	8,208	820	
接地設置	D種	極	1	10,144	10,144	
舗装版切断	As 150mm以下	m	1	617.6	617	
舗装版破砕	As 150mm以下	m2	1	191.3	191	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	1	2,406	2,406	
路盤	RC-30 t=100mm	m2	1	754.4	754	
ﾌｨﾙﾀｰ層		m3	0.1	7,299	729	
殻運搬処分	As	式	1		1,280	
残土運搬処分		式	1		1,584	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		120,984	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		120,984	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		120,984	
工場製品輸送工		式	1		28,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送工		式	1		28,178	
輸送(電気)	機器	式	1		28,178	
仮設工		式	1		46,283	
交通管理工		式	1		46,283	
交通誘導警備員Ａ		式	1		17,343	
交通誘導警備員Ｂ		式	1		28,940	
直接工事費		式	1		2,247,310	
共通仮設費		式	1		664,613	
共通仮設費（率計上）		式	1		664,613	
純工事費		式	1		2,911,923	
現場管理費		式	1		2,003,882	
機器間接費		式	1		2,004,795	
技術者間接費		式	1		252,881	
機器管理費		式	1		1,751,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
（現場原価）		式	1		6,920,600	
工事原価		式	1		7,931,378	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体) (神戸西地区)		式	1		6,338,710	
CCTV設備		式	1		6,338,710	
CCTV装置		式	1		6,338,710	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	指定色塗装	台	1	2,181,535	2,181,535	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	指定色塗装 ﾎﾟｰﾙ取付	台	1	1,272,562	1,272,562	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ		台	1	50,175	50,175	
屋外用無停電電源装置	一般仕様型 70W 指定色塗装	台	1	2,145,176	2,145,176	
分電盤	指定色塗装 電源切替部なし	台	1	689,262	689,262	
機器単体費		式	1		6,338,710	
工場製作		式	1		936,242	
工場製作工		式	1		936,242	
鋼構造物製作工		式	1		936,242	
CCTV支柱	φ267.4×6.6　L=7.0m	基	1	936,242	936,242	
工場純工事費		式	1		936,242	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(工場製作原価)		式	1		936,242	
電子応用設備 (神戸西地区)		式	1		1,256,523	
CCTV設備工		式	1		1,196,532	
CCTV装置設置工		式	1		140,479	
簡易型ｶﾒﾗ装置据付･調整	旋回式	台	1	66,645	66,645	
無停電電源装置据付･調整		台	1	53,093	53,093	
分電盤取付		台	1	20,741	20,741	
支柱設置工		式	1		126,273	
CCTV支柱装置	400kg以上	基	1	95,078	95,078	
墜落防止装置取付	L=1.0m	組	1	31,195	31,195	
支柱基礎工		式	1		800,350	
CCTV支柱基礎設置	ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰH250　L=3500　ﾍﾞｰｽ埋設	基	1	800,350	800,350	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		28,304	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線	SM-8C	m	9	794.8	7,153	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-8C	m	34	622.1	21,151	
配管･配線工		式	1		37,507	
地中配管	FEP50	m	17	432.3	7,349	
地中埋設標識ｼｰﾄ敷設	W150 2倍折	m	17	269.6	4,583	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ(材料)	FEP50	個	1	518.1	518	
管内配線	CV3.5mm2-3C	m	6	1,666	9,996	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	6	1,572	9,432	
管内配線	Cat5e-4P(屋外用)	m	4	764.5	3,058	
管内配線	DV8mm2-2C	m	0	1,756	0	
管内配線	IV5.5mm2	m	6	428.6	2,571	
複合工		式	1		63,619	
床堀		式	1		7,813	
埋戻し		式	1		6,667	
保護砂		m3	0.9	8,208	7,387	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
接地設置	D種	極	1	10,116	10,116	
舗装版切断	As 150mm以下	m	1	617.6	617	
舗装版破砕	As 150mm以下	m2	5	191.3	956	
表層	透水性As(13) t=40mm	m2	5	2,406	12,030	
路盤	RC-30 t=100mm	m2	5	754.4	3,772	
ﾌｨﾙﾀｰ層		m3	0.3	7,145	2,143	
殻運搬処分	As	式	1		2,084	
残土運搬処分		式	1		10,034	
工場製品輸送工		式	1		28,178	
輸送工		式	1		28,178	
輸送(電気)	機器	式	1		28,178	
仮設工		式	1		31,813	
交通管理工		式	1		31,813	
交通誘導警備員Ａ		式	1		17,343	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員Ｂ		式	1		14,470	
直接工事費		式	1		1,256,523	
共通仮設費		式	1		1,267,147	
共通仮設費		式	1		821,637	
技術管理費		式	1		821,637	
地中埋設物調査費(玉津町)		式	1		821,637	
共通仮設費（率計上）		式	1		445,510	
純工事費		式	1		2,523,670	
現場管理費		式	1		1,251,628	
機器間接費		式	1		1,181,332	
技術者間接費		式	1		22,823	
機器管理費		式	1		1,158,509	
(現場原価)		式	1		4,956,630	
工事原価		式	1		5,892,872	