単　価　合　意　書

令和８年６月３日に契約したＲ８国道２８号岩屋地区自転車通行帯整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１１月２日

発注者　　住所　兵庫県神戸市中央区波止場町３番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長　南　知之

受注者　　住所　兵庫県淡路市仁井２－３

氏名　株式会社　八嶋組

代表取締役　八嶋　秀和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装 【A地区】岩屋地区		式	1		54,588,441	
舗装工		式	1		6,770,066	
排水性舗装工 (車道部A)		式	1		5,691,925	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm	m2	427	1,080	461,160	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	419	2,018	845,542	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	419	3,857	1,616,083	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	452	2,799	1,265,148	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	502	2,996	1,503,992	
排水性舗装工 (車道部B)		式	1		119,840	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	2,996	119,840	
透水性舗装工 (一般部)		式	1		621,327	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	127	1,047	132,969	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	100	841.8	84,180	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	159	2,542	404,178	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
透水性舗装工 (切下部)		式	1		103,198	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	21	1,047	21,987	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	24	841.8	20,203	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	24	2,542	61,008	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部)		式	1		233,776	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250 mm	m2	48	1,802	86,496	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	56	2,630	147,280	
排水構造物工		式	1		19,982,473	
作業土工		式	1		527,797	
残土処理工		式	1		817,190	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		475,190	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		342,000	
側溝工		式	1		16,261,670	
管(函)渠型側溝	ｽﾘｯﾄ型側溝B	m	775	16,577	12,847,175	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既設側溝改修	ｽﾘｯﾄ型Co蓋 W600×t100	m	105	32,519	3,414,495	
管渠工		式	1		103,920	
横引管	VP φ200	m	24	4,330	103,920	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,271,896	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	ｽﾘｯﾄ型側溝B桝	箇所	44	51,634	2,271,896	
縁石工		式	1		7,108,121	
縁石工		式	1		7,108,121	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A1	180/230×250×600(両面R)	m	429	8,765	3,760,185	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A2	180/205×250×600(片面R)	m	133	8,236	1,095,388	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B1	180/230×250～100×600(両面R)	m	23	13,294	305,762	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2	180/230×250～70×600(両面R)	m	5	13,294	66,470	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B3	180/205×250～100×600(片面R)	m	4	9,966	39,864	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B4	180/205×250～70×600(片面R)	m	2	9,966	19,932	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C1	180/190×100×600(片面R)	m	160	7,780	1,244,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C2	180/190×100×600(片面R)	m	74	7,780	575,720	
防護柵工		式	1		3,502,548	
防止柵工		式	1		3,502,548	
横断防止柵	木製防止柵　H=0.8m 再利用設置	m	378	9,266	3,502,548	
区画線工		式	1		4,022,742	
区画線工		式	1		4,022,742	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1,770	407.5	721,275	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	m	950	639.7	607,715	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	15	428.7	6,430	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	15	772.6	11,589	
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根型路面標示A 排水性舗装有 青色	箇所	19	19,551	371,469	
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根型路面標示B 排水性舗装有 青色	箇所	7	23,916	167,412	
溶融式区画線	溶融式手動 ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ 排水性舗装有 白色	箇所	12	22,461	269,532	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 W=15cm換算	m	2,160	864.5	1,867,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		9,337,132	
防護柵撤去工		式	1		1,102,626	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	木製防護柵 H=0.8m 再利用	m	378	2,917	1,102,626	
構造物取壊し工		式	1		5,524,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t≦15cm 水平 無筋	m	210	2,903	609,630	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	15cm＜t≦30cm 垂直 無筋	m	4	8,784	35,136	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	84	9,812	824,208	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	122	17,514	2,136,708	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	830	618	512,940	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	830	1,331	1,104,730	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	260	541.1	140,686	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	212	758.5	160,802	
排水構造物撤去工		式	1		262,563	
既設側溝削孔	φ250 t=150	箇所	8	31,864	254,912	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋版撤去	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	35	218.6	7,651	
運搬処理工		式	1		2,447,103	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	2,646	222,264	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	122	3,271	399,062	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	51	4,417	225,267	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	5,556	466,704	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	122	7,502	915,244	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	51	3,846	196,146	
現場発生品運搬	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	式	1		22,416	
仮設工		式	1		3,865,359	
交通管理工		式	1		3,865,359	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		3,865,359	
直接工事費		式	1		54,588,441	
共通仮設費		式	1		7,337,297	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		521,295	
技術管理費		式	1		58,408	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,408	
現場環境改善費（率計上）		式	1		462,887	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,816,002	
純工事費		式	1		61,925,738	
現場管理費		式	1		21,200,996	
工事原価		式	1		95,387,770	
一般管理費等		式	1		17,272,230	
工事価格		式	1		112,660,000	
消費税相当額		式	1		11,266,000	
工事費計		式	1		123,926,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【B地区】久留麻地区		式	1		7,631,248	
道路付属施設工		式	1		7,203,898	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		115,809	
残土処理工		式	1		3,841	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,761	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,080	
道路付属物工		式	1		7,084,248	
検知式発光横断支援装置	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取付 ｿｰﾗｰ式LEDﾗｲﾄ	箇所	12	226,615	2,719,380	
押ﾎﾞﾀﾝ式横断意思明示標識	支柱φ89.1×3.2×4400 LED横断意思表示灯	箇所	2	2,157,026	4,314,052	
横断意思明示標識基礎	600×600×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	30,582	30,582	
横断意思明示標識基礎	1200×360×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	20,234	20,234	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		21,509	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		21,509	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	7	841.8	5,892	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	7	2,231	15,617	
構造物撤去工		式	1		43,916	
構造物取壊し工		式	1		39,452	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	30	618	18,540	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm以下	m2	8	2,614	20,912	
運搬処理工		式	1		4,464	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.3	11,039	3,311	
殻処分	ｱｽｱﾙﾄ殻(掘削)	m3	0.3	3,846	1,153	
仮設工		式	1		361,925	
交通管理工		式	1		361,925	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		361,925	
直接工事費		式	1		7,631,248	
共通仮設費		式	1		1,255,890	
共通仮設費		式	1		99,125	
現場環境改善費（率計上）		式	1		99,125	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,156,765	
純工事費		式	1		8,887,138	
現場管理費		式	1		3,373,898	
工事原価		式	1		12,261,036	