

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 神出バイパス地質調査業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号（兵庫国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 計画課		
2) 履行期間	133 日間	自 令和 8年 7月31日	
		至 令和 8年12月10日	
3) 設計説明	本業務は、神出バイパス事業において、過年度の廃棄物最終処分場を横過する橋梁予備設計を踏まえ、今後の設計に必要な橋台部分の地質調査、解析を行うものである。		
4) 業務内容	地質調査 一式 試験および解析 一式		

積算内訳書

業務名	R 8 神出バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	6,434,341		
直接調査費	式	1	4,999,600		
機械ボーリング	式	1	2,275,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 4 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 24 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 4 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 24 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,237,360	標準貫入試験 8 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 48 回 礫混じり土砂	

積算内訳書

業務名	R 8 神出バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				孔内載荷試験	
					4 回
				普通載荷	
土質試験・室内試験	式	1	1, 154, 560	土粒子の密度試験	32 試料
				3 個／試料 土の含水比試験	32 試料
				3 個／試料 土の液性限界試験	32 試料
				4 ～ 6 点／試料 土の塑性限界試験	32 試料
				3 個／試料 土の粒度試験	32 試料
				沈降分析 ふるい分け含む	
総合解析	式	1	206, 080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	118, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8, 000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1, 434, 741		
運搬費	式	1	39, 660	運搬費	1 式
準備費	式	1	433, 720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 神出バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	536, 000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	283, 600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	106, 820	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	34, 941	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6, 434, 341		
間接費	式	1	4, 475, 659		
諸経費	式	1	4, 475, 659		
一般調査業務費	式	1	10, 910, 000		
解析等調査	式	1	1, 260, 972		
直接業務費	式	1	1, 260, 972		
解析等調査	式	1	1, 260, 972	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	333, 260		
共通	式	1	333, 260		
打合せ等	式	1	193, 600	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 神出バイパス地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他		式	1	139,660	公開用成果品作成 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,594,232		
その他原価		式	1	858,493		
一般管理費等		式	1	1,317,275		
解析等調査業務費		式	1	3,770,000		
調査業務価格		式	1	14,680,000		