

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 号他バイパス保全工事
工事地名	兵庫県神戸市西区他（兵庫国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他バイパス保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	75, 240, 238	
巡視・巡回工	式	1	4, 328, 100	
道路巡回工	式	1	4, 328, 100	通常巡回 50 回 4時間/回（昼間）； 緊急巡回 40 回 2時間/回（昼間）； 緊急巡回 40 回 2時間/回（夜間）； 巡回整備(A) 20 回 8時間/回（昼間）；
道路土工	式	1	5, 950, 770	
掘削工	m3	1	667, 480	掘削 300 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 積込(ルーズ) 1, 400 m3 土砂 土量50, 000m3未満；
残土処理工	式	1	5, 283, 290	整地 300 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 300 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1, 360 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1, 360 m3
舗装工	式	1	1, 392, 400	
アスファルト舗装工	式	1	881, 500	表層(車道・路肩部) 500 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下；プライムコート含む
透水性舗装工	式	1	510, 900	表層 300 m2 開粒度アスコン混合物(13) 1. 4m以上2. 4m未満 舗装 厚 40mm；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他バイパス保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	3, 205, 400		
側溝工	式	1	3, 205, 400	プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 240×240×600；基礎材含む	200 m
				プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 300×300×600；基礎材含む	200 m
縁石工	式	1	93, 440		
縁石工	式	1	93, 440	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；	80 m
防護柵工	式	1	682, 500		
路側防護柵工	式	1	682, 500	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；支柱キャップ 含む	50 m
区画線工	式	1	105, 660		
区画線工	式	1	105, 660	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	300 m
道路付属施設工	式	1	636, 150		
道路付属物工	式	1	636, 150	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100mm；目地材含む	150 m2
法面工	式	1	1, 701, 800		
法面吹付工	式	1	1, 701, 800	モルタル吹付 厚5cm；法面清掃、ラス・アンカーピン含む	200 m2
道路清掃工	式	1	1, 469, 000		
排水施設清掃工	式	1	1, 469, 000	側溝清掃(人力) 無蓋；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後 の清掃、後片付け含む	500 m
				側溝清掃(人力)	500 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他バイパス保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					有蓋 コンクリート蓋；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む 側溝清掃(人力)	500 m
					有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む	
除草工	式	1	28,688,600			
道路除草工	式	1	28,688,600	道路除草(複合)	35,000	m2
				肩掛式 運搬距離 14.5km以下；(神出BP) 集草、積込運搬、処分費含む		
				道路除草(複合)	75,000	m2
				肩掛式 運搬距離 6.5km以下；(西脇北BP) 集草、積込運搬、処分費含む		
				道路除草(複合)	75,000	m2
				肩掛式 運搬距離 6.5km以下；(神戸西BP) 集草、積込運搬、処分費含む		
				道路除草(複合)	40,000	m2
				ハンドガイド式 運搬距離 6.5km以下；(神戸西BP) 集草、積込運搬、処分費含む		
				道路除草(複合)	1,000	m2
				肩掛式 運搬距離 11.5km以下；(洲本BP) 集草、積込運搬、処分費含む		
応急処理工	式	1	23,848,700			
応急処理作業工	式	1	23,848,700	土木一般世話役	40	人日
				特殊作業員	40	人日
				普通作業員	650	人日
				ダンプトラック運転	90	日
				ダンプトラック4t積級；		
				バックホ運転	90	日
				小型バックホ(クローラ) 山積0.13m3；		
構造物撤去工	式	1	616,118			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号他バイパス保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	483, 254	舗装版切断	10 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	300 m2
運搬処理工	式	1	132, 864	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 積込含む	
				殻運搬	12 m3
仮設工	式	1	2, 521, 600	アスファルト殻 ; (神戸西BP)	
				殻処分	12 m3
交通管理工	式	1	2, 521, 600	アスファルト殻 ; (神戸西BP)	
				交通誘導警備員	80 人日
直接工事費	式	1	75, 240, 238	(A) 昼間勤務 ;	
				交通誘導警備員	80 人日
共通仮設費	式	1	4, 949, 000	(B) 昼間勤務 ;	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4, 949, 000		
純工事費	式	1	80, 189, 238		
現場管理費	式	1	27, 457, 000		
工事原価	式	1	107, 646, 238		
一般管理費等	式	1	18, 183, 762		
工事価格	式	1	125, 830, 000		