

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------|
| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 |
| 工事地名 | 兵庫県神戸市東灘区他（神戸維持出張所管内） |

2. 工事内容

| | | | |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 兵庫国道事務所 管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 365日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |
| | | | |
| 4) 工事概要 | | | |
| | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | | | |
|------------------|---------------|-----|------------|-------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 道路維持 | 式 | 1 | 39,796,052 | | | |
| 植栽維持工 | 式 | 1 | 24,885,991 | | | |
| 樹木・芝生管理工 | 式 | 1 | 24,885,991 | 高木剪定（A） | 200 | 本 |
| | | | | 幹周30cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（B） | 200 | 本 |
| | | | | 幹周30cm以上60cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（C） | 200 | 本 |
| | | | | 幹周60cm以上90cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（D） | 200 | 本 |
| | | | | 幹周90cm以上120cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（E） | 50 | 本 |
| | | | | 幹周120cm以上150cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（F） | 10 | 本 |
| | | | | 幹周150cm以上180cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（G） | 10 | 本 |
| | | | | 幹周180cm以上210cm未満； | | |
| | | | | 高木剪定（H） | 10 | 本 |
| | | | | 幹周210cm以上； | | |
| | | | | 中低木剪定(球形）（A） | 200 | 本 |
| | | | | 樹高100cm以上200cm未満； | | |
| | | | | 中低木剪定(球形）（B） | 200 | 本 |
| | | | | 樹高200cm以上300cm未満； | | |
| 寄植剪定（A） | 38,000 | m2 | | | | |
| 剪定後高さ60cm以上； | | | | | | |
| 寄植剪定（B） | 4,000 | m2 | | | | |
| 剪定後高さ60cm未満； | | | | | | |
| 芽かき（A） | 1,000 | 本 | | | | |
| 高木； | | | | | | |
| 灌水（A） | 5 | m2 | | | | |
| 機械(借上)； | | | | | | |
| 高木防除（A） | 2 | 本 | | | | |
| 幹周60cm未満；薬剤は含まない | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | | | |
|------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 高木防除 (B) | 2 | 本 |
| | | | | 幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない | | |
| | | | | 中木防除 (A) | 2 | 本 |
| | | | | 樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない | | |
| | | | | 中木防除 (B) | 2 | 本 |
| | | | | 樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない | | |
| | | | | 中木寄植薬剤散布 (A) | 10 | m2 |
| | | | | ；薬剤は含まない | | |
| | | | | 低木寄植薬剤散布 (A) | 300 | m2 |
| | | | | ；薬剤は含まない | | |
| | | | | 地被類薬剤散布 (A) | 100 | m2 |
| | | | | ；薬剤は含まない | | |
| | | | | 高木補植 (A) | 2 | 本 |
| | | | | イチヨウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む | | |
| | | | | 高木補植 (B) | 2 | 本 |
| | | | | アメリカワウ H=3.0 C=0.15 W=1.0；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (A) | 5 | 本 |
| | | | | マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (B) | 1,000 | 本 |
| | | | | シャリンバイ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (C) | 100 | 本 |
| | | | | トベラ H=0.4 W=0.3；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (D) | 5 | 本 |
| | | | | アベリア H=0.4 W=0.3；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (E) | 50 | 本 |
| | | | | サツキツツジ H=0.4 W=0.5；植樹割増含む | | |
| | | | | 低木補植 (F) | 50 | 本 |
| | | | | ヒラトリツツジ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む | | |
| | | | | 高木移植 (A) | 1 | 本 |
| | | | | 幹周30cm以上60cm未満； | | |
| | | | | 高木移植 (B) | 1 | 本 |
| | | | | 幹周60cm以上90cm未満； | | |
| | | | | 中木移植 (A) | 1 | 本 |
| | | | | 樹高60cm以上100cm未満； | | |

積算内訳書

| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | | | |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 中木移植 (B) 樹高100cm以上200cm未満； | 1 | 本 |
| | | | | 低木移植 (A) 樹高60cm未満； | 3 | 本 |
| | | | | 高木支柱 (A) 三脚鳥居；植樹割増含む | 2 | 本 |
| | | | | 高木支柱 (B) 二脚鳥居添木付；植樹割増含む | 2 | 本 |
| | | | | 高木支柱 (C) 二脚鳥居添木無；植樹割増含む | 2 | 本 |
| | | | | 中木支柱 (A) 添柱形(1 本形・竹)；植樹割増含む | 2 | 本 |
| | | | | 中木支柱 (B) 生垣形；植樹割増含む | 3 | m |
| | | | | 土壌改良材(材料費) (A) バーク堆肥 20kg/袋； | 20 | 袋 |
| | | | | 土壌改良材(材料費) (B) 発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋； | 20 | 袋 |
| | | | | 薬剤(材料費) (A) 殺虫剤 庭木用 500mL/本； | 20 | 本 |
| | | | | しゅろなわ(材料費) (A) 径3mm 長20m (赤)； | 20 | 束 |
| | | | | 客土(材料費) (A) 植栽用まさ土(ほぐし土量)； | 20 | m3 |
| 除草工 | 式 | 1 | 8, 112, 205 | | | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 8, 112, 205 | 抜根除草 (A) 植込み地； | 31, 000 | m2 |
| | | | | 抜根除草 (B) 芝生； | 500 | m2 |
| | | | | 除草 (A) 肩掛け式 飛び石防護有； | 11, 000 | m2 |
| | | | | 除草 (B) 人力；集草、積込運搬含む | 8, 000 | m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | | | |
|------------|---------------|-----|-----------|----------------------------------|----|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 芝刈 (A) | 10 | m2 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 1,473,540 | | | |
| 応急処理事業工 | 式 | 1 | 270,000 | 応急処理事業 (A) | 10 | 時間 |
| | | | | 応急処理事業 (B) | 10 | 時間 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 1,203,540 | 造園工 (A) | 20 | 人・日 |
| | | | | 普通作業員 (A) | 10 | 人・日 |
| | | | | ダンプトラック運転 (A) | 50 | 時間 |
| | | | | 2t車 ; | | |
| | | | | トラック(クレーン装置付)運転 (A) | 10 | 時間 |
| | | | | 2t積 2.0t吊 ; | | |
| | | | | 高所作業車運転 (A) | 10 | 時間 |
| | | | | トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m ; | | |
| | | | | 高所作業車運転 (B) | 3 | 時間 |
| | | | | トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m ; | | |
| | | | | バックホ運転 (A) | 3 | 時間 |
| | | | | クローラ式 山積0.13m3 (平積0.1m3) ; | | |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 505,200 | | | |
| 道路巡回工 | 式 | 1 | 505,200 | 巡回 (A) | 10 | 日 |
| | | | | ライトバン 1.5L ; | | |
| 植栽撤去工 | 式 | 1 | 2,379,616 | | | |
| 樹木撤去工 | 式 | 1 | 1,568,816 | 樹木撤去 (A) | 5 | 本 |
| | | | | 幹周20cm未満 ; | | |
| | | | | 樹木撤去 (B) | 5 | 本 |
| | | | | 幹周20cm以上30cm未満 ; | | |
| | | | | 樹木撤去 (C) | 5 | 本 |
| | | | | 幹周30cm以上60cm未満 ; | | |
| | | | | 樹木撤去 (D) | 5 | 本 |
| | | | | 幹周60cm以上90cm未満 ; | | |

積算内訳書

| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|-------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 樹木撤去 (E) 幹周90cm以上120cm未満； | 5 本 |
| | | | | 樹木撤去 (F) 幹周120cm以上150cm未満； | 3 本 |
| | | | | 樹木撤去 (G) 幹周150cm以上180cm未満； | 3 本 |
| | | | | 樹木撤去 (H) 幹周180cm以上210cm未満； | 3 本 |
| | | | | 樹木撤去 (I) 幹周210cm以上； | 3 本 |
| | | | | 支柱撤去 (A) 高木各種； | 5 本 |
| | | | | 支柱撤去 (B) 中木添柱形(1 本形・竹)； | 2 本 |
| | | | | 支柱撤去 (C) 中木 生垣形； | 3 m |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 810,800 | 投棄料 (A) (剪定草木・伐採木) 幹； | 10 t |
| | | | | 投棄料 (B) (剪定草木・伐採木) 枝葉； | 30 t |
| | | | | 投棄料 (C) (剪定草木・伐採木) 根； | 5 t |
| | | | | 投棄料 (D) 一般廃棄物 可燃物、除草屑； | 50 t |
| 仮設工 | 式 | 1 | 2,439,500 | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 2,439,500 | 交通誘導警備員 (A) | 100 人・日 |
| | | | | 交通誘導警備員 (B) | 50 人・日 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 39,796,052 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 4,961,800 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 58,800 | | |

積算内訳書

| | | | | |
|------------|---------------|-----|------------|-------------------|
| 工事名 | 国道 2 号街路樹維持工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 58,800 | 道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 4,903,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 44,757,852 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 20,311,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 65,068,852 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 11,751,148 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 76,820,000 | |
| | | | | |