

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道43号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	71, 559, 466			
植栽維持工		式	1	17, 543, 429			
樹木・芝生管理工		式	1	17, 543, 429	高木剪定（A） 幹周30cm未満；	200	本
					高木剪定（B） 幹周30cm以上60cm未満；	200	本
					高木剪定（C） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
					高木剪定（D） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
					高木剪定（E） 幹周120cm以上150cm未満；	50	本
					高木剪定（F） 幹周150cm以上180cm未満；	20	本
					高木剪定（G） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
					高木剪定（H） 幹周210cm以上；	5	本
					中低木剪定(球形）（A） 樹高100cm以上200cm未満；	30	本
					中低木剪定(球形）（B） 樹高200cm以上300cm未満；	20	本
					寄植剪定（A） 剪定後高さ60cm以上；	10	m2
					寄植剪定（B） 剪定後高さ60cm未満；	2, 900	m2
					芽かき（A） 高木；	4, 000	本
					灌水（A） 機械(借上)；	10	m2
					高木防除（A） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	2	本

積算内訳書

工事名		国道43号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除（B） 幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない	2	本
				中木防除（A） 樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない	2	本
				中木防除（B） 樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない	2	本
				中木寄植薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	5	m2
				低木寄植薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	1,800	m2
				地被類薬剤散布（A） ；薬剤は含まない	700	m2
				高木補植（A） サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む	3	本
				低木補植（A） マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む	3	本
				低木補植（B） カンツバギ H=0.3 W=0.3；植樹割増含む	3	本
				高木移植（A） 幹周30cm以上60cm未満；	1	本
				高木移植（B） 幹周60cm以上90cm未満；	1	本
				中木移植（A） 樹高60cm以上100cm未満；	1	本
				中木移植（B） 樹高100cm以上200cm未満；	1	本
				低木移植（A） 樹高60cm未満；	3	本
				高木支柱（A） 三脚鳥居；植樹割増含む	2	本
				高木支柱（B） 二脚鳥居添木付；植樹割増含む	2	本
				高木支柱（C） 二脚鳥居添木無；植樹割増含む	2	本

積算内訳書

工事名	国道４３号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中木支柱（Ａ）	2	本
				添柱形（１本形・竹）；植樹割増含む		
				中木支柱（Ｂ）	40	m
				生垣形；植樹割増含む		
				土壌改良材（材料費）（Ａ）	5	袋
				ﾊﾞｰｸ堆肥 20kg/袋；		
				土壌改良材（材料費）（Ｂ）	5	袋
				発酵下水汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ 20kg/袋；		
				薬剤（材料費）（Ａ）	5	本
				殺虫剤 庭木用 500mL/本；		
				しゅろなわ（材料費）（Ａ）	5	束
				径3mm 長20m（赤）；		
				客土（材料費）（Ａ）	5	m3
				植栽用まさ土（ほぐし土量）；		
除草工	式	1	47,765,250			
道路除草工	式	1	47,765,250	抜根除草（Ａ）	300,000	m2
				植込み地；		
				除草（Ａ）	2,500	m2
				肩掛け式 飛び石防護有；		
				除草（Ｂ）	3,000	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
応急処理工	式	1	980,475			
応急処理事業工	式	1	540,000	応急処理事業（Ａ）	20	時間
				応急処理事業（Ｂ）	20	時間
応急処理工	式	1	440,475	造園工（Ａ）	5	人・日
				普通作業員（Ａ）	5	人・日
				ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（Ａ）	5	時間
				2t車；		
				ﾄﾗｯｸ(ｸﾚﾝ装置付)運転（Ａ）	5	時間
				2t積 2.0t吊；		
				高所作業車運転（Ａ）	5	時間
				ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 伸縮ﾌｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m		

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 高所作業車運転（B） トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m 5 時間		
				； バックホウ運転（A） クローラ式 山積0.13m3（平積0.1m3）； 5 時間		
巡視・巡回工	式	1	505,200			
道路巡回工	式	1	505,200	巡回（A） ライトバン 1.5L； 10 日		
植栽撤去工	式	1	3,586,412			
樹木撤去工	式	1	1,561,462	樹木撤去（A） 幹周20cm未満； 5 本 樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満； 5 本 樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満； 5 本 樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満； 5 本 樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満； 3 本 樹木撤去（F） 幹周120cm以上150cm未満； 3 本 樹木撤去（G） 幹周150cm以上180cm未満； 3 本 樹木撤去（H） 幹周180cm以上210cm未満； 3 本 樹木撤去（I） 幹周210cm以上； 5 本 支柱撤去（A） 高木各種； 2 本 支柱撤去（B） 中木添柱形（1本形・竹）；		

積算内訳書

工事名	国道43号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支柱撤去 (C) 中木 生垣形 ;	40 m
運搬処理工	式	1	2,024,950	投棄料 (A) (剪定草木・伐採木) 幹 ;	10 t
				投棄料 (B) (剪定草木・伐採木) 枝葉 ;	50 t
				投棄料 (C) (剪定草木・伐採木) 根 ;	50 t
				投棄料 (D) 一般廃棄物 可燃物、除草屑 ;	50 t
仮設工	式	1	1,178,700		
交通管理工	式	1	1,178,700	交通誘導警備員 (A)	60 人・日
				交通誘導警備員 (B)	10 人・日
直接工事費	式	1	71,559,466		
共通仮設費	式	1	7,241,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,183,000		
純工事費	式	1	78,801,266		
現場管理費	式	1	32,671,000		
工事原価	式	1	111,472,266		
一般管理費等	式	1	18,837,734		
工事価格	式	1	130,310,000		