

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事
工事地名	兵庫県神戸市西区区他（明石維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	32,606,382			
植栽維持工		式	1	16,651,111			
樹木・芝生管理工		式	1	16,651,111	高木剪定（Ａ） 幹周30cm未満；	150	本
					高木剪定（Ｂ） 幹周30cm以上60cm未満；	150	本
					高木剪定（Ｃ） 幹周60cm以上90cm未満；	200	本
					高木剪定（Ｄ） 幹周90cm以上120cm未満；	200	本
					高木剪定（Ｅ） 幹周120cm以上150cm未満；	50	本
					高木剪定（Ｆ） 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
					高木剪定（Ｇ） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
					高木剪定（Ｈ） 幹周210cm以上；	5	本
					中低木剪定(球形)（Ａ） 樹高100cm以上200cm未満；	50	本
					中低木剪定(球形)（Ｂ） 樹高200cm以上300cm未満；	20	本
					寄植剪定（Ａ） 剪定後高さ60cm以上；	25,000	m2
					寄植剪定（Ｂ） 剪定後高さ60cm未満；	2,000	m2
					芽かき（Ａ） 高木；	1,000	本
					灌水（Ａ） 機械(借上)；	5	m2
					高木防除（Ａ） 幹周60cm未満；薬剤は含まない	2	本

積算内訳書

工事名		国道 1 7 5 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木防除 (B)	2	本
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (A)	2	本
				樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない		
				中木防除 (B)	2	本
				樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない		
				中木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				低木寄植薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				地被類薬剤散布 (A)	5	m2
				；薬剤は含まない		
				高木補植 (A)	1	本
				イチヨウ H=3.5 C=0.18 W=1.2；植樹割増含む		
				高木補植 (B)	1	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				高木補植 (C)	1	本
				ケヤキ H=3.0 C=0.10 W=1.0；植樹割増含む		
				低木補植 (A)	5	本
				マルバシャリンバイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				高木移植 (A)	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植 (B)	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植 (A)	1	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植 (B)	1	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植 (A)	3	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱 (A)	2	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		
				高木支柱 (B)	2	本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む		

積算内訳書

工事名	国道１７５号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木支柱（Ｃ）	2	本
				二脚鳥居添木無；植樹割増含む		
				中木支柱（Ａ）	2	本
				添柱形（１本形・竹）；植樹割増含む		
				中木支柱（Ｂ）	3	m
				生垣形；植樹割増含む		
				土壌改良材（材料費）（Ａ）	10	袋
				ﾊﾞｰｸ堆肥 20kg/袋；		
				土壌改良材（材料費）（Ｂ）	10	袋
				発酵下水汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ 20kg/袋；		
				薬剤（材料費）（Ａ）	10	本
				殺虫剤 庭木用 500mL/本；		
				しゅろなわ（材料費）（Ａ）	10	束
				径3mm 長20m（赤）；		
				客土（材料費）（Ａ）	10	m3
				植栽用まさ土（ほぐし土量）；		
除草工	式	1	8,261,300			
道路除草工	式	1	8,261,300	抜根除草（Ａ）	20,000	m2
				植込み地；		
				抜根除草（Ｂ）	100	m2
				芝生；		
				除草（Ａ）	38,000	m2
				肩掛け式 飛び石防護有；		
				除草（Ｂ）	10	m2
				人力；集草、積込運搬含む		
				芝刈（Ａ）	10	m2
応急処理工	式	1	2,344,480			
応急処理事業工	式	1	270,000	応急処理事業（Ａ）	10	時間
				応急処理事業（Ｂ）	10	時間
応急処理工	式	1	2,074,480	造園工（Ａ）	10	人・日
				普通作業員（Ａ）	50	人・日
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（Ａ）	50	時間

積算内訳書

工事名	国道１７５号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2t車； トラック(クレーン装置付)運転（Ａ）	10	時間
				2t積 2.0 t 吊； 高所作業車運転（Ａ） トラック架装リフト 伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	20	時間
				； 高所作業車運転（Ｂ） トラック架装リフト 伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m	10	時間
				； バックホウ運転（Ａ） クローラ式 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）；	5	時間
巡視・巡回工	式	1	505,200			
道路巡回工	式	1	505,200	巡回（Ａ） ライトバン 1.5L；	10	日
植栽撤去工	式	1	2,689,791			
樹木撤去工	式	1	2,201,471	樹木撤去（Ａ） 幹周20cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｂ） 幹周20cm以上30cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｃ） 幹周30cm以上60cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｄ） 幹周60cm以上90cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｅ） 幹周90cm以上120cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｆ） 幹周120cm以上150cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｇ） 幹周150cm以上180cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｈ） 幹周180cm以上210cm未満；	5	本
				樹木撤去（Ｉ）	5	本

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幹周210cm以上；	
				支柱撤去（A）	5 本
				高木各種；	
				支柱撤去（B）	2 本
				中木添柱形（1 本形・竹）；	
				支柱撤去（C）	3 m
				中木 生垣形；	
運搬処理工	式	1	488,320	投棄料（A）	3 t
				（剪定草木・伐採木） 幹；	
				投棄料（B）	20 t
				（剪定草木・伐採木） 枝葉；	
				投棄料（C）	3 t
				（剪定草木・伐採木） 根；	
				投棄料（D）	20 t
				一般廃棄物 可燃物、除草屑；	
仮設工	式	1	2,154,500		
交通管理工	式	1	2,154,500	交通誘導警備員（A）	100 人・日
				交通誘導警備員（B）	30 人・日
直接工事費	式	1	32,606,382		
共通仮設費	式	1	4,077,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,019,000		
純工事費	式	1	36,684,182		
現場管理費	式	1	17,182,000		

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	53, 866, 182	
一般管理費等	式	1	9, 943, 818	
工事価格	式	1	63, 810, 000	