

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 4 3 号環境防災緑地保全工事
工事地名	兵庫県西宮市他（西宮維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号環境防災緑地保全工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路維持	式	1	24, 800, 420				
植栽維持工	式	1	620, 339				
樹木・芝生管理工	式	1	620, 339	高木剪定（A）	10	本	
				幹周30cm未満；			
				高木剪定（B）	10	本	
				幹周30cm以上60cm未満；			
				高木剪定（C）	10	本	
				幹周60cm以上90cm未満；			
				高木剪定（D）	10	本	
				幹周90cm以上120cm未満；			
				中低木剪定(球形)（A）	5	本	
				樹高100cm以上200cm未満；			
				中低木剪定(球形)（B）	5	本	
				樹高200cm以上300cm未満；			
				寄植剪定（A）	2	m2	
				剪定後高さ60cm以上；			
				寄植剪定（B）	2	m2	
				剪定後高さ60cm未満；			
				高木防除（A）	2	本	
				幹周60cm未満；薬剤は含まない			
				高木防除（B）	2	本	
				幹周60cm以上120cm未満；薬剤は含まない			
中木防除（A）	2	本					
樹高100cm以上200cm未満；薬剤は含まない							
中木防除（B）	2	本					
樹高200cm以上300cm未満；薬剤は含まない							
中木寄植薬剤散布（A）	2	m2					
；薬剤は含まない							
低木寄植薬剤散布（A）	2	m2					
；薬剤は含まない							
芝薬剤散布（A）	2	m2					
；薬剤は含まない							

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木補植（A）	2	本
				サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5；植樹割増含む		
				低木補植（A）	2	本
				マルハシヤリンハイ H=0.4 W=0.4；植樹割増含む		
				芝補植（A）	2	m2
				野芝 べた張；植樹割増含む		
				高木移植（A）	1	本
				幹周30cm以上60cm未満；		
				高木移植（B）	1	本
				幹周60cm以上90cm未満；		
				中木移植（A）	1	本
				樹高60cm以上100cm未満；		
				中木移植（B）	1	本
				樹高100cm以上200cm未満；		
				低木移植（A）	2	本
				樹高60cm未満；		
				高木支柱（A）	2	本
				三脚鳥居；植樹割増含む		
				高木支柱（B）	2	本
				二脚鳥居添木付；植樹割増含む		
				高木支柱（C）	2	本
				二脚鳥居添木無；植樹割増含む		
				中木支柱（A）	2	本
				添柱形（1本形・竹）；植樹割増含む		
				中木支柱（B）	2	m
				生垣形；植樹割増含む		
				土壌改良材（材料費）（A）	2	袋
				バーク堆肥 20kg/袋；		
				土壌改良材（材料費）（B）	2	袋
				発酵下水汚泥コンポスト 20kg/袋；		
				薬剤（材料費）（A）	2	本
				殺虫剤 庭木用 500mL/本；		
				しゅろなわ（材料費）（A）	2	束
				径3mm 長20m（赤）；		

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				客土(材料費) (A)	2	m3
				植栽用まさ土(ほぐし土量) ;		
除草工	式	1	16,792,912			
道路除草工	式	1	16,792,912	抜根除草 (A) 82,000 m2 植込み地 ; 抜根除草 (B) 35,000 m2 芝生 ; 除草 (A) 1,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有 ; 除草 (B) 2 m2 人力 ; 集草、積込運搬含む 芝刈 (A) 2 m2		
応急処理工	式	1	217,130			
応急処理解業工	式	1	54,000	応急処理解業 (A) 2 時間 応急処理解業 (B) 2 時間		
応急処理工	式	1	163,130	造園工 (A) 2 人・日 普通作業員 (A) 2 人・日 ダンプトラック運転 (A) 2 時間 2t車 ; トラック(クレーン装置付)運転 (A) 2 時間 2t積 2.0 t 吊 ; 高所作業車運転 (A) 2 時間 トラック架装リフト 伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m ; バックホウ運転 (A) 2 時間 クロー式 山積0.13m3 (平積0.1m3) ; ガートフェンス(材料費) (A) 2 台 1.8m×1.8m ハイ式 鉄足 ; バリケード(材料費) (A) 2 台 A型 長さ1.2m 高さ0.8m ;		
巡視・巡回工	式	1	101,040			

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路巡回工	式	1	101,040	巡回（A） ライトバソン 1.5L；	2 日
植栽撤去工	式	1	573,131		
樹木撤去工	式	1	167,891	樹木撤去（A） 幹周20cm未満； 樹木撤去（B） 幹周20cm以上30cm未満； 樹木撤去（C） 幹周30cm以上60cm未満； 樹木撤去（D） 幹周60cm以上90cm未満； 樹木撤去（E） 幹周90cm以上120cm未満； 支柱撤去（A） 高木各種； 支柱撤去（B） 中木添柱形（1本形・竹）； 支柱撤去（C） 中木 生垣形；	2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 本 2 m
運搬処理工	式	1	405,240	投棄料（A） （剪定草木・伐採木） 幹； 投棄料（B） （剪定草木・伐採木） 枝葉； 投棄料（C） （剪定草木・伐採木） 根； 投棄料（D） 一般廃棄物 可燃物、除草屑；	10 t 10 t 10 t 10 t
道路土工	式	1	87,180		
掘削工	式	1	34,380	機械掘削（土砂）（A） バックホウ 山積0.28m3（平積0.2m3）；表土すき 取り含む	30 m3

積算内訳書

工事名	国道４３号環境防災緑地保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
整地仕上げ工	式	1	52,800	まさ土（Ａ） t =10cm 肥料土壌改良材混合含む；	40	m2
舗装工	式	1	150,990			
アスファルト舗装工	式	1	150,990	下層路盤（Ａ）	43	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤（Ａ）	43	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；		
排水構造物工	式	1	548,380	表層（Ａ）	43	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 舗装幅員		
				1.4m以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
作業土工	式	1	49,882	床掘り（Ａ）	10	m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；		
				埋戻し（Ａ）	8	m3
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積)；		
側溝工	式	1	226,080	芝側溝（Ａ）	12	m
				；法面整形、張芝(植栽割増有り)含む		
				プレキャストL型街渠（Ａ）	12	m
				1種 550×105×600(乗入用)；敷モルタル、基礎碎石、コンクリート、型枠含む		
管渠工	式	1	20,500	暗渠排水管（Ａ） VP200；埋戻し砂含む	2	m
集水樹・マンホール工	式	1	251,918	現場打ち集水樹（Ａ）	1	箇所
				350×400×900；基礎碎石、コンクリート、型枠、L型街渠ブロック、グレーチング 蓋含む		
				プレキャスト集水樹（Ａ）	2	箇所
				500×500×950 プレキャスト浸透樹；敷砂、裏込碎石、透水シート、浸透樹縁塊、側塊、浸透樹、グレーチング 蓋含む		
				下水人孔削孔（Ａ）	1	箇所

積算内訳書

工事名	国道４３号環境防災緑地保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削孔径φ200mm 削孔長100mm；
縁石工	式	1	107,760	
縁石工	式	1	107,760	地先境界ブロック（Ａ） 150×150×600 18-8-40（高炉）；基礎砕石、基礎コンクリート、地先境界ブロック、型枠及び敷モルタル含む 15 m
防護柵工	式	1	1,335,478	
防止柵工	式	1	1,335,478	基礎ブロック（立入防止柵）（Ａ） 200×200×450；作業土工（床掘、埋戻し）、基礎砕石含む 5 個 基礎ブロック（立入防止柵）（Ｃ） 300×300×600（門扉用）；作業土工（床掘、埋戻し）、基礎砕石含む 2 個 立入防止柵（Ａ） 柵高1.8m 塗装色（ダークブラウン）；充填材（モルタル）含む 11 m 立入防止柵（Ｂ） 柵高1.8m 塗装色（ダークブラウン）目隠しフェンス；充填材（モルタル）含む 27 m 立入防止柵（Ｃ） 柵高1.8m 塗装色（ダークブラウン）；充填材（モルタル）含む 14 m 門扉（Ａ） H=1.8m L=1.0m 塗装色（ダークブラウン）；チェーン、鍵、充填材（モルタル）含む 1 基
擁壁工	式	1	2,443,220	
作業土工	式	1	270,020	床掘り（Ａ） 土砂 小規模土工 BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）； 埋戻し（Ａ） 60 m3 40 m3

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 小規模土工 BH0.28m3(山積) BH0.2m3(平積) ;	
場所打擁壁工	式	1	2,173,200	コンクリート擁壁 (A) 平均高さ H=1.12m 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点)含む	8 m3
				コンクリート擁壁 (B) 擁壁高さ H=0.94m 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点)含む	16 m3
付属施設工	式	1	307,740		
張りコンクリート工	式	1	248,580	張りコンクリート (A) 18-8-40(高炉) t=10cm ; 目地材含む	60 m2
植栽工	式	1	59,160	張芝 (A) 平場 ; 植樹割増含む	40 m2
構造物撤去工	式	1	1,199,920		
防護柵撤去工	式	1	158,225	基礎ブロック(立入防止柵)撤去 (A)	17 個
				立入防止柵撤去 (A) 柵高2m以下 ;	42 m
構造物取壊し工	式	1	557,519	コンクリート構造物取壊し (A) 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む	11 m3
				舗装版切断 (A) アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	9 m
				舗装版破碎 (A) 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	43 m2
運搬処理工	式	1	484,176	土砂等運搬 (A) 土砂 DT4t 運搬距離3.0km以下 ;	60 m3
				殻運搬 (A) As掘削殻 DT2t DID区間 運搬距離4.5km以下 ;	2 m3
				殻運搬 (B) コンクリート殻(無筋) DT2t 運搬距離6.0km以下 ;	11 m3

積算内訳書

工事名	国道43号環境防災緑地保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土等処分（A）	60 m3
				土砂；	
				殻処分（A）	2 m3
				アスファルト殻（掘削）；	
				殻処分（B）	11 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				現場発生品運搬（A）	1 式
				鋼材（立入防止柵）等；運搬、積み込み・荷卸し含む	
仮設工	式	1	315,200		
交通管理工	式	1	315,200	交通誘導警備員（A）	10 人・日
				交通誘導警備員（B）	10 人・日
直接工事費	式	1	24,800,420		
共通仮設費	式	1	3,693,800		
共通仮設費	式	1	58,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,635,000		
純工事費	式	1	28,494,220		
現場管理費	式	1	13,896,000		
工事原価	式	1	42,390,220		
一般管理費等	式	1	8,049,780		
工事価格	式	1	50,440,000		