

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	兵庫県洲本市他（洲本維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	98,061,527		
巡視・巡回工	式	1	45,761,375		
道路巡回工	式	1	14,118,035	通常巡回（A） 210 回 パト車（貸付） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含まず 通常巡回（B） 50 回 パト車（貸付） 巡視補助員；燃料費及び油脂類 含まず 通常巡回（C） 5 回 ライトバン（借上） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含む 通常巡回（D） 5 回 ライトバン（借上） 巡視補助員；燃料費及び油脂類 含む 緊急巡回（A） 10 時間 パト車（貸付） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含まず 緊急巡回（A）夜間 5 時間 パト車（貸付） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含まず 緊急巡回（B） 10 時間 パト車（貸付） 巡視補助員；燃料費及び油脂類 含まず 緊急巡回（B）夜間 5 時間 パト車（貸付） 巡視補助員；燃料費及び油脂類 含まず 緊急巡回（C） 10 時間 ライトバン（借上） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含む 緊急巡回（C）夜間 5 時間 ライトバン（借上） 巡視員 巡視補助員；燃料費及 び油脂類含む	

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				燃料費（Ａ） 軽油；油脂類含む	1,500	L
				燃料費（Ｂ） ガソリン レギュラー；油脂類含む	1,500	L
				任意保険料 セット保険（対人・対物・搭乗者）及び車両保険；	1	式
巡回整備工	式	1	31,643,340	巡回整備（Ａ） 標識車（クレーン装置付）2t吊 大型LED標識（貸付） 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手；燃 料費及び油脂類含む	310	日
				巡回整備（Ａ）夜間 標識車（クレーン装置付）2t吊 大型LED標識（貸付） 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手；燃 料費及び油脂類含む	60	時間
				巡回整備（Ｂ） トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊 標識装置付（借上） 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手； 燃料費、油脂類及び発動発電機運転含む	30	日
				巡回整備（Ｂ）夜間 トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊 標識装置付（借上） 土木一般世話役、普通作業員、特殊運転手； 燃料費、油脂類及び発動発電機運転含む	6	時間
道路土工	式	1	107,651			
掘削工	m3	1	54,865	掘削（Ａ） 土砂 小規模土工BH0.28m3（山積） BH0.2m3（平 積）；	5	m3
				掘削（Ｂ） 土砂 人力；人力積込含む	5	m3
路床盛土工	m3	1	37,016	路床盛土（Ａ） 平均幅員2.5m未満；敷均し、締固め含む	5	m3
				路床盛土（Ｂ） 平均幅員2.5m以上4.0m未満；敷均し、締固め含 む	5	m3

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工	式	1	15, 770	法面整形(切土部) (A)	5	m2
				㍿質土・砂及び砂質土・粘性土 人力； 法面整形(盛土部) (A) ㍿質土・砂及び砂質土・粘性土 人力 締固め有；	5	m2
舗装工	式	1	20, 876, 900			
路面切削工	式	1	3, 010, 440	路面切削 (A)	1, 200	m2
				全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし；積込、清掃、散水含む		
				路面切削 (A) 夜間	1, 200	m2
				全面切削 平均切削深さ6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業なし；積込、清掃、散水含む		
				路面切削 (B)	1, 200	m2
アスファルト舗装工	式	1	10, 116, 000	基層(車道・路肩部) (A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む	1, 200	m2
				基層(車道・路肩部) (A) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む	1, 200	m2
				表層(車道・路肩部) (A) 再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む	1, 200	m2
				表層(車道・路肩部) (A) 夜間	1, 200	m2

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 舗装幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む			
排水性舗装工	式	1	5,713,200	排水性舗装・表層(車道・路肩部)（A） ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイプ無し；タックコート（ゴム入り）含む			1,200	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)（A）夜間 ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 舗装幅員2.4m以上 導水パイプ無し；タックコート（ゴム入り）含む			1,200	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2,037,260	クラック処理（A） クラック抑制シート ガラス基材 W=1000；施工面清掃、プライマー、クラック防止シート(材料ロス)含む			10	m
				クラック処理（B） クラック抑制シート ガラス基材 W=500；施工面清掃、プライマー、クラック防止シート(材料ロス)含む			10	m
				パッチング（A） 加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ；施工面清掃含む			15	t
				パッチング（A）夜間 加熱合材 2t以上5t未満/日 手間のみ；施工面清掃含む			15	t
				加熱合材(材料費)（A） 再生密粒度アスコン(20)；			5	t
				加熱合材(材料費)（B） 再生密粒度改質Ⅱ型アスファルト混合物(20)；			5	t
				加熱合材(材料費)（C） 再生粗粒度アスコン(20)；			5	t
				加熱合材(材料費)（D） 再生細粒度アスコン(13)；			5	t
				加熱合材(材料費)（E） ポーラスアスコン(13)；			5	t
区画線工	式	1	1,705,820					

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,705,820	溶融式区画線（Ａ）	200	m
				実線15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ａ）夜間	200	m
				実線15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｂ）	200	m
				実線20cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｃ）	200	m
				セブラ30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｃ）夜間	200	m
				セブラ30cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｄ）	200	m
				セブラ45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｄ）夜間	200	m
				セブラ45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｅ）	200	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用無；		
				溶融式区画線（Ｆ）	200	m
排水構造物工	式	1	549,502	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有；		
				溶融式区画線（Ｆ）夜間	200	m
作業土工	式	1	30,205	実線15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装用有；		
				溶融式区画線（Ｇ）	200	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有；		
				溶融式区画線（Ｇ）夜間	200	m
				矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装用有；		
作業土工	式	1	30,205	床掘り（Ａ）	5	m3
				土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）；		
				埋戻し（Ａ）	5	m3
				土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）		

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積）；	
場所打水路工	式	1	260,640	基礎砕石（Ａ）	5 m2
				再生クラッシュラン RC-40 t=150；	
				コンクリート（Ａ）	5 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設；	
蓋版工	式	1	258,657	型枠（Ａ）	5 m2
				小型構造物；	
				蓋版設置（Ａ）	10 枚
				40kg/枚以下 設置手間のみ；	
道路付属施設工	式	1	2,261,590	グレーチング（材料費）（Ａ）	10 組
				柵蓋400×400用 ホルト固定ゴム付 T25 受枠共	
				；	
境界工	式	1	15,960	境界鋸設置（Ａ）	5 枚
				金属製 設置手間のみ 10枚以上30枚未満；穿	
				孔及び充填材含む	
				境界鋸（材料費）（Ａ）	5 枚
道路付属物工	式	1	2,245,630	国土交通省型 40×100×2 足付；	
				視線誘導標設置（Ａ）	10 本
				構造物取付用 片面反射 反射体径φ300 ベー	
				スプレート式 設置手間のみ 10本以上30本未満；	
				穿孔及びアンカー取付含む	
				視線誘導標設置（Ｂ）	10 本
				土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下	
				支柱径φ34 設置手間のみ 10本以上30本未満	
				；床掘り、埋戻し含む	
				視線誘導標設置（Ｃ）	10 本
				土中建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱	
				径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本未満；	
				床掘り、埋戻し含む	
				視線誘導標設置（Ｄ）	10 本
				防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100以下	

積算内訳書

工事名		国道２８号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				バント式 設置手間のみ 10本以上30本未満； 視線誘導標設置（Ｅ）	10 本
				コンクリート建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5 設置手間のみ 10本以上30本 未満；穿孔及び充填材含む 視線誘導標（材料費）（Ａ）	10 本
				反射体径φ300 自発光（１灯）式 LED（18個）赤 コン中式； 視線誘導標（材料費）（Ｂ）	10 本
				土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 支柱径φ34； 視線誘導標（材料費）（Ｃ）	10 本
				土中建込用 片面反射 反射体径φ300 支柱 径φ60.5； 視線誘導標（材料費）（Ｄ）	10 本
				防護柵取付用 両面反射 反射体径φ100バント式 ； 視線誘導標（材料費）（Ｅ）	10 本
				コンクリート建込用 片面反射 反射体径φ300以下 支柱径φ60.5； 道路鋸設置（Ａ）	10 個
				貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 設置 手間のみ 10個以上30個未満；接着剤含む 道路鋸（材料費）（Ａ）	10 個
				貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm； 車線分離標設置（Ａ）	10 本
				ラバーポール 固定式 本体径φ80 高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未満；接着剤含む 車線分離標設置（Ｂ）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ800mm 設置手間のみ 10本以上30本未 満；穿孔及び充填材含む 車線分離標設置（Ｃ）	10 本
				ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80	

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高さ650mm 設置手間のみ 10本以上30本未 満；穿孔及び充填材含む 車線分離標設置（D） 10 本 ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 高さ400mm 設置手間のみ 10本以上30本未 満；穿孔及び充填材含む 車線分離標（材料費）（A） 10 本 ラバーポール 貼付式 固定式 φ80 H=650； 車線分離標（材料費）（B） 10 本 ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） φ80 H=80 0； 車線分離標（材料費）（C） 10 本 ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） φ80 H=65 0； 車線分離標（材料費）（D） 10 本 ラバーポール 可変式（穿孔式・1本脚） φ80 H=40 0；
擁壁工	式	1	545,705	
作業土工	式	1	30,205	床掘り（A） 5 m3 土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）； 埋戻し（A） 5 m3 土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）；
場所打擁壁工（構造物単位）	式	1	515,500	小型擁壁（A） 5 m3 平均擁壁高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉）基礎碎石有り；コンクリート、型枠、基礎碎石（厚さ20cm以下）、目地材、水抜きパイプ、吸出防止材（点在）含
法面工	式	1	55,400	
かご工	式	1	55,400	ふとんかご設置（A） 5 m 階段式 高さ50cm 幅120cm；床拵え、吸

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				出防止材、埋戻し及び現場内小運搬を含み、中詰石材料費は含まない。
橋梁付属物工	式	1	19,110	
橋梁用高欄工	式	1	19,110	橋梁用高欄設置（Ａ） 鋼製・ダクタイル製 組立式 設置手間のみ； 5 m
現場塗装工	式	1	89,905	
コンクリート面塗装工	式	1	89,905	コンクリート面清掃（Ａ） 5 m2 下塗（Ａ） 5 m2 1回塗 手間のみ； 上塗（Ａ） 5 m2 1回塗 手間のみ； 塗料（材料費）（Ａ） 5 kg 下・中塗材 アクリル樹脂系防カビ塗料； 塗料（材料費）（Ｂ） 5 kg 上塗材 アルキド樹脂系蛍光塗料； 塗料（材料費）（Ｃ） 5 kg アクリルアルキド樹脂系塗料 クリアー；
道路付属物復旧工	式	1	1,910,402	
作業土工	式	1	30,205	床掘り（Ａ） 5 m3 土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）； 埋戻し（Ａ） 5 m3 土砂 小規模土工BH0.28m3（山積）BH0.2m3（平積）；
付属物復旧工	式	1	1,880,197	基礎砕石（Ａ） 5 m2 再生クラッシュ RC-40 t=150； コンクリート（Ａ） 5 m3 18-8-40（高炉） 小型構造物 人力打設； 型枠（Ａ） 5 m2 小型構造物； ガードレール復旧（Ａ） 30 m

積算内訳書

工事名		国道２８号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中・コンクリート建込用 支柱及びレール撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードレール復旧（Ｂ）	30 m
				レール撤去・復旧 手間のみ；	
				ガードレール部材（材料費）（Ａ）	5 枚
				Ｂ種 直ヒーム L=4330 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｂ）	5 枚
				Ｂ種 直ヒーム L=2330 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｃ）	5 枚
				Ｂ種 袖ヒーム L=660 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｄ）	10 本
				ボルト・ナット M20×145 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｅ）	10 本
				ボルト・ナット M16×35 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｆ）	5 個
				ブラケット 4.5mm厚 メッキ品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｇ）	5 本
				路側用支柱B-4E 塗装品 樹脂製キャップ含む；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｈ）	5 本
				路側用支柱B-2B 塗装品 樹脂製キャップ含む；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｉ）	5 枚
				Ｂ種 直ヒーム L=4330 塗装品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｊ）	5 枚
				Ｂ種 直ヒーム L=2330 塗装品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｋ）	5 枚
				Ｂ種 袖ヒーム L=660 塗装品；	
				ガードレール部材（材料費）（Ｌ）	5 枚
				末端緩衝材 高360×幅220 補強鉄板入り；	
				ガードパイプ復旧（Ａ）	10 m
				土中・コンクリート建込 支柱及びパイプ 撤去・設置 手間のみ；	
				ガードパイプ復旧（Ｂ）	10 m
				ヒームパイプ 撤去・設置 手間のみ；	
				ガードパイプ 部材（材料費）（Ａ）	10 本

積算内訳書

工事名		国道２８号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ビームパイプ Gp-Bp 3.2×48.6×4000 景觀配慮色；	
				ガードパイプ部材(材料費) (B)	10 本
				インナースリーブ B種 4.5×40×334 景觀配慮色；	
				ガードパイプ部材(材料費) (C)	10 個
				中間部ブラケット B種 3.2×51.8×60×80 景觀配慮色；	
				ガードパイプ部材(材料費) (D)	10 個
				接合部ブラケット B種 3.2×48.6×60×80 景觀配慮色；	
				横断(転落)防止柵設置 (A)	10 m
				ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満；充填材を含み、穿孔費用は含まない	
				横断(転落)防止柵設置 (B)	10 m
				ビーム・パネル式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満；アンカーボルト、穿孔含む	
				横断(転落)防止柵設置 (C)	10 m
				門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 設置手間のみ 100m未満；充填材を含み、穿孔費用は含まない	
				横断(転落)防止柵撤去 (A)	10 m
				ビーム・パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ；	
				横断(転落)防止柵撤去 (B)	10 m
				ビーム・パネル式 アンカーボルト固定 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ；	
				横断(転落)防止柵撤去 (C)	10 m
				門型 コンクリート建込用 支柱間隔3.0m 撤去手間のみ；	
				横断防止柵(材料費) (A)	5 m
				縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m 白色 コンクリート建込用；	
				横断防止柵(材料費) (B)	5 m

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				縦格子型 H=800 支柱間隔3.0m メッキ品 アンカー ボルト固定式； 転落防止柵（材料費）（Ａ）	5 m
				縦格子型 H=1100 支柱間隔3.0m 白色 コンクリ ート建込用； 歩車道境界ブロック設置（Ａ）	10 m
				ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間 のみ；モルタル含む	
				歩車道境界ブロック撤去（Ａ）	10 m
				撤去手間のみ（再利用）；	
				歩車道境界ブロック（材料費）（Ａ）	10 個
				150/170×200×600 片面Ｒ；	
				地先境界ブロック設置（Ａ）	10 m
				ブロック長さ600mm以下 重量50kg未満 設置手間 のみ；モルタル含む	
				地先境界ブロック（材料費）（Ａ）	5 個
				120×120×600（Ａ）；	
				地先境界ブロック（材料費）（Ｂ）	5 個
				150×150×600（Ｃ）；	
道路清掃工	式	1	3,681,443		
路面清掃工	式	1	1,181,393	路面清掃（機械）（Ａ）	113 km
				路面清掃車（借上） 散水車（借上） タンクトラック（ 借上）；路肩掃出し、移動、塵埃運搬及びブラシ 損耗費含む	
				路面清掃（歩道・人力）（Ａ）	20 m2
				；塵埃収集、袋詰及び積込含む	
				路面清掃（植栽帯・人力）（Ａ）	20 m2
				；塵埃収集、袋詰及び積込含む	
				路面清掃（中央分離帯・人力）（Ａ）	20 m2
				；塵埃収集、袋詰及び積込含む	
排水施設清掃工	式	1	2,500,050	側溝清掃（機械）（Ａ）	1,000 m
				側溝清掃車（貸付） 排水管清掃車（貸付） 側溝 断面積0.125m2以上0.5m2未満；移動及び汚泥運	

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				搬含む 側溝清掃(人力) (Ａ) 200 m 無蓋；汚泥積込含む 側溝清掃(人力) (Ｂ) 10 m 有蓋 コンクリート蓋；蓋開閉及び汚泥積込含む 側溝清掃(人力) (Ｃ) 10 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋開閉及び汚泥積込 む 管渠清掃(機械) (Ａ) 10 m 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠 径200mm以上400mm未満；移動及び汚泥運搬含む 管渠清掃(機械) (Ｂ) 10 m 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 管渠 径400mm以上800mm未満；移動及び汚泥運搬含む 枿清掃(機械) (Ａ) 20 箇所 側溝清掃車(貸付) 排水管清掃車(貸付) 堆積 厚25cm以上；移動、蓋開閉及び汚泥運搬含む 枿清掃 (人力) (Ａ) 130 箇所 人力清掃 有蓋 堆積厚25cm以上；蓋開閉及び 汚泥運搬含む	
除草工	式	1	2,701,260		
道路除草工	式	1	2,701,260	除草 (Ａ) 5,700 m2 機械除草(肩掛式)；障害物除去、集積、積込 ・運搬、飛び石防護及び補助刈含む 防草シート張 (Ａ) 700 m2 平面部(露出) 手間のみ；固定ピン含む 防草シート張 (Ｂ) 500 m2 法面部(露出) 手間のみ；固定ピン含む 防草シート(材料費) (Ａ) 1,200 m2 リサイクルPET繊維 t=3.0mm；ロス含む	
応急処理工	式	1	4,716,885		

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	1,273,445	応急処理事業（Ａ）	40	時間
				トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊（借上）普通作業員2名 特殊運転手1名；		
				応急処理事業（Ａ）夜間	20	時間
				トラック（クレーン装置付）2t積 2t吊（借上）普通作業員2名 特殊運転手1名；		
				土木一般世話役（Ａ）	5	人・日
				土木一般世話役（Ａ）夜間	5	時間
				特殊作業員（Ａ）	5	人・日
				特殊作業員（Ａ）夜間	5	時間
				普通作業員（Ａ）	5	人・日
				普通作業員（Ａ）夜間	5	時間
機械運転	式	1	885,405	ダンプトラック運転（Ａ）	10	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転（Ｂ）	10	時間
				借上 4t積；		
				ダンプトラック運転（Ｂ）夜間	5	時間
				借上 4t積；		
				トラック（クレーン装置付）運転（Ａ）	10	時間
				借上 2t積 2t吊；		
				トラック（クレーン装置付）運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 2t積 2t吊；		
				バックホ運転（Ａ）	10	時間
				借上 クロー式 0.13m3（山積）0.1m3（平積）；		
				バックホ運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 クロー式 0.13m3（山積）0.1m3（平積）；		
				高所作業車運転（Ａ）	10	時間
				借上 トラック架装リフト型 作業床高12m；		
				高所作業車運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 トラック架装リフト型 作業床高12m；		
				移動式クレーン運転（Ａ）	10	時間
				借上 ラフテレンクレーン25t吊；		

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				標識車運転（Ａ）	10	時間
				借上 トラック 2t積 標識装置付；		
				標識車運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 トラック 2t積 標識装置付；		
				ライトバン運転（Ａ）	10	時間
応急処理資材	式	1	2,558,035	借上 排気量1.5L；		
				ライトバン運転（Ａ）夜間	5	時間
				借上 排気量1.5L；		
				常温合材(材料費)（Ａ）	5	袋
				常温硬化型アスファルト乳剤混合物 4.5kg/袋；		
				常温合材(材料費)（Ｂ）	5	袋
				改質アスファルト常温合材(全天候型) 20kg/袋；		
				常温合材(材料費)（Ｃ）	5	袋
				全天候型常温合材 透水舗装用 25kg/袋；		
				補修材(材料費)（Ａ）	5	組
				メタクリル樹脂系補修材(練上り量20kg/組)；		
				衝撃緩衝材(材料費)（Ａ）	5	個
				丸形 φ580×820 ドラム容量200L；		
				衝撃緩衝材(材料費)（Ｂ）	5	個
				NF前衛体；		
				衝撃緩衝材(材料費)（Ｃ）	5	個
				NF後衛体；		
				衝撃緩衝材(材料費)（Ｄ）	5	個
				NF前衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む；		
				衝撃緩衝材(材料費)（Ｅ）	5	個
				NF後衛体用スチール枠 アンカーボルト・ナット含む；		
				油吸着材(材料費)（Ａ）	5	袋
				路面用油吸着剤 10kg/袋；		
				購入土(材料費)（Ａ）	5	m3
				盛土用山土；		
				砕石(材料費)（Ａ）	5	m3
				再生クラッシュァン RC-30；		
				土のう(材料費)（Ａ）	5	袋
				H=1.08m W=1.1m；		

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう(材料費) (Ｂ) 62×48cm；	5	袋
				生コンクリート(材料費) (Ａ) 18-8-40(高炉)；	5	m3
				セメント(材料費) (Ａ) 普通ポルトランドセメント 25kg/袋；	5	袋
除雪工	式	1	1,966,780			
凍結防止工	式	1	1,966,780	凍結防止剤散布Ⅰ (Ａ) 8:00～17:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布 装置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬剤開 封・積込及び清掃含む	10	時間
				凍結防止剤散布Ⅰ (Ｂ) 17:00～20:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布 装置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬剤開 封・積込及び清掃含む	10	時間
				凍結防止剤散布Ⅰ (Ｃ) 20:00～5:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布 装置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬剤開 封・積込及び清掃含む	20	時間
				凍結防止剤散布Ⅰ (Ｄ) 5:00～8:00 標識車(貸付) 凍結防止剤散布装 置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬剤開 封・積込及び清掃含む	10	時間
				凍結防止剤散布Ⅱ (Ａ) 8:00～17:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤 散布置置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬 剤開封・積込及び清掃含む	10	時間
				凍結防止剤散布Ⅱ (Ｂ) 17:00～20:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤 散布置置 車載式1.0～1.5m3 (貸付)；袋詰薬 剤開封・積込及び清掃含む	10	時間
				凍結防止剤散布Ⅱ (Ｃ) 20:00～5:00 トラック2t積(借上) 凍結防止剤	20	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				散布装置 車載式1.0～1.5m ³ （貸付）；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む	
				凍結防止剤散布Ⅱ（D）	10 時間
				5:00～8:00 トラック2t積（借上） 凍結防止剤散布装置 車載式1.0～1.5m ³ （貸付）；袋詰薬剤開封・積込及び清掃含む	
				凍結防止剤（A）	2.7 t
				塩化ナトリウム(25kg/袋) 支給品；	
				凍結防止剤（B）	1.3 t
				塩化カルシウム(25kg/袋) 支給品；	
				凍結防止作業待機（A）a	10 時間
				8:00～17:00 一般運転手、助手；	
				凍結防止作業待機（A）b	10 時間
				17:00～20:00 一般運転手、助手；	
				凍結防止作業待機（A）c	20 時間
				20:00～5:00 一般運転手、助手；	
				凍結防止作業待機（A）d	10 時間
				5:00～8:00 一般運転手、助手；	
				凍結防止作業待機（B）a	10 時間
				8:00～17:00 土木一般世話役；	
				凍結防止作業待機（B）b	10 時間
				17:00～20:00 土木一般世話役；	
				凍結防止作業待機（B）c	20 時間
				20:00～5:00 土木一般世話役；	
				凍結防止作業待機（B）d	10 時間
				5:00～8:00 土木一般世話役；	
構造物撤去工	式	1	3,715,324		
構造物取壊し工	式	1	2,366,311	コンクリート構造物取壊し（A）	10 m ³
				人力 無筋構造物；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し（A）夜間	10 m ³
				人力 無筋構造物；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し（B）	10 m ³
				人力 鉄筋構造物；積込含む	

積算内訳書

工事名	国道２８号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート構造物取壊し（Ｂ）夜間 人力 鉄筋構造物；積込含む	10	m3
				舗装版切断（Ａ） アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	5	m
				舗装版切断（Ａ）夜間 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	5	m
				舗装版切断（Ｂ） アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超30cm以下；	5	m
				舗装版切断（Ｂ）夜間 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超30cm以下；	5	m
				舗装版破碎（Ａ） 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 積込含む	10	m2
				舗装版破碎（Ａ）夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 積込含む	10	m2
				舗装版破碎（Ｂ） 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m以下 ；積込含む	10	m2
				舗装版破碎（Ｂ）夜間 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m以下 ；積込含む	10	m2
				舗装版破碎（Ｃ） 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え1 0cm以下；積込含む	10	m2
				舗装版破碎（Ｃ）夜間 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え1 0cm以下；積込含む	10	m2
				土砂等運搬（Ａ） 土砂 DT4t DID区間 運搬距離17.0km以下；	5	m3
				殻運搬（Ａ） アスファルト殻（切削）DT10t DID区間 運搬距離3.5k m以下；	10	m3
				殻運搬（Ｂ）夜間	10	m3
運搬処理工	式	1	361,963			

積算内訳書

工事名		国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻(切削) DT10t DID区間 運搬距離11.0 km以下；		
				殻運搬（C）	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12. 0km以下；		
				殻運搬（C）夜間	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT10t DID区間 運搬距離12. 0km以下；		
				殻運搬（D）	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT2t DID区間 運搬距離3.5k m以下；		
				殻運搬（E）	20	m3
処分費	式	1	987,050	コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t DID区間 運搬距 離3.5km以下；		
				殻運搬（F）夜間	20	m3
				コンクリート殻(無筋・鉄筋) DT2t DID区間 運搬距 離10.5km以下；		
				残土等処分（A）	5	m3
				土砂 DT4t；		
				処分費（A）	10	m3
				アスファルト殻(切削) DT10t；		
				処分費（B）夜間	10	m3
				アスファルト殻(切削) DT10t；		
				処分費（C）	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT10t；		
				処分費（C）夜間	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT10t；		
				処分費（D）	10	m3
				アスファルト殻(掘削) DT2t；		
				処分費（E）	10	m3
				コンクリート殻(無筋) DT2t；		
				処分費（E）夜間	10	m3
				コンクリート殻(無筋) DT2t；		
				処分費（F）	10	m3

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) DT2t ; 処分費 (F) 夜間 コンクリート殻(鉄筋) DT2t ; 処分費 (G) 一般廃棄物 (道路清掃粉塵) ; 処分費 (H) 一般廃棄物 (可燃物、除草屑) ; 処分費 (I) 一般廃棄物 (不燃物) ;	10 m3 10 t 10 t 10 t
仮設工	式	1	7,396,475		
土留・仮締切工	式	1	127,375	土のう積設置・撤去 (A) 62cm×48cm 小口並べ; 土のう仕拵・積立・撤去及び購入土含む 大型土のう設置 (A) H=1.08m W=1.1m; 土のう仕拵・積立及び購入土含む	5 m2 5 袋
交通管理工	式	1	7,269,100	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (A) 夜間 交通誘導警備員 (B) 交通誘導警備員 (B) 夜間	200 人・日 10 人・日 200 人・日 10 人・日
直接工事費	式	1	98,061,527		
共通仮設費	式	1	8,056,180		
共通仮設費	式	1	63,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,993,000		
純工事費	式	1	106,117,707		

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	45,923,000	
工事原価	式	1	152,040,707	
一般管理費等	式	1	24,669,293	
工事価格	式	1	176,710,000	