単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した洲本バイパス陀仏川橋台他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 6月 2日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338番地の1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		70,319,398	
道路土工		式	1		15,497,018	
掘削工		m3	4,600		9,709,926	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		140,893	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	式	1		4,030,997	
掘削	中硬岩 岩盤掘削小割	式	1		5,538,036	
法面整形工		式	1		1,194,996	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	820.6	90,266	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	680	1,067	725,560	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	110	3,447	379,170	
残土処理工		式	1		4,592,096	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		320,742	
土砂等運搬	軟岩	式	1		3,086,748	
土砂等運搬	硬岩	式	1		646,149	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		538,457	
法面工						
		式	1		48,090,809	
法面吹付工						
		式	1		4,190,040	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉セメント 厚10cm 吹付枠内					
		m2	618	6,780	4,190,040	
法枠工						
		式	1		21,948,400	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m					
		m2	408	24,430	9,967,440	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m スターラップ有り					
		m2	412	29,080	11,980,960	
鉄筋挿入工						
4号		式	1		2,611,970	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ 65 削孔長1.6m 現場条件 I					
		本	39	22,930	894,270	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ 65 削孔長2.1m 現場条件 I					
		本	25	26,920	673,000	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ 65 削孔長2.6m 現場条件 I					
		本	18	30,910	556,380	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ 65 削孔長3.1m 現場条件 I					
		本	14	34,880	488,320	
鉄筋挿入削孔同時注工						
4号		式	1		19,340,399	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6 m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型 ホーリングマシン					
		本	6	49,790	298,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	3	56,530	169,590	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	10	63,270	632,700	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	9	73,040	657,360	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	18	79,780	1,436,040	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	16	86,520	1,384,320	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	16	96,290	1,540,640	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	11	103,000	1,133,000	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	8	48,540	388,320	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	12	58,060	696,720	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	9	66,420	597,780	
削孔機移設	上下移動	式	1		328,717	
足場工		式	1		2,402,574	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	1	56,310	56,310	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	10	63,000	630,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	3	72,720	218,160	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	11	79,410	873,510	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホースリングマシン	本	14	86,100	1,205,400	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	31	49,380	1,530,780	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	34	57,690	1,961,460	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	6	65,960	395,760	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホースリングマシン	本	3	77,290	231,870	
プラント設備	設置・撤去	式	1		570,648	
排水構造物工		式	1		2,257,784	
作業土工		式	1		103,964	
集水柵・マンホール工		式	1		105,870	
現場打ち集水柵	G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	65,240	65,240	
グレーチング蓋	T25 集水柵600×600用 ホルト固定式	枚	1	40,630	40,630	
排水工		式	1		2,047,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段排水A	切土部 PU1-B300-H-300 張りコンクリート 18-8-40(高炉)	m	68	18,410	1,251,880	
縦排水C	切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	m	9	21,930	197,370	
縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	15	35,010	525,150	
小段柵B	18-8-40(高炉)	箇所	1	43,930	43,930	
縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用	枚	1	29,620	29,620	
構造物撤去工		式	1		223,045	
構造物取壊し工		式	1		119,370	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,010	100,100	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm	m2	100	192.7	19,270	
運搬処理工		式	1		103,675	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,188	11,880	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	2,243	11,215	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,372	53,720	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	5,372	26,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		4,250,742	
交通管理工		式	1		4,250,742	
交通誘導警備員		式	1		4,250,742	
橋梁下部		式	1		49,213,463	
橋台工 A1橋台		式	1		24,001,880	
作業土工		式	1		3,291,425	
残土処理工		式	1		1,767,491	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		776,909	
土砂等運搬	軟岩	式	1		756,470	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		234,112	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		18,942,964	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	355	38,580	13,695,900	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-40(高炉)	m3	75	39,150	2,936,250	
鉄筋	SD345 D13	t	2.03	150,800	306,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.12	148,800	1,505,856	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.33	149,800	498,834	
橋台工 A2橋台		式	1		25,211,583	
作業土工		式	1		6,955,455	
残土処理工		式	1		1,566,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		530,739	
土砂等運搬	軟岩	式	1		802,029	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		234,112	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		16,689,248	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	194	43,020	8,345,880	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-40(高炉)	m3	143	43,620	6,237,660	
鉄筋	SD345 D13	t	0.96	151,700	145,632	
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.88	149,800	1,629,824	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.19	150,800	330,252	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		119,532,861	
共通仮設費		式	1		16,085,651	
共通仮設費		式	1		4,370,906	
運搬費		式	1		2,646,343	
建設機械運搬費		式	1		260,230	
土工機械分解組立費		式	1		2,386,113	
技術管理費		式	1		614,360	
土質等試験費		式	1		124,938	
平板載荷試験費		式	1		431,644	
道路施設基本 ⁷ - ⁸ 作成費用		式	1		57,778	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,110,203	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,714,745	
純工事費		式	1		135,618,512	
現場管理費		式	1		41,529,274	