

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事
工事地名	兵庫県明石市他（明石維持出張所管内及び洲本維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	13,919,544	
道路土工	式	1	2,553	
掘削工	式	1	2,553	掘削 1 m3 土砂 小規模(標準以外)；積込含む
舗装工	式	1	187,728	
アスファルト舗装工	式	1	93,005	下層路盤(車道・路肩部) 5 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 5 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 5 m2 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均 幅員1.4m未満；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 5 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満；タックコート含む 中間層(車道・路肩部) 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物改質II型(20) 舗装厚5 0mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物改質II型(20) 舗装厚5 0mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 5 m2 密粒度アスファルト混合物改質II型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	15,783	下層路盤(歩道部) 5 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(歩道部) 5 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 未満；プライムコート含む
排水性舗装工	式	1	78,940	下層路盤(車道・路肩部) 5 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm；	5	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均 幅員1.4m未満；プライムコート含む	5	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満；タックコート含む	5	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚5 0mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む	5	m2
				排水性舗装・表層(車道・路肩部) ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満 ；タックコート(ゴム入り)含む	5	m2
排水構造物工	式	1	262,035			
作業土工	式	1	6,038	床掘り	1	m3
				土砂 小規模；基面整正含む		
				埋戻し	1	m3
街渠工	式	1	255,997	土砂 流用土 小規模；		
				基礎材	1	m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm；		
				コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ペーライコンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	m2
				一般型枠 小型構造物；		
				歩車道境界ブロック	5	m
				B種(片面R) 180/205×250×600；敷モルタル、目地 モルタル含む		
				歩車道境界ブロック	5	m
				C種(片面R) 180/210×300×600；敷モルタル、目地 モルタル含む		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600 ; 敷ﾓﾙﾀﾙ、目地 ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き) ; 敷 ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(両面R) 180/240×300×600 ; 敷ﾓﾙﾀﾙ、目地 ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
縁石工	式	1	227,337		
作業土工	式	1	6,038	床掘り	1 m3
				土砂 小規模 ; 基面整正含む	
				埋戻し 土砂 流用土 小規模 ;	1 m3
縁石工	式	1	221,299	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 敷厚10cm ;	1 m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				型枠	1 m2
				一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ ;	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R) 180/205×250×600 ; 敷ﾓﾙﾀﾙ、目地 ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R) 180/210×300×600 ; 敷ﾓﾙﾀﾙ、目地 ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600 ; 敷ﾓﾙﾀﾙ、目地 ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600 (水抜き) ; 敷 ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				C種(両面R) 180/240×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック 180/190×100×600；敷モルタル、目地モルタル含む	2	m
防護柵工	式	1	4,684,900			
路側防護柵工	式	1	2,641,000	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E フッ素樹脂キャップ；樹脂キャップ含む ガードパイプ 景観色(ダークブラウン) Gp-Bp-2B フッ素樹脂キャップ；樹脂キャップ、充填材含む	100	m
防止柵工	式	1	2,043,900	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	100	m
標識工	式	1	4,984,000			
小型標識工	式	1	2,464,000	標識柱 単柱式 メッキ品 径76.3；床掘り、埋戻し、基礎材、型枠、コンクリート、建柱含む 標識板 警戒標識 720×720 広角プリズム型；取付金具含まず	20	基
大型標識工	式	1	2,520,000	標識板 案内標識 2800×2800 広角プリズム型 裏面塗装無し；取付金具含む	2	基
区画線工	式	1	666,900			
区画線工	式	1	666,900	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	100	m
					100	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
道路付属施設工		式	1	1,425,030	区画線消去 削取り式；	50	m
道路付属物工		式	1	1,425,030	視線誘導標 両面反射 反射体径φ100 支柱径φ34 土中建込； 車線分離標 φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；穿孔、充填材含む	30 50	本 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	464, 761		
防護柵撤去工	式	1	43, 206	防護柵撤去(ガードレール)	10 m
				Gr-B-4E ;	
				防護柵撤去(ガードパイプ)	10 m
				コンクリート建込 ;	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	10 m
標識撤去工	式	1	69, 170	フレキストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m ;	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	10 m
				コンクリート建込 門型 支柱間隔3m ;	
				標識撤去	5 基
				警戒・規制・指示・路線番号標識 ;	
道路付属物撤去工	式	1	28, 590	標識撤去	1 基
				案内標識 2800×2800 ;	
				視線誘導標撤去	30 本
				土中建込 ;	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
構造物取壊し工	式	1	151, 630	無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	
				舗装版切断	20 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	50 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下 ; 積込含む	
道路付属施設撤去工	式	1	55, 530	車線分離標撤去	30 本
運搬処理工	式	1	26, 303	穿孔式(1本脚) ;	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋) 機械積込 ;	
				殻運搬	1 m3
				アスファルト殻(掘削) ;	
				土砂等運搬	1 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ;	
殻処分	式	1	26, 303	殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	1 m3
アスファルト殻(掘削) ;	式	1	26, 303	アスファルト殻(掘削) ;	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分 土砂(れぎ質土)；	1	m3
運搬処理工	式	1	26, 542	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				残土等処分 土砂(れぎ質土)；	1	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
運搬処理工	式	1	15, 153	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				残土等処分 土砂(れぎ質土)；	1	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
運搬処理工	式	1	19, 693	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	28,944	殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				残土等処分 土砂(軽質土)；	1 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				残土等処分 土砂(軽質土)；	1 m3
仮設工	式	1	1,014,300		
交通管理工	式	1	1,014,300	交通誘導警備員 A 昼間；	30 人日
				交通誘導警備員 B 昼間；	30 人日
直接工事費	式	1	13,919,544		
共通仮設費	式	1	2,478,170		
共通仮設費	式	1	63,170		
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,415,000		
純工事費	式	1	16,397,714		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	12, 927, 186		
道路土工		式	1	2, 553		
掘削工		式	1	2, 553	掘削 土砂 小規模(標準以外)；積込含む	1 m3
舗装工		式	1	156, 224		
アスファルト舗装工		式	1	68, 290	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均 幅員1. 4m未満；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m 未満；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚5 0mm 平均幅員1. 4m未満；タックコート含む	5 m2 5 m2 5 m2 5 m2 5 m2 5 m2
アスファルト舗装工		式	1	16, 989	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1. 4m 未満；プライムコート含む	5 m2 5 m2
排水性舗装工		式	1	70, 945	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 100mm 平均 幅員1. 4m未満；プライムコート含む 基層(車道・路肩部)	5 m2 5 m2 5 m2 5 m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む 排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満；タックコート(ゴム入り)含む	5 m2
排水構造物工	式	1	262, 119		
作業土工	式	1	6, 038	床掘り	1 m3
				土砂 小規模；基面整正含む	
				埋戻し 土砂 流用土 小規模；	1 m3
街渠工	式	1	256, 081	基礎材	1 m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm；	
				コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
				ペーラインコンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 m2
				一般型枠 小型構造物；	
				歩車道境界ブロック B種(片面R) 180/205×250×600；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック C種(片面R) 180/210×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック B種(両面R) 180/230×250×600；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック C種(両面R) 180/240×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	227, 421		
作業土工	式	1	6, 038	床掘り	1 m3
				土砂 小規模；基面整正含む	
				埋戻し	1 m3
縁石工	式	1	221, 383	土砂 流用土 小規模；	
				基礎材	1 m2
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚10cm；	
				コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 m2
				一般型枠 均しコンクリート；	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				B種(片面R) 180/205×250×600；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				C種(片面R) 180/210×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				B種(両面R) 180/230×250×600；敷モルタル、目地モルタル含む	
防護柵工	式	1	4, 684, 900	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				B種(両面R) 180/230×250×600（水抜き）；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	5 m
				C種(両面R) 180/240×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む	
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	2 m
路側防護柵工	式	1	2, 641, 000	180/190×100×600；敷モルタル、目地モルタル含む	
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	100 m
				メッキ品 Gr-B-4E フッ素樹脂ｷｬｯﾌﾟ；樹脂ｷｬｯﾌﾟ 含む	
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	100 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					景観色(ダークブラウン) Gp-Bp-2B フッ素樹脂キャップ ； 樹脂キャップ、充填材含む	
防止柵工	式	1	2, 043, 900	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 ；	100	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ；	100	m
標識工	式	1	4, 984, 000			
小型標識工	式	1	2, 464, 000	標識柱 単柱式 メッキ品 径76.3 ；床掘り、埋戻し、基礎材、 型枠、コンクリート、建柱含む	20	基
				標識板 警戒標識 720×720 広角プラスチック型 ；取付金具含 まず	20	基
大型標識工	式	1	2, 520, 000	標識板 案内標識 2800×2800 広角プラスチック型 裏面塗装 無し ；取付金具含む	2	基
区画線工	式	1	639, 828			
区画線工	式	1	639, 828	溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚 1.5mm 排水性舗装；	100	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 セブラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 セブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					溶融式区画線	100	m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
					区画線消去	5	m
					削取り式；		
道路付属施設工		式	1	953,430			
道路付属物工		式	1	953,430	視線誘導標	30	本
					両面反射 反射体径φ100 支柱径φ34 土中建込；		
					車線分離標	30	本
					φ80 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；穿孔、充填材含む		
構造物撤去工		式	1	340,511			
防護柵撤去工		式	1	21,603	防護柵撤去(ガードレール)	5	m
					Gr-B-4E；		
					防護柵撤去(ガードパイプ)	5	m
					コンクリート建込；		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去	5	m
					プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m；		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去	5	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート建込 門型 支柱間隔3m；	
標識撤去工	式	1	69,170	標識撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識；	5 基
				標識撤去 案内標識 2800×2800；	1 基
道路付属物撤去工	式	1	28,590	視線誘導標撤去 土中建込；	30 本
構造物取壊し工	式	1	118,780	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	2 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	20 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm以下；積込含む	50 m2
道路付属施設撤去工	式	1	55,530	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚)；	30 本
運搬処理工	式	1	22,283	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				残土等処分 土砂(軽質土)；	1 m3
運搬処理工	式	1	24,555	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込；	1 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1	m3
				残土等処分 土砂(軽質土)；	1	m3
仮設工	式	1	676,200			
交通管理工	式	1	676,200	交通誘導警備員 A 昼間；	20	人日
				交通誘導警備員 B 昼間；	20	人日
直接工事費	式	1	12,927,186			
共通仮設費	式	1	2,302,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,302,000			
純工事費	式	1	15,229,186			
現場管理費	式	1	8,369,000			
工事原価	式	1	23,598,186			