

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事
工事地名	兵庫県神戸市西区他（兵庫国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 7年 8月 8日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	70,472,246		
巡視・巡回工		式	1	4,540,800		
道路巡回工		式	1	4,540,800	通常巡回 4時間/回（昼間）； 緊急巡回 2時間/回（昼間）； 緊急巡回 2時間/回（夜間）； 巡回整備(A) 8時間/回（昼間）；	50 回 40 回 40 回 20 回
道路土工		式	1	9,052,320		
掘削工		式	1	678,220	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	300 m3 1,400 m3
路体盛土工		式	1	689,400	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,000 m3
残土処理工		式	1	7,684,700	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	300 m3 300 m3 2,000 m3 2,000 m3
舗装工		式	1	3,185,100		
アスファルト舗装工		式	1	1,597,500	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	900 m2
透水性舗装工		式	1	1,587,600	表層 開粒度アスコン混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装	900 m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					厚 40mm ；		
排水構造物工		式	1	6,641,600			
側溝工		式	1	6,641,600	プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 240×240×600 ；基礎材含む	400	m
					プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 300×300×600 ；基礎材含む	400	m
縁石工		式	1	95,760			
縁石工		式	1	95,760	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満 ；	80	m
防護柵工		式	1	605,000			
路側防護柵工		式	1	605,000	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ；支柱 キャップ 含む	250	m
区画線工		式	1	110,100			
区画線工		式	1	110,100	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	300	m
道路付属施設工		式	1	645,000			
道路付属物工		式	1	645,000	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100mm ；目地材含む	150	m2
法面工		式	1	1,693,400			
法面吹付工		式	1	1,693,400	モルタル吹付 厚5cm ；法面清掃、ラス・アンカーピン含む	200	m2
道路清掃工		式	1	1,544,700			
排水施設清掃工		式	1	1,544,700	側溝清掃(人力) 無蓋 ；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後	500	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					の清掃、後片付け含む		
					側溝清掃(人力)	500 m	
					有蓋 コンクリート蓋；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む		
					側溝清掃(人力)	500 m	
					有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；土砂積込(水切り後の積込含む)、積込後の清掃、後片付け含む		
公園復旧工	式	1	958, 920				
高木植栽工	式	1	407, 100	高木植栽	10	本	
				コナラ 樹高4m 幹周0.21m 枝張1.5m 幹巻無；			
配管・配線工	式	1	551, 820	地中配管	600	m	
				FEP30；			
除草工	式	1	8, 548, 250				
道路除草工	式	1	8, 548, 250	道路除草(複合)	10, 000	m2	
				肩掛式 運搬距離14.5km以下；（神出BP）集草、積込運搬、処分費含む			
				道路除草(複合)	20, 000	m2	
				肩掛式 運搬距離6.5km以下；（西脇北BP）集草、積込運搬、処分費含む			
				道路除草(複合)	20, 000	m2	
				肩掛式 運搬距離6.5km以下；（神戸西BP）集草、積込運搬、処分費含む			
				道路除草(複合)	15, 000	m2	
ハンドガイド式 運搬距離6.5km以下；（神戸西BP）集草、積込運搬、処分費含む							
道路除草(複合)	1, 000	m2					
	肩掛式 運搬距離11.5km以下；（洲本BP）集草、積込運搬、処分費含む						
応急処理工	式	1	20, 771, 200				

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	20,771,200	土木一般世話役	40	人日
				特殊作業員	40	人日
				普通作業員	480	人日
				ダンプトラック運転	90	日
				ダンプトラック4t積級；		
				バックホ運転	90	日
				小型バックホ（クローラ）山積0.13m3；		
構造物撤去工	式	1	632,096			
構造物取壊し工	式	1	496,928	舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	300	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む		
運搬処理工	式	1	135,168	殻運搬	12	m3
				アスファルト殻；（神戸西BP）		
				殻処分	12	m3
				アスファルト殻；（神戸西BP）		
仮設工	式	1	11,448,000			
交通管理工	式	1	11,448,000	交通誘導警備員	300	人日
				(A) 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	400	人日
				(B) 昼間勤務；		
直接工事費	式	1	70,472,246			
共通仮設費	式	1	4,719,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,719,000			
純工事費	式	1	75,191,246			
現場管理費	式	1	25,862,000			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 5 号他バイパス保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	101, 053, 246	
一般管理費等	式	1	17, 136, 754	
工事価格	式	1	118, 190, 000	