

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事
工事地名	自) 兵庫県西脇市野村町地先 至) 兵庫県西脇市津万地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	297日間	自 令和 7年 9月 7日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
舗装		式	1	168,847,838				
舗装工		式	1	63,169,675				
舗装準備工		式	1	5,217,300	調整コンクリート 18-8-25(高炉)；	170 m3		
橋面防水工		式	1	21,321,778	橋面防水 (A1-P3) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	929 m2		
					橋面防水 (P3-P8) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	1,420 m2		
					橋面防水 (P8-P11) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	1,050 m2		
					橋面防水 (P11-P16) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	1,540 m2		
					橋面防水 (P16-P21) 塗膜防水；下地処理、接着剤、端部処理、骨材散 布含む	1,600 m2		
					橋面防水 (P21-P26) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	2,600 m2		
					橋面防水 (P26-A2) 塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形 目地材、端部処理、骨材散布含む	1,270 m2		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水性舗装工	式	1	32,809,845	レベリング層(車道・路肩部)	10,300	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				レベリング層(導水帯部)	115	m2
				ポーチアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	10,410	m2
				ポーチアスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；タックコート		
				(ゴム入り)含む		
排水性舗装工	式	1	3,820,752	下層路盤(車道・路肩部)	314	m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	314	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	314	m2
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m		
				以上3.0m以下；プライムコート含む		
				基層(車道・路肩部)	314	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0		
				m以下；タックコート含む		
中間層(車道・路肩部)				中間層(車道・路肩部)	314	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0		
				m以下；タックコート含む		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	314	m2
				ポーチアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満；タックコート		
				(ゴム入り)含む		
縁石工	式	1	170,591			
中央分離帯工	式	1	170,591	歩車道境界ブロック	3	m
				B1型；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含		
				む		
				張コンクリート	0.8	m2
クッションドラム				18-8-40(高炉)；		
				クッションドラム	3	個
踏掛版設置工	式	1	2,142,490	φ580×820；		

積算内訳書

工事名		西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
踏掛版設置工	式	1	2, 142, 490	踏掛版設置 (A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スライダル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	12	m3
				踏掛版設置 (A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; 鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スライダル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	19	m3
橋梁付属物工	式	1	98, 215, 280			
伸縮装置工	式	1	92, 921, 320	鋼・コンクリート製伸縮装置 (A1) 伸縮量125mm ; 補強鉄筋、差筋アンカー、後打ちコンクリート、二次止水材、地覆用ジョイント、シール材、バックアップ材、高欄蓋板、アンカー含む	6. 2	m
				鋼・コンクリート製伸縮装置 (A2) 伸縮量125mm ; 補強鉄筋、後打ちコンクリート、二次止水材、地覆用ジョイント、シール材、バックアップ材、高欄部蓋板、コンクリートアンカー含	10. 3	m
				鋼・コンクリート製伸縮装置 (P8・P11) 伸縮量230mm ; 通し筋、後打ちコンクリート、遮水エッジ、高欄部蓋板、コンクリートアンカー含む	18. 2	m
				鋼・コンクリート製伸縮装置 (P16) 伸縮量310mm ; 通し筋、後打ちコンクリート、遮水エッジ、高欄部蓋板、コンクリートアンカー含む	8. 4	m
				鋼・コンクリート製伸縮装置 (P3) 伸縮量350mm ; 補強鉄筋、後打ちコンクリート、地覆用ジョイント、シール材、バックアップ材、高欄部蓋板、コンクリートアン	8	m

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				カー含む 鋼・ゴム製伸縮装置 (P21・P26) 伸縮量400mm；補強鉄筋、差筋アンカー、後打ちコンクリート、地覆用ジョイント、シール材、バックアップ材、高欄部蓋板、コンクリートアンカー含む フレキシブルチューブ φ20 SUS；	18.7 m
橋梁用防護柵工	式	1	5,293,960	落下物等防止柵 柵高 1.1m アンカーボルト設置無；	146 m
構造物撤去工	式	1	2,142,368		
防護柵撤去工	式	1	375,200	防護柵撤去(ガードレール) Gr-Am-4E；	200 m
作業土工	式	1	417,690	；床掘り、土砂等運搬、整地含む	
構造物取壊し工	式	1	745,496	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	58 m3 400 m
運搬処理工	式	1	603,982	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 ガードレール；積込、取卸し含む	58 m3 58 m3 1 式
仮設工	式	1	3,007,434		
仮設防護柵工	式	1	592,434	車両誘導ブロック移設 ポリエチレン製(水充填式) B560×L1500×H800(現況流用)；	81 m
交通管理工	式	1	2,415,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス下戸田地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	168,847,838	
共通仮設費	式	1	24,220,180	
共通仮設費	式	1	3,604,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	3,541,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,616,000	
純工事費	式	1	193,068,018	
現場管理費	式	1	55,391,000	
工事原価	式	1	248,459,018	
一般管理費等	式	1	37,690,982	
工事価格	式	1	286,150,000	