

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス区画線設置工事
工事地名	自) 兵庫県西脇市野村町地先 至) 兵庫県西脇市蒲江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 8月14日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,591,384	
区画線工	式	1	16,961,384	
区画線工	式	1	11,851,534	本線； 溶融式区画線 1,200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正無； 溶融式区画線 15,590 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正有； 溶融式区画線 220 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正有； 溶融式区画線 1,500 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正無； 溶融式区画線 1,920 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正有； 溶融式区画線 140 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 未供用区間補正無； 区画線消去 392 m ウォータージェット式；
区画線工	式	1	5,109,850	側道； 溶融式区画線 4,440 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正有； 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正有； 溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				未供用区間補正有； 溶融式区画線 30 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正有； 溶融式区画線 1,790 m 溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正有； 溶融式区画線 960 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間補正有； 区画線消去 1,961 m 削取り式；
仮設工	式	1	630,000	
交通管理工	式	1	630,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,591,384	
共通仮設費	式	1	2,232,000	
共通仮設費	式	1	246,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	246,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,986,000	
純工事費	式	1	19,823,384	
現場管理費	式	1	8,537,000	
工事原価	式	1	28,360,384	
一般管理費等	式	1	5,629,616	

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	33,990,000	