

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事
工事地名	自) 兵庫県西脇市津万地先 至) 兵庫県西脇市嶋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	317日間	自 令和 7年 8月18日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	138,878,127		
道路土工	式	1	7,011,180		
路体盛土工	m3	290	2,056,230	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
防草コンクリート	式	1	4,954,950	防草コンクリート	1,001 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；型枠、目地材、養生含む	
舗装工	式	1	79,886,966		
橋面防水工	式	1	7,091,670	橋面防水	1,560 m2
				(A1-P6)	
				塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形目地材、端部処理、骨材散布含む	
				橋面防水	1,770 m2
				(P6-P13)	
				塗膜防水；下地処理、接着剤、床版排水材、成形目地材、端部処理、骨材散布含む	
排水性舗装工	式	1	10,275,359	レベリング層(車道・路肩部)	3,220 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
				レベリング層(導水帯部)	39 m2
				ポーラスアスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	3,260 m2
				ポーラスアスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；タックコート(ゴム入り)含む	
排水性舗装工	式	1	51,233,505	下層路盤(車道・路肩部)	5,120 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	5,090 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm ; フ ライムコート含む	5,040	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	5,000	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	4,980	m2
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ; タックコート (ゴム入り)含む	4,980	m2
排水性舗装工	式	1	10,832,104	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ;	2,060	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	2,020	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	2,000	m2
				排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上 ; タックコート (ゴム入り)含む	1,980	m2
防草碎石工	式	1	454,328	防草碎石 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	2,660	m2
排水構造物工	式	1	8,486,708			
作業土工	式	1	587,956	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	6,340,872	街渠 A1型 ; グレーシング、基礎材、目地モルタル、敷モルタル、歩車 道境界ブロック含む	68	m
				街渠 D2型 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	9	m
				プレキャストU型側溝	385	m

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	497,870	PU1-B300-H300；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む プレキャストU型側溝	17 m
				PU3-B300-H300；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む	
				鉄筋コンクリート台付管 D600；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む	11 m
				VP管 φ300；砂基礎含む	4 m
集水桝・マンホール工	式	1	1,060,010	現場打ち集水桝 (L22) G1-B400-L400-H800 現場打材 18-8-40(高炉)； 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (HR1) G1-B400-L400-H900 現場打材 18-8-40(高炉)； 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (HR2) G1-B600-L600-H900 現場打材 18-8-40(高炉)； 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (L23) G1-B600-L600-H1500 現場打材 18-8-40(高炉) ；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (L21) G2-B600-L600-H1500 現場打材 18-8-40(高炉) ；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (R18) G1-B600-L800-H1500 現場打材 18-8-40(高炉) ；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				プレキャスト街渠桝 A1型；基礎材、底版コンクリート、グレーチング 蓋、歩車道 境界ブロック含む	1 箇所

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋	2 枚
				グレーチング 蓋 400×400用 T-25 ボルト固定 普通目 ；受け枠含む	
				蓋	2 枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25 ボルト固定 普通目 ；受け枠含む	
				蓋	1 枚
				グレーチング 蓋 600×800用 T-25 ボルト固定 普通目 ；受け枠含む	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；	
縁石工	式	1	1,468,671		
縁石工	式	1	1,468,671	歩車道境界ブロック	9 m
				A2型；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	
				歩車道境界ブロック	60 m
				C1型；基礎材、コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	
				アスカーフ	30 m
				再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；タックコート含む	
				合流ノズ	1 箇所
				縁石E型 縁石F型 張コンクリート 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、目地モルタル、敷モルタル、張コンクリート、盛土含む	
				分流ノズ	1 箇所
				縁石E型 縁石F型 張コンクリート 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、目地モルタル、敷モルタル、張コンクリート、盛土含む	
踏掛版設置工	式	1	4,954,840		
踏掛版設置工	式	1	4,954,840	踏掛版設置 (A1橋台)	18 m3

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20)(高炉)；鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スハイル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	
				踏掛版設置 (2号横断函渠起点)	26 m3
				24-12-25(20)(高炉)；鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スハイル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	
				踏掛版設置 (2号横断函渠終点左)	13 m3
				24-12-25(20)(高炉)；鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スハイル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	
				踏掛版設置 (2号横断函渠終点右)	13 m3
				24-12-25(20)(高炉)；鉄筋、コンクリート、型枠、目地材、敷砂、路盤紙、スハイル筋、アンカーキャップ、プレート、充填防食材含む	
防護柵工	式	1	23,632,122		
路側防護柵工	式	1	17,392,470	ガードレール Gr-A-4E(特) 塗装品(景観色塗装) 100m以上； 樹脂キャップ 含む	973 m
				ガードレール Gr-A-2B 塗装品(景観色塗装) 100m以上；樹脂キャップ 含む	155 m
防止柵工	式	1	1,720,862	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450； 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱(立入防止柵) 柵高 1.5m 支柱間隔 2m； 門扉 (A)	67 基 2 基 133 m 1 基

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					片開き；	
防護柵基礎工	式	1	4,518,790	基礎材	170	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；		
				均しコンクリート	170	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；型枠含む		
				プレキャストガードレール基礎	98	m
				B, C種 H400×B1500；敷モルタル含む		
橋梁付属物工	式	1	11,727,640			
伸縮装置工	式	1	9,588,300	鋼・ゴム製伸縮装置	9.3	m
				(P6)		
				伸縮量 320mm；補強鉄筋、後打ちコンクリート、型枠、アップスタンド、壁高欄カバー、コンクリートアンカー含む		
橋梁用防護柵工	式	1	2,139,340	落下物等防止柵	59	m
				柵高 1.1m；		
仮設工	式	1	1,710,000			
交通管理工	式	1	1,710,000	交通誘導警備員	1	式
電気設備	式	1	7,773,125			
配電線設備工	式	1	7,773,125			
照明灯基礎設置工	式	1	404,910	照明灯基礎設置	5	個所
				A-2 φ500×H1700；床掘り、基礎材、スパイラルダクト、コンクリート、接地、アンカーボルト、グリスキャップ 含む		
				照明灯基礎設置	1	個所
				C-2 φ500×H1800；床掘り、基礎材、スパイラルダクト、コンクリート、接地、アンカーボルト、グリスキャップ 含む		
フリンカーライト基礎設置工	式	1	207,810	フリンカーライト基礎設置	2	個所
				550×550×1000；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、接地、アンカーボルト、グリスキャップ 含む		
				作業土工(電気)	1	式

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
凍結表示板基礎設置工	式	1	276,410	凍結表示板基礎設置	1 個所
				1000×2000×1300；基礎材、コンクリート、型枠、接地、アンカーボルト含む 作業土工(電気)	1 式
				；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
配管・配線工	式	1	3,624,485	地中配管	70 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ30×1条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	7 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ30×2条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	122 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ30×1条・FEPφ40×1条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	10 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ30×2条・FEPφ40×1条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	347 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×1条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	16 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×2条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	325 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×3条；ベルマウス、呼び線、コンクリート、型枠含む	
				地中配管	47 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×4条；ベルマウス、呼び線含む	
				地中配管	34 m
				波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×5条；ベルマウス、呼び線含む	

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地中配管	9 m
				波付硬質合成樹脂管 FEP φ 50×7条；ベルマウス、呼び線含む	
				埋設標識シート敷設	908 m
				W=300 2倍折込；	
				作業土工(電気)	1 式
				；床掘り、埋戻し、基面整正、保護砂含む	
ハットホル設置工	式	1	3, 259, 510	プレキャストハットホル設置	4 個所
				600×600×600 T-2；基礎材、鉄蓋含む	
				プレキャストハットホル設置	7 個所
				600×600×900 T-2；基礎材、鉄蓋含む	
				プレキャストハットホル設置	8 個所
				900×900×900 T-2；基礎材、鉄蓋含む	
				プレキャストハットホル設置	1 個所
				900×900×900 T-25；基礎材、鉄蓋含む	
				作業土工(電気)	1 式
				；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
直接工事費	式	1	146, 651, 252		
共通仮設費	式	1	14, 580, 180		
共通仮設費	式	1	1, 397, 180		
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 334, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 183, 000		
純工事費	式	1	161, 231, 432		
現場管理費	式	1	39, 743, 000		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス津万ランプ他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	200,974,432	
一般管理費等	式	1	31,405,568	
工事価格	式	1	232,380,000	