

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西脇北バイパス標識設置工事
工事地名	自) 兵庫県西脇市野村町地先 至) 兵庫県西脇市蒲江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	321日間	自 令和 7年 8月14日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	47,764,002			
標識工		式	1	46,953,134			
作業土工		式	1	30,854	；床掘、埋戻、土砂等運搬含む		
小型標識工		式	1	253,480	標識柱	1	基
					単柱式(置き式) 径76.3 柱長さ4.0m 塗装品(ダークブラウン)；コンクリート、型枠含む		
					標識柱	1	基
					単柱式(GR添架式) 径76.3 柱長さ3.5m(曲柱) 塗装品(ダークブラウン)；添架金具含む		
					標識板	1	枚
					(210)		
					2.0m2未満 広角プレス型；取付金具含む		
					標識板	1	枚
					(212の2)		
					2.0m2未満 広角プレス型；取付金具含む		
大型標識工		式	1	46,668,800	標識基礎	1	基
					(type1)		
					片持式の基礎(置き基礎) 6.0m3以上 1200×700×1000；コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキャップ含む		
					標識基礎	1	基
					(type2)		
					片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×4400×1000；床掘、埋戻、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキャップ含む		
					標識基礎	1	基
					(type3)		
					抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4.5m；抵抗板付鋼製杭基礎打込、根巻きコンクリート、型枠含む		
					標識基礎	1	基
					(type4)		

積算内訳書

工事名		西脇北バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3400 ×1000；床掘、埋戻、基面整正、基礎材、コンクリート、 型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキップ 含む	
				標識基礎 (type5)	1 基
				片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3900 ×1000；床掘、埋戻、基面整正、基礎材、コンクリート、 型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキップ 含む	
				標識基礎 (type6)	1 基
				片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3000 ×1000；	
				標識基礎 (type7)	1 基
				片持式の基礎 6.0m3以上 1500×5500×1200； 床掘、埋戻、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋 、アンカーボルト、グリスキップ 含む	
				標識基礎 (type8)	1 基
				片持式の基礎(置き基礎) 6.0m3以上 1200×700 0×1000；コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキッ プ 含む	
				標識基礎 (type9)	1 基
				片持式の基礎(置き基礎) 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3800×1000；コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボ ルト、グリスキップ 含む	
				標識基礎 (type10)	1 基
				片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満 1200×3400 ×1000；床掘、埋戻、基面整正、基礎材、コンクリート、 型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキップ 含む	
				片持標識柱 (1)	1 基

積算内訳書

工事名		西脇北バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				オーバ－ハンク式 F型 H=7.65m 亜鉛メッキ；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(2)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=7.90m 亜鉛メッキ；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(3)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=8.33m 亜鉛メッキ；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(4)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=7.28m 亜鉛メッキ；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(5)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=7.50m 亜鉛メッキ；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(6)	
				オーバ－ハンク式 T型 H=6.75m 塗装品(ダークブラウン)；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(7)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=14.65m 塗装品(ダークブラウン)；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(8)	
				オーバ－ハンク式 F型 H=6.30m 塗装品(ダークブラウン)；標識板取付金具含む	
				片持標識柱	1 基
				(9)	
				オーバ－ハンク式 T型 H=5.40m 塗装品(ダークブラウン)；標識板取付金具含む	

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				片持標識柱 (10) オーバーハンク式 F型 H=7.38m 亜鉛メッキ；標識板取 付金具含む	1 基
				標識板 広角プラスチック型 2.0m2以上；	21 枚
				標識板 広角プラスチック型 2.0m2未満；	2 枚
構造物撤去工	式	1	360,868		
標識撤去工	式	1	324,720	標識撤去 案内標識；	9 枚
運搬処理工	式	1	36,148	現場発生品運搬 標識板；積込み、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	450,000		
交通管理工	式	1	450,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	47,764,002		
共通仮設費	式	1	3,336,180		
共通仮設費	式	1	451,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	388,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,885,000		
純工事費	式	1	51,100,182		
現場管理費	式	1	13,667,000		

積算内訳書

工事名	西脇北バイパス標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	64,767,182	
一般管理費等	式	1	11,702,818	
工事価格	式	1	76,470,000	