

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西宝橋下部他工事
工事地名	兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 兵庫国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 303日間 | 自 | 令和 7年 9月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 6月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	西宝橋下部他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	107,940,308		
RC橋脚工		式	1	33,944,778		
作業土工		式	1	7,377,815	；床掘り、埋戻し、埋戻しコンクリート、掘削補助機械搬入搬出、積込、土砂等運搬、整地含	
橋脚躯体工		式	1	26,566,963	均しコンクリート	80m2
					18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	
					コンクリート	222m3
					24-12-25(20)(高炉) 一般養生；	
					コンクリート	153m3
					24-12-40(高炉) 一般養生；	
					鉄筋	17.9t
					SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む	
					鉄筋	23.54t
					SD345 D29～32；ガス圧接含む	

積算内訳書

工事名	西宝橋下部他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	56,900,630	プレボーリング	40 本
				全回転式ホールディング工法 φ1500；掘削、砂充填含む	
				鋼矢板	134 枚
				III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.7m 平均鋼矢板引抜長 11.7m；	
				セメントミルク注入	40 本
				；削孔、注入設備据付・解体含む	
				切梁・腹起し	48.7 t
				；設置、撤去、賃料含む	
汚濁防止工	式	1	3,913,200	汚濁防止フェンス	120 m
				連続フロートφ300 カーテン長1m；設置、撤去、賃料含む	
交通管理工	式	1	3,879,720	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	107,940,308		
共通仮設費	式	1	18,644,230		
共通仮設費	式	1	7,894,230		
運搬費	式	1	6,784,050	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				；積込、取卸し含む	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,047,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,750,000		
純工事費	式	1	126,584,538		
現場管理費	式	1	37,304,000		

積算内訳書

工事名	西宝橋下部他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	163,888,538	
一般管理費等	式	1	26,331,462	
工事価格	式	1	190,220,000	