

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事
工事地名	兵庫県丹波市氷上町稲畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	452日間	自 令和 7年 9月 5日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道１７５号稲畑地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	129,032,216	
道路土工	式	1	5,115,448	
掘削工(ICT)	m3	1,270	527,431	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	210	1,225,251	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工	m3	50	320,700	路床盛土 1 式 2.5m未満；
法面整形工	式	1	70,180	法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め有；
防草コンクリート	式	1	1,392,986	張りコンクリート 329 m2 t=10cm 18-8-40(高炉)；型枠、コンクリート打設、目地材、養生含む
残土処理工	式	1	1,578,900	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	33,997,730	
作業土工	式	1	2,507,848	；床掘、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	7,874,880	重力式擁壁 65 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む 重力式擁壁 52 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む
プレキャスト擁壁工	式	1	5,834,080	プレキャスト擁壁 6 m (L型) H=1200 W=1050 18-8-40(高炉)；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む

積算内訳書

工事名		国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					プレキャスト擁壁 (L型) H1500 B=1200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	4	m
					プレキャスト擁壁 (L型) H=2000 B=1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	6	m
					プレキャスト擁壁 (L型) H=2200 B=1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	8	m
					プレキャスト擁壁 (L型) H=2500 B=1800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	25	m
					プレキャスト擁壁 (L型) H=2750 B=1950 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	4	m
補強土壁工		式	1	17,310,096	基礎材 再生クラッシュラン(RC-40) t=100 ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 逆台形型擁壁 H=2500型～H=4600型 ; 根石ブロック、標準ブロック、コー ナブロック、L型金網、端部金網組立・設置、中詰材投 入・転圧含む 逆台形型擁壁 (材料費) ; 擁壁材、L型金網、端部金網、中詰材保持シート含 む 天端調整コンクリート 1m未満 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む 天端調整コンクリート 1m以上2m以下 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含 む 小口止コンクリート	118 12 1 107 1 61 46 11	m2 m3 式 m 式 m m m3

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉)；型枠含む		
階段工	式	1	273,557	基礎材	21	m2
				再生クラッシュラン(RC-40) t=150；		
				コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
既設擁壁嵩上げ工	式	1	141,171	型枠	1	式
				一般型枠；		
				コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
既設擁壁嵩上げ工(取付道路部)	式	1	56,098	型枠	1	式
				一般型枠；		
				差し筋	38	本
				SD345 D13 L=200；コンクリート削孔含む		
舗装工	式	1	15,962,959	目地板	0.07	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				コンクリート	0.5	m3
				18-8-40(高炉)；		
アスファルト舗装工	式	1	1,937,464	型枠	1	式
				一般型枠；		
				差し筋	31	本
				SD345 D13 L=200；コンクリート削孔含む		
上層路盤(車道・路肩部)	式	1	1,937,464	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	184	m2
				上層路盤(車道・路肩部)	184	m2
				再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 110mm；フ		
				°ライムコート含む		
				基層(車道・路肩部)	184	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ		
中間層(車道・路肩部)	式	1	1,937,464	ックコート含む		
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ	184	m2

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ツクコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m 超；ツクコート含む	184 m2
アスファルト舗装工	式	1	8,801,392	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 110mm ；フ ォライムコート含む	776 m2 776 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；ツクコート含む	776 m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；ツクコート含む	776 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下；ツクコート含む	776 m2
アスファルト舗装工	式	1	736,552	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 110mm ；フ ォライムコート含む	46 m2 46 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；ツクコート含む	46 m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；ツクコート含む	46 m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン改質II型型(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満；ツクコート含む	46 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,078,952	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm ；	127 m2

積算内訳書

工事名	国道175号稲畑地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm ;	127	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 80mm ; プ ライムコート含む	127	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート含む	127	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン改質II型(20) 舗装厚 50mm 1.4m 未満 ; タックコート含む	251	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,057,774	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	797	m2
				表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライムコート含む	797	m2
アスファルト舗装工	式	1	317,586	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ;	82	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ; プライムコート含む	82	m2
アスファルト舗装工	式	1	33,239	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	13	m2
				表層(車道・路肩部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3 .0m以下 ; プライムコート含む	13	m2
排水構造物工	式	1	13,498,738			
作業土工	式	1	140,020	; 床掘、埋戻し、基面整正含む		
残土処理工	式	1	13,348	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
側溝工	式	1	10,263,350	街渠(A) (一般部) スリット溝 W300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	137	m				
				街渠(B) (乗入部) スリット溝 W300 グレーチング 付 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	4	m				
				街渠(C) スリット溝(自由勾配側溝型) W=300 H=400(縦断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、透水コンクリート蓋、インバートコンクリート含む	149	m				
				街渠(D) スリット溝(自由勾配側溝型) W300 H=400(横断用) ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋、インバートコンクリート含む	38	m				
				街渠(E) スリット溝 W300 暗渠型 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	29	m				
				街渠(F) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート、目地材含む	34	m				
				場所打U型側溝 W=450 H=300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む	1	m				
				プレキャストU型側溝 PU-150×150 ; 基礎材、敷モルタル含む	10	m				
				プレキャストU型側溝 PU-300×300 ; 基礎材、敷モルタル含む	16	m				
				側溝蓋 コンクリート蓋 300用 ;	10	枚				
				縦排水工	式	1	183,960	吐口水路 W=300 H=600～232 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む	1	m
								プレキャストU型側溝	5	m

積算内訳書

工事名	国道１７５号稲畑地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				BF-300×200；基礎材、敷モルタル含む 場所打U型側溝 (縦排水) W=300 H=200 18-8-40(高炉)；型枠、コンクリート、綿 鋼板蓋、コンクリートアンカーボルト、コンクリート削孔含む	3 m
管渠工	式	1	455,770	横断水路 VP200 L=1.3m；塩ビ管、90° 曲管、コンクリート削孔、コ ンクリートアンカーボルト、取付金具含む 鉄筋コンクリート台付管 D200；基礎砕石、敷モルタル、目地モルタル含む 鉄筋コンクリート台付管 D300；基礎砕石、敷モルタル、目地モルタル含む	1 箇所 8 m 18 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,196,650	現場打ち集水桝 500×500×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、 コンクリート含む 現場打ち集水桝 600×600×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、 コンクリート含む プレキャスト街渠桝 スリット溝 W300用 泥溜150；基礎材、敷モルタル、グレーチ ング 蓋含む グレーチング 蓋 500×500用 細目 T-6 ボルト固定 すべり止め； 受枠含む	3 箇所 1 箇所 20 箇所 3 枚
プレキャストカルバート工	式	1	245,640	プレキャストボックス 内幅 0.3m 内高 0.3m；基礎材、基礎コンクリート、 型枠、敷モルタル含む	4 m
縁石工	式	1	4,202,821		
縁石工	式	1	4,202,821	歩車道境界ブロック (A)(標準部) 180/230×250×600(両面R)；基礎材、基礎コンクリ ート、型枠、目地材、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モ ルタル含む	336 m

積算内訳書

工事名		国道１７５号稲畑地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					歩車道境界ブロック (B) (乗入部) 180/190×100×600；基礎材、基礎コンクリート、型枠、 目地材、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	36 m
					歩車道境界ブロック (C) (切下部) 180/190×100×600；基礎材、基礎コンクリート、型枠、 目地材、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	55 m
					歩車道境界ブロック (D) (乗入擦付け) 180/230×250～100×600(1本落し)；基礎材、基 礎コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モ ルタル含む	7 m
					歩車道境界ブロック (E) (切下擦付け) 180/230×250～100×600(1本落し)；基礎材、基 礎コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モ ルタル含む	8 m
					地先境界ブロック C種(150×150×600)；異素材、基礎コンクリート、型枠 、地先境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む	31 m
防護柵工		式	1	37,164,400		
路側防護柵工		式	1	11,326,860	ガードレール Gr-B-2B(1) 景観色；樹脂キャップ、充填材含む	202 m
					ガードレール Gr-B-2B(2) 景観色；樹脂キャップ、充填材含む	197 m
					ガードパイプ Gp-Bp-2E 景観色；樹脂キャップ含む	339 m
防止柵工		式	1	3,506,290	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 景観色 縦格子型；	71 m
					転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色 縦格子型；	242 m

積算内訳書

工事名	国道 1 7 5 号稲畑地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	22,331,250	プレキャスト連続基礎 B種 H=0.3m；基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷モルタル 含む	202	m
				プレキャスト連続基礎 B種 H=0.45m；基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷モルタル 含む	197	m
道路付属施設工	式	1	1,312,200			
道路付属物工	式	1	1,312,200	床版工 プレキャスト床版 t=200；コンクリート床版設置、ゴム支承 、アンカー筋、差し筋、緩衝材含む	1	箇所
				車線分離標 φ80 H=800(穿孔式・1本脚)；穿孔及び設置、接 着剤含む	2	本
区画線工	式	1	745,367			
区画線工	式	1	745,367	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無；	990	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗 装無；	430	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無；	48	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無；	76	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無；	39	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 黄色 厚 1.5mm 排水性舗装無；	18	m

積算内訳書

工事名	国道１７５号稲畑地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線消去 削取り式；	38	m
構造物撤去工	式	1	8,819,753			
防護柵撤去工	式	1	1,042,350	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込式；	557	m
				防護柵撤去(ガードレール) コンクリート建込式；	64	m
				防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込式；	10	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 プレキャストコンクリートブロック建込式 門型；	135	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込式 門型；	135	m
構造物取壊し工	式	1	5,466,815	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	230	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	6	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	4	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	950	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	638	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 積込含む	1,360	m2
運搬処理工	式	1	2,310,588	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	271	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	230	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
				殻処分	271	m3

積算内訳書

工事名	国道１７５号稲畑地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 230 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 6 m3 コンクリート殻(鉄筋) ;
仮設工	式	1	8,212,800	
交通管理工	式	1	8,212,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	129,032,216	
共通仮設費	式	1	18,156,180	
共通仮設費	式	1	1,847,180	
技術管理費	式	1	661,180	道路施設基本データ作成費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,186,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,309,000	
純工事費	式	1	147,188,396	
現場管理費	式	1	48,645,000	
工事原価	式	1	195,833,396	
一般管理費等	式	1	30,706,604	
工事価格	式	1	226,540,000	