

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事
工事地名	(自) 兵庫県淡路市仮屋地先 (至) 兵庫県淡路市谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	384日間 令和 7年10月12日 令和 8年10月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道２８号仮屋地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	75,286,560		
道路土工	式	1	1,614,850		
掘削工	m3	170	702,610	掘削 (ICT) 土砂 片切掘削 0.28m3ハックホウ；積込含む	1 式
残土処理工	式	1	912,240	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
山留擁壁工	式	1	60,133,449		
作業土工	式	1	160,940	；床掘り,埋戻し,基面整正含む	
山留擁壁	式	1	59,972,509	親杭 H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.0m 平均掘削長5.9m 粘性土・砂質土 ラフテレンクレーン10t吊；掘削、建込、 モルタル・仮モルタル・仮砂打設、ピット損耗費、足場材(足 場板のみ)、プラント設備含む	10 本
				親杭 H-300 削孔径φ0.5m 杭長8.5m 平均掘削長6.3m 粘性土・砂質土 ラフテレンクレーン10t吊；掘削、建込、 モルタル・仮モルタル・仮砂打設、ピット損耗費、足場材(足 場板のみ)、プラント設備含む	11 本
				親杭 H-300 削孔径φ0.5m 杭長9.0m 平均掘削長6.6m 粘性土・砂質土 ラフテレンクレーン10t吊；掘削、建込、 モルタル・仮モルタル・仮砂打設、ピット損耗費、足場材(足 場板のみ)、プラント設備含む	9 本
				大口径ボーリングマシン設置撤去	1 式
				やぐら設置・撤去	1 式
				足場(大口径ボーリングマシン) ；設置・撤去、損料含む	1 式

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				横矢板	200	m2
				軽量鋼矢板2型；鋼材費含む		
				切梁・腹起し	15. 6	t
				SS400 H-400×400；ブレース、補強板、スリフナー、調整モルタル、溶接含む		
				台座金物	24	組
				SS400 H400-30° 102. 0kg/組 亜鉛メッキ；溶接含む		
				台座金物	2	組
				SS400 H400-15° 128. 0kg/組 亜鉛メッキ；溶接含む		
				削孔(アンカー)	336	m
				二重管方式 杭径 135mm 粘性土・砂質土；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	24	本
				二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN；		
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	2	本
				二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 400kN≦f<1300kN；		
				グラウト注入	15	m3
				普通ポルトランドセメント；		
				アンカー工材料費(アンカー)	1	式
				；付属品含む		
				ボーリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
				コンクリート	204	m3
				24-12-25(高炉)；		
				鉄筋	2. 3	t
				SD345 D13；フレア溶接含む		
				鉄筋	3. 9	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				手摺先行型枠組足場；安全ネット含む		

積算内訳書

工事名	国道２８号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	10	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				水抜きパイプ	8	m
				硬質塩化ビニル管 VP-75；		
				吸出し防止材	0.7	m2
				300×300 点在；		
				埋戻しコンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				背面盛土	110	m3
				再生クラッシュラン(RC-40)；敷均し、転圧含む		
区画線工	式	1	570,400			
区画線工	式	1	570,400	区画線消去（W J 式日当施工量未満）	1	式
防護柵工	式	1	464,880			
防止柵工	式	1	464,880	金網・支柱(立入防止柵)	40	m
				H=1.1m 亜鉛めっき；充填材含む		
				防止ネット	40	m
				W=620 網目10×10；		
構造物撤去工	式	1	2,618,156			
防護柵撤去工	式	1	10,080	立入防止柵撤去	10	m
				H=1.1m 支柱間隔2.0m；		
構造物取壊し工	式	1	1,517,582	コンクリート構造物取壊し	127	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	2	m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	58	m
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	66	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；積込含む		
運搬処理工	式	1	1,090,494	殻運搬	3	m3
				アスファルト殻(掘削) 機械積込；		

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬	127	m3
				コンクリート殻(無筋) 機械積込；		
				殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 機械積込；		
				殻処分	3	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	127	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				防護柵類；積込・取卸し含む		
仮設工	式	1	9,884,825			
土留・仮締切工	式	1	39,645	大型土のう	5	袋
				耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；製作、設置含む		
防護施設工	式	1	7,462,380	仮設防護柵H形鋼設置	30	本
				H形鋼自立式 H-200 高さ4.0m 削孔径400mm		
				根入れ長3.0m 砂質土；掘削、建込、充填、据付・解体含		
				仮設防護柵H形鋼賃料	30	本
				H-200×200 H=7.0m；賃料含む		
				仮設防護柵横矢板設置	180	m2
				矢板(松) 1.5m×3.6cm×15cm；横矢板含む		
				仮設防護柵H形鋼賃料	84	本
				存置		
				H-200×200 H=6.5m；賃料含む		
				仮設防護柵H形鋼賃料	14	本
				存置		
				H-200×200 H=7.0m；賃料含む		
仮区画線工	式	1	627,800	仮区画線	200	m
				ペイント式溶剤型 実線 15cm 白 常温；		
				仮区画線	100	m

積算内訳書

工事名	国道 2 8 号仮屋地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式溶剤型 実線 20cm 黄 常温； 区画線消去（W J 式日当施工量未満） 1 式
交通管理工	式	1	1,755,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 B；
直接工事費	式	1	75,286,560	
共通仮設費	式	1	11,512,420	
共通仮設費	式	1	1,499,420	
運搬費	式	1	68,250	仮設材運搬費 1 式 ；積込・取卸し含む
技術管理費	式	1	661,170	道路施設基本データ作成費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	770,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,013,000	
純工事費	式	1	86,798,980	
現場管理費	式	1	29,476,000	
工事原価	式	1	116,274,980	
一般管理費等	式	1	19,545,020	
工事価格	式	1	135,820,000	