

積算内訳書

1. 工事名

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市東本町1丁目地先 (至) 兵庫県南あわじ市福良甲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 7年 9月11日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	65,461,717	
道路土工	式	1	1,185,545	
掘削工	m3	30	186,990	掘削 1 式 土砂 現場制約あり；
路体盛土工	m3	3	18,963	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
路床盛土工	m3	4	25,652	路床盛土 1 式 2.5m未満；
法面整形工	式	1	413,560	法面整形(盛土部) 280 m2 法面締固め有 現場制約有；
残土処理工	式	1	540,380	人力運搬 1 式 20m以下；取卸し含む 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	6,567,032	
アスファルト舗装工	式	1	7,245	下層路盤(車道・路肩部) 2 m2 再生クワッシャーラン RC-30 仕上り厚 250mm； 表層(車道・路肩部) 2 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む
アスファルト舗装工	式	1	31,101	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クワッシャーラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 10 m2

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
アスファルト舗装工	式	1	14,491	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚 250mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	4 m2 4 m2
コンクリート舗装工	式	1	2,495	歩道舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚70mm；コンクリート含む	1 m2
切削オーバーレイ工	式	1	6,511,700	切削オーバーレイ A 一層 表層:再生密粒度As 改質Ⅱ型(20)t=40； 切削、殻積込、舗設、タックコート含む 切削オーバーレイ B 一層 表層:再生密粒度As 改質Ⅱ型(20)t=50； 切削、殻積込、舗設、タックコート含む	2,100 m2 338 m2
区画線工	式	1	213,684		
区画線工	式	1	213,684	熔融式区画線 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白； 熔融式区画線 実線20cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 黄； 熔融式区画線 破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白； 熔融式区画線 矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白；	63 m 48 m 4 m 200 m
排水構造物工	式	1	5,073,671		
作業土工	式	1	723,738	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工	式	1	120,320	暗渠排水管 据付 直管 200mm；継手、中埋材含む	4 m

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	359,000	現場打ち集水桝 A 現場打材 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む	1	箇所
桝補修工	式	1	67,043	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 差し筋 D13 L=200 ; コンクリート削孔、樹脂系アンカー含む 桝蓋 T-25 W500横断溝用 ボルト固定式 ;	0.1 1 12 1	m3 式 本 組
場所打水路工	式	1	3,803,570	現場打水路 W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む	41	m
縁石工	式	1	25,373			
作業土工	式	1	3,173	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
縁石工	式	1	22,200	地先境界ブロック C種(150×150×600) ; コンクリート、型枠、基礎材含む	3	m
防護柵工	式	1	4,388,684			
路側防護柵工	式	1	2,584,214	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ; 樹脂キャップ 含む ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有 ; 樹脂キャップ 含む ガードレール 塗装品 Gr-C-2E特 50m以上100m未満 曲線部補正有 ; 樹脂キャップ、基礎材、型枠、コンクリート含む	8 8 61	m m m

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	1,804,470	転落(横断)防止柵	6 m
				A 柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 塗装；コン クリートブロック、基礎材、充填材含む	
				転落(横断)防止柵	8 m
				B 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 メッキ；コン クリートブロック、基礎材、充填材含む	
				転落(横断)防止柵	43 m
				C 柵高 1.1m アンカーボルト固定 メッキ；アンカーボルト含む	
				転落(横断)防止柵	15 m
				D 柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ；コンクリート削孔、充 填材含む	
道路付属施設工	式	1	2,443,930	転落(横断)防止柵	13 m
				E 柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ；コンクリート削孔、充 填材含む	
道路付属物工	式	1	2,443,930	転落防止柵基部改修 ひび割れ補修(充填工法) 施工延長：3.5m；Vカ ット、プライマー、充填材含む	1 箇所
				線形誘導標設置 土中建込 400×220 両面反射；	3 本
				線形誘導標設置 防護柵取付 400×220 両面反射；	15 本
				線形誘導標設置 防護柵取付 400×220 片面反射；	3 本
				視線誘導反射材設置 50×2500；	52 m
				点字シート設置 点状シート 不織布タイプ 300×300；	17 m2

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				点字シート設置 線状シート 不織布タイプ 300×300；	10 m2
擁壁工	式	1	51,475		
作業土工	式	1	5,923	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	45,552	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、基礎材含む	0.6 m3
法面工	式	1	5,814,560		
植生工	式	1	15,800	種子散布 肥料無し 100m2未満；	40 m2
防草コンクリート	式	1	5,798,760	防草コンクリート 18-8-40(高炉) t=100；型枠、コンクリート含む	276 m2
伐採工	式	1	9,385,600		
伐木除根工	式	1	9,385,600	伐木・伐竹 10本/100m2以上50本/100m2未満；伐採、除草、切断含む 集積積み込み	400 m2 400 m2
構造物補修工	式	1	19,982,500		
ひび割れ補修工	式	1	4,307,500	低圧注入工法 エポキシ樹脂系(1種) 施工延長：5.00m；下地清掃、シール材、注入器具取付、注入材の注入(追加注入含む)、シール材・注入器具の撤去、仕上げ含む	25 構造物
断面修復工	式	1	15,675,000	断面修復 左官工法 ポリマーセメントモルタル：0.020m3；カッター、はつり、積込、鉄筋ケレン、防錆処理及びプライマー、断面修復材含む	50 構造物
小型付属物整備工	式	1	4,306,025		

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型付属物整備工	式	1	4,126,890	小型付属物整備	69	日
整備工資材	式	1	179,135	ステンレス六角ボルト M10×50 SUS304 ;	100	本
				ステンレス六角ナット M10 SUS304 ;	100	個
				ステンレス丸座金 M10 SUS304 ;	100	枚
				クリスキャップ M20 ;	100	個
				クリスキャップ M22 ;	100	個
				クリスキャップ M24 ;	100	個
構造物撤去工	式	1	2,258,438			
防護柵撤去工	式	1	251,713	防護柵撤去(ガードレール)	71	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	9	m
				柵高 0.8m ;		
				鉄板柵撤去	15	m
道路付属物撤去工	式	1	134,970	柵高 0.8m ;		
				線形誘導標撤去	3	本
				土中建込 400×220 ;		
				線形誘導標撤去	18	本
				防護柵取付 400×220 ;		
構造物取壊し工	式	1	460,033	車線分離標撤去	7	本
				貼付式 10本未満 ;		
				コンクリート構造物取壊し	12	m3
				無筋構造物 人力施工 ; 積込含む		
				舗装版切断	38	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版切断	2	m
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	6	m2

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む 舗装版破碎	1	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 7 c m ; 積込含む		
シート撤去工	式	1	508, 000	防草シート撤去	254	m2
運搬処理工(神戸維持出張所:昼間)	式	1	250, 199	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0. 3	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻運搬	0. 1	m3
				アスファルト殻(掘削) 人力積込 ; 殻処分	12	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	0. 1	m3
				アスファルト殻(掘削) ; 現場発生品運搬	1	式
				横断防止柵 ; 運搬、積込み、荷卸し含む		
運搬処理工(西宮維持出張所:昼間)	式	1	281, 290	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0. 3	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	0. 3	m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻運搬	0. 1	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削)	17	m3
				アスファルト殻(切削) ; 殻運搬	0. 2	m3
				アスファルト殻(掘削) 人力積込 ; 殻処分	0. 6	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	0. 1	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	17	m3
				アスファルト殻(切削) ; 殻処分	0. 2	m3

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻(掘削) ; 木根等処分費	5	t
				幹 ; 運搬費含む 木根等処分費	5	t
				枝葉 ; 運搬費含む 木根等処分費	5	t
				一般廃棄物 (可燃物・除草屑) ; 運搬費含む 現場発生品運搬	1	式
				横断防止柵、鉄板柵、ガードレール ; 運搬、積込み、 荷卸し含む		
運搬処理工(明石維持出張所:昼間)	式	1	369,104	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削)	84	m3
				アスファルト殻(切削) ; 殻処分	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	84	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
運搬処理工(洲本維持出張所:昼間)	式	1	3,129	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	0.3	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,765,200			
土留・仮締切工	式	1	449,200	軽量鋼矢板 I 型 L=2.5m 設置・撤去 ; 切梁、腹起し、賃料 、整備費含む	1	式
交通管理工	式	1	3,316,000	交通誘導警備員	100	人日
				交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	100	人日
直接工事費	式	1	65,461,717			

積算内訳書

工事名	兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,982,468	
共通仮設費	式	1	2,030,468	
運搬費	式	1	362,288	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸含む
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,605,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,952,000	
純工事費	式	1	74,444,185	
現場管理費	式	1	31,147,000	
工事原価	式	1	105,591,185	
一般管理費等	式	1	17,968,815	
業務委託料	式	1	1,350,000	
工事価格	式	1	124,910,000	