

積算内訳書

1. 工事名

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事
工事地名	兵庫県西宮市生瀬町1丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	264日間	自 令和 7年10月10日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	130,978,899		
道路土工		式	1	33,163,851		
路体盛土工		m3	290	454,365	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
路体盛土工(ICT)		m3	490	122,010	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
路床盛土工(ICT)		m3	530	190,588	路床盛土(ICT)	1 式
防草コンクリート		式	1	2,641,688	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=200；	293 m2
残土処理工		式	1	29,755,200	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式
地盤改良工		式	1	14,016,625		
キャッピングベーム工		式	1	14,016,625	コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm；均し型枠含む	325 m3 1 式 9.33 t 14 m2 447 m2
擁壁工		式	1	60,365,471		

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業土工	式	1	2,581,060	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,809,890	もたれ式擁壁(本体部①)； もたれ式擁壁 23 m3 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、足場、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材含む 裏込コンクリート 50 m3 18-8-40(高炉)； 裏込碎石 2 m3 再生クラッシャー40～0；
場所打擁壁工	式	1	1,902,313	もたれ式擁壁(本体部②)； もたれ式擁壁 7 m3 18-8-40(高炉)；削孔、差筋アスカー含む 型枠 1 式 一般型枠； 裏込コンクリート 46 m3 18-8-40(高炉)； 裏込碎石 2 m3 再生クラッシャー40～0； 足場 1 式 ；安全ネット含む 水抜パイプ 1 m 一般管 VP-75 フィルター無； 吸出し防止材 0.09 m2 300×300×50；
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,344,260	もたれ式擁壁(門型カルバート部)； もたれ式擁壁 28 m3 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、足場、目地材含む 裏込コンクリート 59 m3 18-8-40(高炉)；
場所打擁壁工	式	1	1,311,352	もたれ式擁壁(隔壁部)； もたれ式擁壁 11 m3

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート	0.7	m2
				18-8-40(高炉) t=20cm ; 均し型枠含む 型枠	1	式
				一般型枠 ; 裏込コンクリート	11	m3
				18-8-40(高炉) ; 足場	1	式
				; 安全ネット含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	45,582,512	L型擁壁 ; L型擁壁	587	m3
				L型擁壁平均高さ 6.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; コンクリート、型枠、鉄 筋、足場、目地材、水抜パイプ 含む		
				型枠	1	式
				化粧型枠 t=25 ; 排水材設置(構造物背面排水材)	81	m
				300×50 ;		
壁高欄工	式	1	2,834,084	(L型擁壁部) ; コンクリート	23	m3
				24-12-25(20)(高炉) ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; 鉄筋	1.15	t
				SD345 D13 ; 足場	1	式
				; 安全ネット含む 目地材	1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm ;		
法覆護岸工	式	1	8,140,250			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,140,250	現場打基礎コンクリート	11	m
				18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm ; 基礎材 、型枠、目地材含む		

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型ブロック積 控え112cm；調整コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材含む	88 m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	118 m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	8 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	2 m3
排水構造物工	式	1	701,347		
作業土工	式	1	44,597	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打水路工	式	1	656,750	U型側溝 B300×H340 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	25 m
遮音壁工	式	1	228,600		
遮音壁基礎工	式	1	228,600	遮音壁基礎 4-D25×247；アンカーボルト、アンカー固定板、ゆるみ止ナット、ワッシャ、鉄筋含む	18 組
構造物撤去工	式	1	5,978,739		
防護柵撤去工	式	1	34,150	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	25 m
構造物取壊し工	式	1	3,777,272	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	168 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	50 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	6 m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	27 m
				舗装版破碎	1,020 m2

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む 舗装版破碎	36	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm；積込含む 吹付法面取壊し	492	m2
				集積積込有 機械施工；積込含む		
運搬処理工	式	1	2,167,317	殻運搬	168	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	50	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	60	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻運搬	49	m3
				モルタル殻；		
				殻処分	168	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	50	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	60	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	49	m3
				モルタル殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				ガードレール；積込、取卸含む		
仮設工	式	1	8,384,016			
防護施設撤去工	式	1	1,565,166	仮囲い	100	m
				撤去 H=3.0m；		
				仮囲い	48	m
				撤去 H=2.0m；		
				門扉	1	基
				撤去 H=2.2m W=9.0m；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮囲い、門扉；		

積算内訳書

工事名	名塩道路生瀬地区改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設防護柵工	式	1	3,768,130	仮設ガードレール Gr-B-2B(連続基礎式)；樹脂キャップ、基礎ブロック含む	109 m
交通管理工	式	1	3,050,720	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	130,978,899		
共通仮設費	式	1	12,454,180		
共通仮設費	式	1	1,636,180		
技術管理費	式	1	611,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,025,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	10,818,000		
純工事費	式	1	143,433,079		
現場管理費	式	1	37,020,000		
工事原価	式	1	180,453,079		
一般管理費等	式	1	25,656,921		
工事価格	式	1	206,110,000		