

単 価 合 意 書

令和7年9月10日に契約した兵庫国道事務所管内道路構造物補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月25日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局兵庫国道事務所長

南 知之

受注者 住所 兵庫県尼崎市猪名寺二丁目20番20号

氏名 ジョイントロードサービス株式会社

代表取締役 塩崎 寿知

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		66,547,696	
道路土工						
		式	1		1,086,374	
掘削工						
		m3	30		171,390	
掘削	土砂 現場制約あり					
		式	1		171,390	
路体盛土工						
		m3	3		17,382	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		17,382	
路床盛土工						
		m3	4		23,512	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		23,512	
法面整形工						
		式	1		378,840	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有					
		m2	280	1,353	378,840	
残土処理工						
		式	1		495,250	
人力運搬	20m以下					
		式	1		43,960	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)					
		式	1		62,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		135,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		184,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		31,840	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		36,290	
舗装工						
		式	1		27,341,028	
アスファルト舗装工						
A		式	1		6,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm					
		m2	2	877.1	1,754	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満					
		m2	2	2,443	4,886	
アスファルト舗装工						
B		式	1		28,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	10	407	4,070	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満					
		m2	10	2,443	24,430	
アスファルト舗装工						
C		式	1		6,640	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm					
		m2	2	877.1	1,754	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満					
		m2	2	2,443	4,886	
アスファルト舗装工						
D		式	1		2,647	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚(平均) 54mm 1.4m未満	m2	1	2,647	2,647	
コンクリート舗装工		式	1		2,287	
歩道舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚70mm	m2	1	2,287	2,287	
切削オーバーレイ工		式	1		15,818,962	
切削オーバーレイ A	一層 表層:再生密粒度As 改質II 型(20) t=40	m2	5,000	2,407	12,035,000	
切削オーバーレイ A(夜間)	一層 表層:再生密粒度As 改質II 型(20) t=40 時間的制約著しく有	m2	1,170	2,453	2,870,010	
切削オーバーレイ B	一層 表層:再生密粒度As 改質II 型(20) t=50	m2	338	2,704	913,952	
アスファルト舗装補修工		式	1		11,475,352	
クランク処理	W=1.0m ガラス基材	m	5,004	1,822	9,117,288	
クランク処理 (夜間)	W=1.0m ガラス基材 時間的制約著 しく有	m	1,172	2,012	2,358,064	
区画線工		式	1		745,033	
区画線工		式	1		745,033	
溶解式区画線	実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	1,350	336.4	454,140	
溶解式区画線	実線20cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 黄	m	48	498.5	23,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装用 無 白	m	330	356.5	117,645	
溶融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装用無 白	m	200	746.6	149,320	
排水構造物工		式	1		5,163,419	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		683,127	
管渠工		式	1		110,292	
暗渠排水管	据付 直管 200mm	m	4	27,573	110,292	
集水柵・マンホール工		式	1		329,080	
現場打ち集水柵 A	現場打材 18-8-40(高炉)	箇所	1	329,080	329,080	
柵補修工		式	1		61,454	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	37,885	3,788	
型枠	一般型枠	式	1		8,167	
差し筋	D13 L=200	本	12	747.9	8,974	
柵蓋	T-25 W500横断溝用 ホルト固定式	組	1	40,525	40,525	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打水路工						
		式	1		3,979,466	
現場打水路	W=300 H(平均高)=734 18-8-40(高炉)					
		m	41	85,038	3,486,558	
現場打水路	W=300 H(平均高)=520 18-8-40(高炉)					
		m	4	92,597	370,388	
側溝蓋	グレーチング蓋 T-14 B300用 細目 滑り止め ボルト固定					
		枚	4	30,630	122,520	
縁石工						
		式	1		20,349	
作業土工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	1		20,349	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)					
		m	3	6,783	20,349	
防護柵工						
		式	1		4,022,820	
路側防護柵工						
		式	1		2,368,783	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無					
		m	8	8,949	71,592	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有					
		m	8	9,881	79,048	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2E特 50m以上100m未満 曲線部補正有					
		m	61	36,363	2,218,143	
防止柵工						
		式	1		1,654,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 A	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック 建込 塗装	m	6	12,512	75,072	
転落(横断)防止柵 B	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック 建込 メッキ	m	8	9,945	79,560	
転落(横断)防止柵 C	柵高 1.1m アンカーボルト固定 メッキ	m	43	23,246	999,578	
転落(横断)防止柵 D	柵高 0.8m コンクリート建込 メッキ	m	15	12,182	182,730	
転落(横断)防止柵 E	柵高 1.1m コンクリート建込 メッキ	m	13	15,289	198,757	
転落防止柵基部改修	ひび割れ補修(充填工法) 施工延長 : 3.5m	箇所	1	118,340	118,340	
道路付属施設工		式	1		2,819,438	
道路付属物工		式	1		2,819,438	
線形誘導標設置	土中建込 400×220 両面反射	本	3	30,249	90,747	
線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 両面反射	本	15	15,583	233,745	
線形誘導標設置	防護柵取付 400×220 片面反射	本	3	12,833	38,499	
視線誘導反射材設置	50×2500	m	52	9,166	476,632	
障害物表示灯設置	ソーラー式 φ150 2灯	基	2	280,908	561,816	
点字シート設置	点状シート 不織布タイプ 300×300	m ²	17	51,873	881,841	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
点字シート設置	線状シート 不織布タイプ 300×300	m2	10	51,873	518,730	
車線分離標	Φ80 h400 固定式(貼付式) 10本未満	本	1	17,428	17,428	
擁壁工		式	1		47,184	
作業土工		式	1		5,429	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		41,755	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.6	69,592	41,755	
法面工		式	1		5,355,374	
植生工		式	1		39,890	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	362	14,480	
植生土のう	仕捨・積立 種子散布付 幅40×長60cm	袋	31	819.7	25,410	
防草コンクリート		式	1		5,315,484	
防草コンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	276	19,259	5,315,484	
伐採工		式	1		8,603,200	
伐木除根工		式	1		8,603,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木・伐竹	10本/100m2以上50本/100m2未満					
		m2	400	12,943	5,177,200	
集積積み						
		m2	400	8,565	3,426,000	
構造物補修工						
		式	1		2,226,560	
ひび割れ補修工						
		式	1		789,700	
低圧注入工法	エポキシ樹脂系(1種) 施工延長: 5.0 0m					
		構造物	5	157,940	789,700	
断面修復工						
		式	1		1,436,860	
断面修復	左官工法 ポリマーセメントモルタル: 0.020m 3					
		構造物	5	287,372	1,436,860	
小型付属物整備工						
		式	1		564,665	
小型付属物整備工						
		式	1		548,250	
小型付属物整備						
		日	10	54,825	548,250	
整備工資材						
		式	1		16,415	
ステンレス六角ボルト	M10×50 SUS304					
		本	10	39.59	395	
ステンレス六角ナット	M10 SUS304					
		個	10	13.38	133	
ステンレス丸座金	M10 SUS304					
		枚	10	5.08	50	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グリスキャップ	M20	個	10	511.4	5,114	
グリスキャップ	M22	個	10	527.9	5,279	
グリスキャップ	M24	個	10	544.4	5,444	
構造物撤去工		式	1		2,820,942	
防護柵撤去工		式	1		230,715	
防護柵撤去(カートレール)		m	71	1,252	88,892	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m	m	9	481.5	4,333	
鉄板柵撤去	柵高 0.8m	m	15	9,166	137,490	
道路付属物撤去工		式	1		129,578	
線形誘導標撤去	土中建込 400×220	本	3	18,333	54,999	
線形誘導標撤去	防護柵取付 400×220	本	18	3,208	57,744	
車線分離標撤去	貼付式 10本未満	本	7	1,567	10,969	
障害物表示灯撤去	ソーラー式 φ150 2灯	基	2	2,933	5,866	
構造物取壊し工		式	1		426,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	12	30,726	368,712	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.1	52,248	5,224	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	38	616.7	23,434	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	2	1,127	2,254	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	6	4,421	26,526	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 7 c m	m2	1	754.8	754	
シート撤去工		式	1		465,582	
防草シート撤去		m2	254	1,833	465,582	
運搬処理工(神戸維持出張所:昼間)		式	1		228,298	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	5,199	519	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	11	13,438	147,818	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込	m3	0.1	12,283	1,228	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	6,462	77,544	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.1	4,308	430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	横断防止柵					
		式	1		759	
運搬処理工(西宮維持出張所:昼間)						
		式	1		257,737	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	5,199	519	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込					
		m3	0.3	13,438	4,031	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込					
		m3	0.1	15,475	1,547	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	3,347	334	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	17	1,289	21,913	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込					
		m3	0.2	13,438	2,687	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.4	5,385	2,154	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	3,877	387	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.1	4,813	481	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	17	4,739	80,563	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.2	4,739	947	
木根等処分費	幹					
		t	5	3,481	17,405	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費	枝葉					
		t	5	12,549	62,745	
木根等処分費	一般廃棄物(可燃物・除草屑)					
		t	5	9,524	47,620	
現場発成品運搬	横断防止柵、鉄板柵、ガードレール					
		式	1		14,404	
運搬処理工(明石維持出張所:昼間)						
		式	1		799,376	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	5,469	546	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	200	1,623	324,600	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	4,308	430	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	200	2,369	473,800	
運搬処理工(明石維持出張所:夜間)						
		式	1		282,752	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削) 時間的制約著しく有					
(夜間)		m3	47	2,914	136,958	
殻処分	アスファルト殻 時間的制約著しく有					
(夜間)		m3	47	3,102	145,794	
運搬処理工(洲本維持出張所:昼間)						
		式	0		0	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	4,177	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	5,385	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		5,731,310	
土留・仮締切工						
		式	1		411,760	
軽量鋼矢板	I型 L=2.5m 設置・撤去					
		式	1		411,760	
交通管理工						
		式	1		5,319,550	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		人日	100	16,646	1,664,600	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A					
		人日	50	24,973	1,248,650	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		人日	100	13,749	1,374,900	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B					
		人日	50	20,628	1,031,400	
直接工事費						
		式	1		66,547,696	
共通仮設費						
		式	1		9,083,006	
共通仮設費						
		式	1		2,267,487	
運搬費						
		式	1		618,919	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						4台
		式	1		608,756	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		10,163	
技術管理費		式	1		57,914	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,914	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,590,654	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,815,519	
純工事費		式	1		75,630,702	
現場管理費		式	1		31,134,657	
工事原価		式	1		106,765,359	
一般管理費等		式	1		17,954,641	
業務委託料		式	1		1,230,000	
工事価格		式	1		125,950,000	
消費税相当額		式	1		12,595,000	
工事費計		式	1		138,545,000	