

単 価 合 意 書

令和7年3月18日に契約した洲本バイパス陀仏川橋台他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 3日

発注者 住所 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

兵庫国道事務所長 南 知之

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338番地の1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		81,709,439	
道路土工						
		式	1		24,959,192	
掘削工						
		m3	4,600		10,294,126	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		140,893	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満					
		式	1		4,030,997	
掘削	中硬岩 岩盤掘削小割					
		式	1		5,538,036	
転石破碎	火薬使用無					
		式	1		584,200	
法面整形工						
		式	1		1,194,996	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	110	820.6	90,266	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I					
		m2	680	1,067	725,560	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					
		m2	110	3,447	379,170	
残土処理工						
		式	1		13,470,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		766,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		1,886,720	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		2,493,600	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		3,183,520	
土砂等運搬	硬岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		2,340,480	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
残土等処分	軟岩					
		式	1		1,627,110	
残土等処分	硬岩					
		式	1		1,171,840	
法面工						
		式	1		47,650,875	
法面吹付工						
		式	1		5,219,010	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm 吹付枠内					
		m2	0	6,780	0	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm					
		m2	618	8,445	5,219,010	
法枠工						
		式	1		20,479,496	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m	m2	0	24,430	0	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔2.0m ×2.0m	m2	408	21,989	8,971,512	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m スターアップ有り	m2	0	29,080	0	
吹付枠	梁断面300mm×300mm 枠間隔1.5m ×1.5m スターアップ有り	m2	412	27,932	11,507,984	
鉄筋挿入工 4号		式	1		2,611,970	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.0m/本 削孔径φ 65 削孔長1.6m 現場条件 I	本	39	22,930	894,270	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=2.5m/本 削孔径φ 65 削孔長2.1m 現場条件 I	本	25	26,920	673,000	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.0m/本 削孔径φ 65 削孔長2.6m 現場条件 I	本	18	30,910	556,380	
鉄筋挿入	SD345 D19mm L=3.5m/本 削孔径φ 65 削孔長3.1m 現場条件 I	本	14	34,880	488,320	
鉄筋挿入削孔同時注入工 4号		式	1		19,340,399	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6 m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型 ホーリングマシン	本	6	49,790	298,740	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1 m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型 ホーリングマシン	本	3	56,530	169,590	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6 m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型 ホーリングマシン	本	10	63,270	632,700	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1 m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型 ホーリングマシン	本	9	73,040	657,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	18	79,780	1,436,040	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	16	86,520	1,384,320	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.0m/本 削孔径φ60 削孔長4.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	16	96,290	1,540,640	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=5.5m/本 削孔径φ60 削孔長5.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 スキット型ホーリングマシン	本	11	103,000	1,133,000	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	8	48,540	388,320	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	12	58,060	696,720	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 スキット型ホーリングマシン	本	9	66,420	597,780	
削孔機移設	上下移動	式	1		328,717	
足場工		式	1		2,402,574	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	1	56,310	56,310	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	10	63,000	630,000	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	3	72,720	218,160	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.0m/本 削孔径φ60 削孔長3.6m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	11	79,410	873,510	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=4.5m/本 削孔径φ60 削孔長4.1m 砂質土・粘性土・レキ質土 クローラ型ホーリングマシン	本	14	86,100	1,205,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.0m/本 削孔径φ60 削孔長1.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホーリングマシン	本	31	49,380	1,530,780	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=2.5m/本 削孔径φ60 削孔長2.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホーリングマシン	本	34	57,690	1,961,460	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.0m/本 削孔径φ60 削孔長2.6m 軟岩・風化岩 クローラ型ホーリングマシン	本	6	65,960	395,760	
鉄筋挿入削孔同時注入	L=3.5m/本 削孔径φ60 削孔長3.1m 軟岩・風化岩 クローラ型ホーリングマシン	本	3	77,290	231,870	
プラント設備	設置・撤去	式	1		570,648	
排水構造物工		式	1		2,257,784	
作業土工		式	1		103,964	
集水桝・マンホール工		式	1		105,870	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	65,240	65,240	
グレーチング蓋	T25 集水桝600×600用 ホルト固定式	枚	1	40,630	40,630	
排水工		式	1		2,047,950	
小段排水A	切土部 PU1-B300-H-300 張りコンクリート 18-8-40(高炉)	m	68	18,410	1,251,880	
縦排水C	切土補強土部 現場打ち300×300 18-8-40(高炉)	m	9	21,930	197,370	
縞鋼板蓋	600×600×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 縦排水用	枚	15	35,010	525,150	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小段柵B	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	43,930	43,930	
縞鋼板蓋	500×500×6 溶融亜鉛メッキ(HDZ55) 小段柵用					
		枚	1	29,620	29,620	
構造物撤去工						
		式	1		223,045	
構造物取壊し工						
		式	1		119,370	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	10,010	100,100	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm					
		m2	100	192.7	19,270	
運搬処理工						
		式	1		103,675	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	1,188	11,880	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	5	2,243	11,215	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	5,372	53,720	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	5	5,372	26,860	
仮設工						
		式	1		6,618,543	
仮水路工						
		式	1		432,832	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造					
		式	1		432,832	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
湧水処理設備工		式	1		1,934,969	
湧水処理設備賃料	pH処理設備運転賃料	式	1		1,872,693	
湧水処理設備撤去	pH処理設備	式	1		62,276	
交通管理工		式	1		4,250,742	
交通誘導警備員		式	1		4,250,742	
橋梁下部		式	1		48,148,158	
橋台工		式	1		23,236,995	
A1橋台		式	1		23,236,995	
作業土工		式	1		3,291,425	
残土処理工		式	1		1,002,606	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		389,348	
土砂等運搬	軟岩	式	0		0	
土砂等運搬	軟岩	式	1		379,146	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		234,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		18,942,964	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	355	38,580	13,695,900	
逆T式橋台	10m以上11m未満 370m3以上650m3 未満 24-12-40(高炉)					
		m3	75	39,150	2,936,250	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.03	150,800	306,124	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	10.12	148,800	1,505,856	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	3.33	149,800	498,834	
橋台工						
A2橋台						
		式	1		24,911,163	
作業土工						
		式	1		6,955,455	
残土処理工						
		式	1		1,266,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		411,048	
土砂等運搬	軟岩					
		式	0		0	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		621,300	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		234,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台躯体工(構造物単位)						
		式	1		16,689,248	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	194	43,020	8,345,880	
逆T式橋台	10m以上11m未満 230m3以上370m3 未満 24-12-40(高炉)					
		m3	143	43,620	6,237,660	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.96	151,700	145,632	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	10.88	149,800	1,629,824	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	2.19	150,800	330,252	
直接工事費						
		式	1		129,857,597	
共通仮設費						
		式	1		17,907,202	
共通仮設費						
		式	1		5,232,982	
運搬費						
		式	1		2,646,343	
建設機械運搬費						
		式	1		260,230	
土工機械分解組立費						
		式	1		2,386,113	
準備費						
		式	1		704,621	
立木伐採	高木伐採(チェーンソーによる伐採)					
		式	1		327,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		376,711	
技術管理費		式	1		712,499	
土質等試験費		式	1		124,938	
室内岩石試験費		式	1		98,139	
平板載荷試験費		式	1		431,644	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用		式	1		57,778	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,169,519	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,674,220	
純工事費		式	1		147,764,799	
現場管理費		式	1		45,093,811	
工事原価		式	1		192,858,610	
一般管理費等		式	1		29,951,390	
工事価格		式	1		222,810,000	
消費税相当額		式	1		22,281,000	

