

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 3 号甲子園高架橋補修工事
工事地名	(自)兵庫県西宮市甲子園七番町地先 (至)兵庫県西宮市甲子園高潮町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	161日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 8年 9月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 3 号甲子園高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	33, 570, 820		
橋梁付属物工	式	1	31, 855, 000		
伸縮継手工	式	1	31, 855, 000	鋼・ゴム製伸縮装置補修 補修 普通型 1車線相当 車道用伸縮装置(二 次止水材含む) 伸縮量30mm ; 切断、ハツリ、撤去、 設置、超速硬コンクリート、型枠、鉄筋、削孔式アンカー、伸 縮装置、二次止水材、殻積込み含	110. 8 m
橋梁補修工	式	1	319, 600		
断面修復工	式	1	319, 600	断面修復 左官工法 ポリマーセメントモルタル : 0. 019m3 ; カッター、は つり、積込、運搬、鉄筋クレン、防錆処理及びブライ ー、断面修復材含む	1 構造物
構造物撤去工	式	1	44, 220		
運搬処理工	式	1	44, 220	殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 伸縮継手装置 ;	0. 02 m3 1 式
仮設工	式	1	1, 352, 000		
交通管理工	式	1	1, 352, 000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1 式 1 式
直接工事費	式	1	33, 570, 820		
共通仮設費	式	1	8, 094, 230		
共通仮設費	式	1	998, 230		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 3 号甲子園高架橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	65,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	933,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,096,000	
純工事費	式	1	41,665,050	
現場管理費	式	1	23,885,000	
工事原価	式	1	65,550,050	
一般管理費等	式	1	11,829,950	
工事価格	式	1	77,380,000	