

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事
工事地名	兵庫県洲本市宇山3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	358日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 3月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	98,354,415	
道路土工	式	1	5,158,260	
掘削工 (ICT)	m3	5,300	1,874,080	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	5,500	1,369,500	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	5,300	1,905,880	路床盛土 (ICT) 1 式
法面整形工	式	1	8,800	法面整形 (盛土部) 20 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
地盤改良工	式	1	15,784,970	
ジオテキスタイル敷設工	式	1	15,784,970	液状化変形抑制工法 2,290 m2 Tmax=50kN/m ; 補強材、固定材、接続金具、吊具、 吸出し防止材、砕石含む
擁壁工	式	1	40,954,710	
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	20,563,040	小型擁壁 0.6 m3 1-1号 0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、コン クリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材 (点 在)、養生含む 重力式擁壁 2 m3 1-2号 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、コンク リート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材 (点 在)、足場、養生含む 重力式擁壁 4.4 m3 1-3号 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目 地材、水抜きパイプ、吸出し防止材 (点在)、足場、

積算内訳書

工事名		R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地盤改良(安定処理)、養生含む		
				重力式擁壁	12. 2	m3
				2号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	92	m3
				2-2号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	16. 1	m3
				3号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	21. 3	m3
				5号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	13. 4	m3
				6号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	17. 3	m3
				7号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む		
				重力式擁壁	23. 3	m3
				7-1号		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、		

積算内訳書

工事名		R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む	
				重力式擁壁 8号 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目 地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場、 地盤改良(安定処理)、養生含む	8 m3
				重力式擁壁 10-1号 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリ ート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点 在)、足場、養生含む	4. 3 m3
				重力式擁壁 10-2号 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目 地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場、 地盤改良(安定処理)、養生含む	20. 5 m3
				重力式擁壁 11号 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリ ート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点 在)、足場、養生含む	10. 1 m3
				重力式擁壁 13号 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目 地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場、 地盤改良(安定処理)、養生含む	13. 8 m3
				重力式擁壁 18号 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在) 、足場、養生含む	8. 6 m3
				重力式擁壁 21号	5. 6 m3

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場、地盤改良(安定処理)、養生含む 重力式擁壁 16.6 m3 22号 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、足場、養生含む
プレキャスト擁壁工	式	1	20,391,670	プレキャスト擁壁 63 m 1.0mを超え2.0m以下 ; 均しコンクリート、型枠、ブロック接合、敷モルタル、目地材、吸出し防止材、裏込材、養生含 プレキャスト擁壁 102 m 2.0mを超え3.5m以下 ; 均しコンクリート、型枠、ブロック接合、敷モルタル、目地材、吸出し防止材、裏込材、養生含 地盤改良 80 m2 安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.0m ; 地盤改良 30 m2 安定処理 quck=400kN/m2 改良厚1.7m ; 止水コンクリート 3 m3 t=100mm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、目地材、養生含む 嵩上げコンクリート 32 m3 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材(点在)、養生含む プレキャスト擁壁材料費 1 式 プレキャストL型擁壁 ;
カルバート工	式	1	5,506,679	
プレキャストカルバート工	式	1	5,506,679	プレキャストボックス 1.9 m T-25 B1000-H1400 ; 基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生含む プレキャストボックス 20 m

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					T-25 B1500-H900；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生、縦締め、グラウト材含む プレキャストボックス材料費 ；PCより線、定着金具含む	1 式
排水構造物工		式	1	21,258,359		
作業土工		式	1	725,248	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	2,433,240	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 張りコンクリート 18-8-40（高炉）；表面仕上げ、目地材、養生含む	180 m 140 m2
管渠工		式	1	7,469,760	鉄筋コンクリート台付管 D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 鉄筋コンクリート台付管 D800；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	156 m 43 m
集水桝・マンホール工		式	1	9,011,600	現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H8000 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、養生含む 現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H4800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場、養生含む 現場打ち集水桝 G1-B1000-L1500-H3100 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場、養生含む 現場打ち集水桝 G1-B1200-L1000-H2600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場、養生含む 現場打ち集水桝 G1-B1200-L1000-H2700 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場、養生含む 現場打ち集水桝 G2-B350-L1100-H1700 18-8-40(高炉)；基礎材、	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				コンクリート、型枠、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B590-L900-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B1000-L800-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B1000-L2000-H1700 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	2	箇所	
				G2-B1100-L1100-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B1500-L2300-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、養生含む			
				現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B1500-L2300-H1800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場、養生含む			
				鋼製グレーチング 蓋	1	組	
				T-6 集水桝1000×1500用 ボルト固定式 細目 二枚割 ; 受枠含む			
				鋼製グレーチング 蓋	1	組	
				T-25 集水桝800×800用 ボルト固定式 細目 ; 受枠含む			
				鋼製グレーチング 蓋	2	組	
				T-6 集水桝1200×1000用 ボルト固定式 細目 二枚割 ; 受枠含む			
				鋼製グレーチング 蓋	1	組	
				T-6 集水桝1000×1000用 ボルト固定式 細目 二枚割 ; 受枠含む			

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				プレキャストマンホール H1800タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生含む	1 箇所
				プレキャストマンホール H2100タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生含む	1 箇所
				プレキャストマンホール H3000タイプ 鋳鉄製蓋T-25 φ600用；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生含む	1 箇所
地下排水工	式	1	459,750	地下排水 (A型) 高密度ポリエチレン管 有孔 φ200 ダブル管；継手材、フィルター材、吸出し防止材含む	58 m
				地下排水 (B1型) 波状管；継手材、フィルター材、吸出し防止材含む	2 m
場所打水路工	式	1	60,492	現場打水路 内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	1.2 m
プレキャスト水路工	式	1	1,098,269	内幅1300mm 内高600mm 18-8-40(高炉)； プレキャストU形水路 U-B1300-H600；基礎材、均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、養生含む	19.1 m
				プレキャストU形水路材料費 U-B1300-H600；	1 式
構造物撤去工	式	1	2,206,994		
構造物取壊し工	式	1	1,242,278	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；積込み含む	93 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物；積込み含む	5 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版；積込み含む	677 m2

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	964,716	殻運搬	93	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	34	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	93	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	34	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
道路付属施設工	式	1	1,804,577			
作業土工	式	1	65,077	；床堀り、埋戻し、路体盛土、基面整正含む		
道路付属物工	式	1	1,739,500	3号斜路付階段	1	箇所
				；小型擁壁、基礎材、コンクリート、型枠、養生含む		
				4号斜路付階段	1	箇所
				；小型擁壁、基礎材、コンクリート、型枠、養生含む		
仮設工	式	1	5,679,866			
工事用道路工	式	1	649,146	大型土のう	1	式
				撤去；		
交通管理工	式	1	5,030,720	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	98,354,415			
共通仮設費	式	1	15,251,830			
共通仮設費	式	1	3,478,830			
技術管理費	式	1	1,225,830	システム初期費(ICT)	1	式
				土質試験費	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 洲本バイパス宇山 A 地区盛土等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2, 253, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11, 773, 000	
純工事費	式	1	113, 606, 245	
現場管理費	式	1	38, 052, 000	
工事原価	式	1	151, 658, 245	
一般管理費等	式	1	24, 621, 755	
工事価格	式	1	176, 280, 000	