

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内 C C T V 設備設置工事
工事地名	自) 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号 至) 兵庫県明石市大蔵八幡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	334日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	18,290,400		
CCTV設備		式	1	18,290,400		
CCTV装置		式	1	18,290,400	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
					指定色塗装 重耐塩仕様；	
					HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	1 台
					指定色塗装 ポール取付 重耐塩仕様；降圧トランス含む	
					メテリアコンバータ	2 台
					屋外用無停電電源装置	1 台
					一般仕様型 70W 指定色塗装 重耐塩仕様；	
機器単体費		式	1	18,290,400	HDD記録装置	2 組
					L2-SW	1 台
工場製作		式	1	1,068,000		
工場製作工		式	1	1,068,000		
鋼構造物製作工		式	1	1,068,000	CCTV支柱	1 基
					φ267.4×6.6 L=5.3m；	
工場純工事費		式	1	1,068,000		
(工場製作原価)		式	1	1,068,000		
電子応用設備		式	1	2,107,311		
CCTV設備工		式	1	1,969,841		
CCTV装置設置工		式	1	359,530	簡易型カメラ装置据付・調整	1 台
					旋回式；機側装置、メテリアコンバータ含む	
					無停電電源装置据付・調整	1 台
					メテリアコンバータ据付・調整	1 台

積算内訳書

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				映像蓄積装置(HDD記録装置)据付・調整	1 組
				映像蓄積装置(HDD記録装置)据付・調整	1 組
				2台目補正有り ;	
				L2-SW据付・調整	1 台
				L2-SW撤去	1 台
支柱設置工	式	1	160,920	CCTV支柱装置	1 基
				400kg以上 ;	
				墜落防止装置取付	1 組
				L=2.2m ;	
支柱基礎工	式	1	789,300	CCTV支柱基礎設置	1 基
光ケーブル敷設工	式	1	115,335	ホールアンカーH200 L=3000 ベース埋設 ;	
				光ケーブル屋外管内配線	9 m
				SM-8C ;	
				光ケーブル地中管内配線	157 m
				SM-8C ;	
配管・配線工	式	1	285,037	屋外露出配管敷設	2 m
				G54 ;	
				地中配管	80 m
				FEP50 ;	
				埋設標識シート敷設	78 m
				W150 2倍折 ;	
				ヘルマウス(材料)	1 個
				FEP50 ;	
				異種間継手(材料)	1 個
				FEP50 ;	
				管内配線	9 m
				CV3.5mm2-2C ;	
				管内配線	76 m
				CV8mm2-2C ;	
				管内配線	5 m
				Cat5e-4P(屋外用) ;	
				管内配線	80 m
				IV5.5mm2 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
複合工		式	1	259,719	床堀 埋戻し 保護砂 舗装版切断 As 150mm以下 ; 舗装版破碎 As 150mm以下 ; 表層 透水性As (13) t=40mm ; 路盤 RC-30 t=100mm ; フィルター層 殻運搬処分 As ; 残土運搬処分	1 1 4.4 1 23 23 23 1 1 1 式 式 m3 m m2 m2 m2 m3 式 式
システム・インテグレーション		式	1	71,470		
システム・インテグレーション		式	1	71,470	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工		式	1	31,000		
輸送工		式	1	31,000	輸送(電気) 機器 ;	1 式
仮設工		式	1	35,000		
交通管理工		式	1	35,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	1 式 1 式
直接工事費		式	1	2,107,311		
共通仮設費		式	1	814,068		
共通仮設費		式	1	79,068		

積算内訳書

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	79,068	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	735,000	
純工事費	式	1	2,921,379	
現場管理費	式	1	2,032,000	
機器間接費	式	1	3,198,000	
技術者間接費	式	1	259,000	
機器管理費	式	1	2,939,000	
（現場原価）	式	1	8,151,379	
工事原価	式	1	23,162,221	
一般管理費等	式	1	4,046,579	
工事価格	式	1	61,740,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	10,025,600		
CCTV設備		式	1	10,025,600		
CCTV装置		式	1	10,025,600	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装 重耐塩仕様；	1 台
					HDIPカメラ装置 メーカー標準色塗装；	1 台
					HD簡易型IPカメラ装置用機側装置 指定色塗装 重耐塩仕様 ポール取付；	1 台
					メテ°イアコンバータ	3 台
					屋外用無停電電源装置 一般仕様型 70W 指定色塗装 重耐塩仕様；	1 台
					雷保護機器収容箱 メーカー標準色塗装；	1 台
機器単体費		式	1	10,025,600		
工場製作		式	1	1,112,000		
工場製作工		式	1	1,112,000		
鋼構造物製作工		式	1	1,112,000	CCTV支柱 φ267.4×6.6 L=7.3m；遮蔽板含む	1 基
工場純工事費		式	1	1,112,000		
(工場製作原価)		式	1	1,112,000		
電子応用設備		式	1	2,449,688		
CCTV設備工		式	1	2,234,668		
CCTV装置設置工		式	1	455,966	簡易型カメラ装置据付・調整 旋回式；機側装置、メテ°イアコンバータ含む	1 台
					カメラ装置据付・調整	1 台

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支柱設置工	式	1	182, 950	無停電電源装置据付・調整	1	台
				メディアコンバータ据付・調整	1	台
				メディアコンバータ据付・調整	1	台
				2台目補正有り ;		
				カメラ取付架台(材料)	1	組
支柱基礎工	式	1	880, 500	CCTV支柱装置	1	基
				400kg以上 ;		
支柱基礎工	式	1	880, 500	墜落防止装置取付	1	組
				L=4. 0m ;		
支柱基礎工	式	1	880, 500	CCTV支柱基礎設置	1	基
				ホールアンカーH250 L=3500 ベース埋設 ;		
光ケーブル敷設工	式	1	416, 061	光ケーブル屋外管内配線	3	m
				SM-8C ;		
光ケーブル敷設工	式	1	416, 061	光ケーブル地中管内配線	604	m
				SM-8C ;		
配管・配線工	式	1	274, 942	地中配管	2	m
				FEP50 ;		
				埋設標識シト敷設	2	m
				W150 2倍折 ;		
				ベルマウス(材料)	1	個
				FEP50 ;		
				管内配線	10	m
				CV3. 5mm2-2C ;		
				管内配線	7	m
				Cat5e-4P(屋外用) ;		
				管内配線	5	m
				DV8mm2-2C ;		
				管内配線	7	m
配管・配線工	式	1	274, 942	IV5. 5mm2 ;		
				ころがし配線	3	m
				CV3. 5mm2-2C ;		
				ころがし配線	2	m
				Cat5e-4P(屋外用) ;		
				ころがし配線	3	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				IV5. 5mm2 ; 露出配線	4	m
				CV3. 5mm2-2C ; 露出配線	4	m
				Cat5e-4P(屋外用) ; 露出配線	2	m
				IV5. 5mm2 ; ラック配線	59	m
				CV3. 5mm2-2C ; ラック配線	54	m
				Cat5e-4P(屋外用) ; ラック配線	59	m
				IV5. 5mm2 ;		
複合工	式	1	24, 249	床堀	1	式
				埋戻し	1	式
				保護砂	0. 1	m3
				接地設置	1	極
				D種 ; 舗装版切断	1	m
				As 150mm以下 ; 舗装版破碎	1	m2
				As 150mm以下 ; 表層	1	m2
				透水性As(13) t=40mm ; 路盤	1	m2
				RC-30 t=100mm ; フィルター層	0. 1	m3
				殻運搬処分	1	式
				As ; 残土運搬処分	1	式
システム・インテグレーション	式	1	133, 100			
システム・インテグレーション	式	1	133, 100	システム・インテグレーション	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	31,000	
輸送工	式	1	31,000	輸送(電気) 機器； 1 式
仮設工	式	1	50,920	
交通管理工	式	1	50,920	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式
直接工事費	式	1	2,449,688	
共通仮設費	式	1	723,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	723,000	
純工事費	式	1	3,172,688	
現場管理費	式	1	2,179,000	
機器間接費	式	1	2,103,000	
技術者間接費	式	1	277,000	
機器管理費	式	1	1,826,000	
(現場原価)	式	1	7,454,688	
工事原価	式	1	8,566,688	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,215,200		
CCTV設備	式	1	6,215,200		
CCTV装置	式	1	6,215,200	HD簡易型IPカメラ装置 指定色塗装；	1 台
				HD簡易型IPカメラ装置用機側装置 指定色塗装 ボール取付；	1 台
				メディアコンバータ	1 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 70W 指定色塗装；	1 台
機器単体費	式	1	6,215,200		
工場製作	式	1	1,030,000		
工場製作工	式	1	1,030,000		
鋼構造物製作工	式	1	1,030,000	CCTV支柱 φ 267.4×6.6 L=7.0m；	1 基
工場純工事費	式	1	1,030,000		
(工場製作原価)	式	1	1,030,000		
電子応用設備	式	1	1,360,154		
CCTV設備工	式	1	1,294,154		
CCTV装置設置工	式	1	131,730	簡易型カメラ装置据付・調整 旋回式；機側装置、メディアコンバータ含む	1 台
				無停電電源装置据付・調整	1 台
支柱設置工	式	1	138,920	CCTV支柱装置 400kg以上；	1 基
				墜落防止装置取付 L=1.0m；	1 組

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支柱基礎工	式	1	880,500	CCTV支柱基礎設置 ポールアンカーH250 L=3500 ベース埋設；	1	基
光ケーブル敷設工	式	1	31,142	光ケーブル屋外管内配線 SM-8C；	9	m
				光ケーブル地中管内配線 SM-8C；	34	m
配管・配線工	式	1	41,863	地中配管 FEP50；	17	m
				地中埋設標識シート敷設 W150 2倍折；	17	m
				ヘルマウス(材料) FEP50；	1	個
				管内配線 CV3.5mm2-2C；	6	m
				管内配線 Cat5e-4P(屋外用)；	4	m
				管内配線 DV8mm2-2C；	6	m
				管内配線 IV5.5mm2；	6	m
複合工	式	1	69,999	床堀	1	式
				埋戻し	1	式
				保護砂	0.9	m3
				接地設置 D種；	1	極
				舗装版切断 As 150mm以下；	1	m
				舗装版破碎 As 150mm以下；	5	m2
				表層 透水性As(13) t=40mm；	5	m2
				路盤 RC-30 t=100mm；	5	m2
				フィルター層	0.3	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 兵庫国道事務所管内C C T V設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬処分 As ; 残土運搬処分 1 式
工場製品輸送工	式	1	31,000	
輸送工	式	1	31,000	輸送(電気) 機器 ; 1 式
仮設工	式	1	35,000	
交通管理工	式	1	35,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 1 式
直接工事費	式	1	1,360,154	
共通仮設費	式	1	480,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	480,000	
純工事費	式	1	1,840,154	
現場管理費	式	1	1,349,000	
機器間接費	式	1	1,157,000	
技術者間接費	式	1	25,000	
機器管理費	式	1	1,132,000	
(現場原価)	式	1	4,346,154	
工事原価	式	1	5,376,154	