

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川左岸維持作業
工事地名	(自) 兵庫県尼崎市戸ノ内町地先 (至) 大阪府箕面市上止々呂美地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）
工事地名	（自）兵庫県尼崎市戸ノ内町地先 （至）大阪府箕面市上止々呂美地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	22,142,223		
巡視・巡回工		式	1	537,654		
河川巡視工		式	1	537,654	緊急巡視	24 h・班
					A時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	3 h・班
					B時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	24 h・班
					C時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	3 h・班
					D時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
除草工		式	1	16,861,850		
堤防除草工		式	1	11,485,776	堤防除草(複合) (ハトガイト式) 除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；	244,000 m2
					堤防除草(複合) (肩掛式) 除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；	41,900 m2
堤防除草工		式	1	2,433,614	除草 (ハトガイト式) 除草のみ 勾配1:1.9以上；	175,000 m2
					除草 (肩掛式) 除草のみ 勾配1:1.9未満；	17,400 m2
堤防除草工		式	1	2,942,460	運搬(堤防除草) ダンプトラック（2t積級） 尼崎市域；	106,000 m2
					運搬(堤防除草) ダンプトラック（2t積級） 豊中市・伊丹市域；	157,000 m2
					運搬(堤防除草) ダンプトラック（2t積級） 池田市域；	22,500 m2
					除草処分 尼崎市域；	43 t

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草処分 豊中市・伊丹市域；	119 t
				除草処分 池田市域；	5 t
堤防養生工	式	1	441,393		
芝養生工	式	1	412,148	抜根 抜根・集草・積込運搬 尼崎市域； 抜根 抜根・集草・積込運搬 豊中市・伊丹市域；	2,200 m2 2,200 m2
伐木除根工	式	1	29,245	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	500 m2
清掃工	式	1	1,914,906		
塵芥処理工	式	1	1,914,906	散在塵芥処理 収集・集積・積込み 尼崎市域； 散在塵芥処理 収集・集積・積込み 豊中市・伊丹市域； 散在塵芥処理 収集・集積・積込み 池田市域； 散在塵芥処理 運搬 尼崎市域； 散在塵芥処理 運搬 豊中市・伊丹市域； 散在塵芥処理 運搬 池田市域； 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 尼崎市域； 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 豊中市・伊丹市域； 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 池田市域； 堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 尼崎市域；	151,000 m2 261,000 m2 70,700 m2 151,000 m2 261,000 m2 70,700 m2 3 m3 5 m3 2 m3 3 m3

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理)	5	m3
				運搬 豊中市・伊丹市域；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	2	m3
				運搬 池田市域；		
				処分費	2	t
				尼崎市域；		
				処分費	3	t
				豊中市・伊丹市域；		
				処分費	1	t
				池田市域；		
法覆護岸工	式	1	535,752			
植生工	式	1	535,752	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				真砂土；		
				張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
護岸補修工	式	1	197,300			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	197,300	間知ブロック張	10	m2
				控え35cm 滑面タイプ；胴込コンクリート含む		
堤防法面補修工	式	1	535,752			
法面補修工	式	1	535,752	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				真砂土；		
				張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
路面補修工	式	1	253, 220			
舗装打換え工	式	1	253, 220	舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎(小規模)	50	m2
				アスファルト舗装版；積込含む		
				殻運搬	3	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	3	m3
				アスファルト殻（掘削）；		
				不陸整正・締固め	50	m2
				補修材無；		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m未満；プライムコート含む		
付属施設補修工	式	1	207, 786			
ネットフェンス設置	式	1	134, 300	ネットフェンス設置	10	m
				H=1.8m；基礎ブロック、基礎碎石含む		
コンクリート構造物補修	式	1	73, 486	コンクリート	1	m3
				小型構造物 18-8-40(高炉)；		
				型枠	3	m2
				小型構造物；		
				基礎碎石	2	m2
				RC-40 t=15cm；		
				目地材	1	m2

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;
雑工	式	1	485,610	
労務費	式	1	186,790	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	211,650	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3) ; 運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級 ; 運転手含む
材料費	式	1	87,170	再生クラッシャー 1 m3 RC-40 ; 生コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉) ; 重油 600 L A重油(陸上) (硫黄分1.0%以下) 小型ローリー ;
仮設工	式	1	171,000	
交通管理工	式	1	171,000	交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	22,142,223	
共通仮設費	式	1	1,921,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,921,000	
純工事費	式	1	24,063,223	
現場管理費	式	1	8,764,000	
工事原価	式	1	32,827,223	

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	6,232,777	
工事価格	式	1	39,060,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川左岸維持作業（令和8年度）
工事地名	（自）兵庫県尼崎市戸ノ内町地先（至）大阪府箕面市上止々呂美地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	22,142,223		
巡視・巡回工		式	1	537,654		
河川巡視工		式	1	537,654	緊急巡視 A時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	24h・班
					緊急巡視 B時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	3h・班
					緊急巡視 C時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	24h・班
					緊急巡視 D時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	3h・班
除草工		式	1	16,861,850		
堤防除草工		式	1	11,485,776	堤防除草（複合） （ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式） 除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；	244,000m2
					堤防除草（複合） （肩掛式） 除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；	41,900m2
堤防除草工		式	1	2,433,614	除草 （ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式） 除草のみ 勾配1:1.9以上；	175,000m2
					除草 （肩掛式） 除草のみ 勾配1:1.9未満；	17,400m2
堤防除草工		式	1	2,942,460	運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（2t積級） 尼崎市域；	106,000m2
					運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（2t積級） 豊中市・伊丹市域；	157,000m2
					運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（2t積級） 池田市域；	22,500m2
					除草処分 尼崎市域；	43t

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分	119	t
				豊中市・伊丹市域；		
				除草処分	5	t
				池田市域；		
堤防養生工	式	1	441,393			
芝養生工	式	1	412,148	伐根	2,200	m2
				抜根・集草・積込運搬 尼崎市域；		
				伐根	2,200	m2
				抜根・集草・積込運搬 豊中市・伊丹市域；		
伐木除根工	式	1	29,245	伐木・伐竹	500	m2
				伐木（人力施工：粗）；		
清掃工	式	1	1,914,906			
塵芥処理工	式	1	1,914,906	散在塵芥処理	151,000	m2
				収集・集草・積込み 尼崎市域；		
				散在塵芥処理	261,000	m2
				収集・集積・積込み 豊中市・伊丹市域；		
				散在塵芥処理	70,700	m2
				収集・集草・積込み 池田市域；		
				散在塵芥処理	151,000	m2
				運搬 尼崎市域；		
				散在塵芥処理	261,000	m2
				運搬 豊中市・伊丹市域；		
				散在塵芥処理	70,700	m2
				運搬 池田市域；		
				堆積塵芥収集（人力処理）	3	m3
				収集・集積・積込み 尼崎市域；		
				堆積塵芥収集（人力処理）	5	m3
				収集・集積・積込み 豊中市・伊丹市域；		
				堆積塵芥収集（人力処理）	2	m3
				収集・集積・積込み 池田市域；		
				堆積塵芥収集（人力処理）	3	m3
				運搬 尼崎市域；		

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集（人力処理）	5	m3
				運搬 豊中市・伊丹市域；		
				堆積塵芥収集（人力処理）	2	m3
				運搬 池田市域；		
				処分費	2	t
				尼崎市域；		
				処分費	3	t
				豊中市・伊丹市域；		
				処分費	1	t
				池田市域；		
法覆護岸工	式	1	535,752			
植生工	式	1	535,752	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入地での処理；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				真砂土；		
				張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
護岸補修工	式	1	197,300			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	197,300	間知ブロック張	10	m2
				控え35cm 滑面タイプ；胴込コンクリート含む		
堤防法面補修工	式	1	535,752			
法面補修工	式	1	535,752	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		
				法面整形（盛土部）	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				真砂土；		
				張芝	100	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
路面補修工	式	1	253, 220			
舗装打換え工	式	1	253, 220	舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎（小規模）	50	m2
				アスファルト舗装版；積込含む		
				殻運搬	3	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	3	m3
				アスファルト殻（掘削）；		
				不陸整正・締固め	50	m2
				補修材無；		
				表層	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m未満；プライムコート含む		
付属物設置工	式	1	207, 786			
ネットフェンス設置	式	1	134, 300	ネットフェンス設置	10	m
				H=1.8m；基礎ブロック、基礎碎石含む		
コンクリート構造物補修	式	1	73, 486	コンクリート	1	m3
				小型構造物 18-8-40(高炉)；		
				型枠	3	m2
				小型構造物；		
				基礎碎石	2	m2
				RC-40 t=15cm；		
				目地材	1	m2

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;
雑工	式	1	485,610	
労務費	式	1	186,790	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	211,650	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3) ; 運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級 ; 運転手含む
材料費	式	1	87,170	再生クラッシュラン 1 m3 RC-40 ; 生コンクリート 1 m3 18-8-40 (高炉) ; 重油 600 L A重油(陸上) (硫黄分1.0%以下) 小型ローリー ;
仮設工	式	1	171,000	
交通管理工	式	1	171,000	交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	22,142,223	
共通仮設費	式	1	1,921,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,921,000	
純工事費	式	1	24,063,223	
現場管理費	式	1	8,764,000	
工事原価	式	1	32,827,223	

積算内訳書

工事名	猪名川左岸維持作業（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	6,232,777	
工事価格	式	1	39,060,000	