

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事
工事地名	兵庫県尼崎市東園田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	190日間	自 令和 6年12月23日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	69,361,348		
河川土工	式	1	20,525,330		
掘削工	m3	3,200	1,022,080	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	
残土処理工	式	1	19,503,250	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
仮設工	式	1	48,836,018		
工事用道路工	式	1	199,393	工事用道路盛土	1 式
土留・仮締切工	式	1	20,153,245	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				大型土のう工	1 式
				大型土のう袋処理	1 式
				締切盛土	1 式
水替工	式	1	3,696,000	ポンプ 排水	1 式
汚濁防止工	式	1	5,274,000	汚濁防止フェンス設置・撤去	1 式
残土処理工	式	1	18,116,380	整地	1 式
				残土受入地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
交通管理工	式	1	1,397,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B；	
直接工事費	式	1	69,361,348		
共通仮設費	式	1	6,414,000		

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,245,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,245,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,169,000	
純工事費	式	1	75,775,348	
現場管理費	式	1	18,647,000	
工事原価	式	1	106,370,656	
一般管理費等	式	1	14,779,344	
工事価格	式	1	121,150,000	

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	6,670,524	
河川土工	式	1	1,888,653	
掘削工	m3	20	6,308	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	m3	390	1,622,131	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	260,214	法面整形(盛土部) 620 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	1,324,622	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	167,702	現場打基礎コンクリート 2 m 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 50cm；コン クリート、型枠、基礎碎石含む 連節ブロック張 8 m2 ；連節ブロック張、裏込碎石含む 現場打天端コンクリート 2 m 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、基礎碎石含む
植生工	式	1	1,156,920	張芝 620 m2 張芝工 500m2以上；
付帯道路工	式	1	1,661,737	
アスファルト舗装工	式	1	1,078,259	下層路盤(歩道部) 442 m2 再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 442 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4以上；フ ォラムコート(PK-3)含む
縁石工	式	1	583,478	地先境界ブロック 142 m A種(120×120×600)；

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	308,808	
階段工	式	1	118,340	コンクリート工 2 m3 18-8-40（高炉）；コンクリート、型枠、基礎碎石含む
横帯工	式	1	158,800	コンクリート工 1 m3 18-8-40（高炉）；コンクリート、型枠含む
天端コンクリート工	式	1	31,668	コンクリート工 0.4 m3 18-8-40（高炉）；コンクリート、型枠、基礎碎石含む
構造物撤去工	式	1	118,704	
構造物取壊し工	式	1	78,180	構造物とりこわし工（無筋） 4 m3 無筋構造物・機械施工；
				構造物とりこわし工（鉄筋） 2 m3 鉄筋構造物・機械施工；
運搬処理工	式	1	40,524	殻運搬（無筋） 4 m3 コンクリート殻（無筋）；
				殻運搬（鉄筋） 2 m3 コンクリート殻（有筋）；
				殻処分（無筋） 4 m3 コンクリート殻（無筋）；
				殻処分（鉄筋） 2 m3 コンクリート殻（有筋）；
仮設工	式	1	1,368,000	
交通管理工	式	1	1,368,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	6,670,524	
共通仮設費	式	1	1,321,784	
共通仮設費	式	1	309,784	

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	65,784	表土はぎ 土砂等運搬； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,012,000	
純工事費	式	1	7,992,308	
現場管理費	式	1	3,956,000	
工事原価	式	1	11,948,308	