

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 猪名川東園田地区右岸河道掘削工事
工事地名	兵庫県尼崎市東園田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	331日間	自 令和 8年 3月26日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 猪名川東園田地区右岸河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	64,413,935	
河川土工	式	1	30,521,853	
掘削工 (ICT)	m3	4,300	1,754,400	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オフカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	28,767,453	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；積込含む
				残土等処分 1 式 砂質土；
仮設工	式	1	33,892,082	
工事用道路工	式	1	1,140,492	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；撤去含む
				積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
土留・仮締切工	式	1	27,786,020	大型土のう工 1 式 ；製作、設置、撤去含む
				大型土のう袋処理 1 式 ；収集・集積・積込み・運搬、処分費含む
				締切盛土 1 式 4.0m以上；撤去含む
				積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
				ホップ排水 1 式 450以上1200 (m3/h)未満 10m 常時排水；設置・撤去含む

積算内訳書

工事名	R 7 猪名川東園田地区右岸河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	1,430,550	汚濁防止フェンス 設置・撤去；賃料含む 1 式
交通管理工	式	1	1,335,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	64,413,935	
共通仮設費	式	1	7,609,000	
共通仮設費	式	1	1,976,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,378,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,633,000	
純工事費	式	1	72,022,935	
現場管理費	式	1	20,177,000	
工事原価	式	1	92,199,935	
一般管理費等	式	1	14,670,065	
工事価格	式	1	106,870,000	