

単 価 合 意 書

R 8 年 3 月 2 5 日に契約した R 7 猪名川利倉地区河道掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和8年7月17日

発注者 住所 大阪府池田市上池田 2 丁目 2 番 3 9 号

氏名 分任支出負担行為担当官

国土交通省 近畿地方整備局

猪名川河川事務所長 嶋本 好晴

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町 5 丁目 3 1 番 2 0 号

株式会社 香山組

氏名 代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【河道掘削】		式	1		57,333,870	
河川土工		式	1		34,981,550	
掘削工(ICT)		m3	7,700		2,901,710	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	1		2,562,560	
押土(ルース)	土砂	式	1		339,150	
残土処理工		式	1		32,079,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		19,980,060	
残土等処分	砂質土	式	1		12,099,780	
仮設工		式	1		22,352,320	
工事用道路工		式	1		1,344,484	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		262,405	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		133,895	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		948,184	
土留・仮締切工		式	1		14,387,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう工		式	1		2,119,855	
大型土のう袋処理		式	1		203,535	
締切盛土	4.0m以上	式	1		2,916,900	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		52,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,664,450	
残土等処分	砂質土	式	1		3,430,350	
汚濁防止工		式	1		5,840,482	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		3,751,282	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		2,089,200	
交通管理工		式	1		779,584	
交通誘導警備員		式	1		779,584	
築堤・護岸		式	1		7,755,864	
【堤防拡幅】		式	1		1,764,664	
河川土工		式	1		103,168	
掘削工(ICT)		m3	310			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	式	1		103,168	
盛土工(ICT)		m ³	1,100		1,121,320	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		258,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		863,040	
法面整形工(ICT)		式	1		540,176	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m ²	1,060	509.6	540,176	
法覆護岸工		式	1		1,879,380	
植生工		式	1		1,879,380	
張芝	張芝工 500m ² 以上	m ²	1,060	1,773	1,879,380	
付帯道路工		式	1		3,097,078	
アスファルト舗装工		式	1		3,097,078	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 350mm	m ²	980	1,079	1,057,420	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	m ²	940	657.7	618,238	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	910	1,562	1,421,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		594,966	
構造物取壊し工		式	1		381,344	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	680	560.8	381,344	
運搬処理工		式	1		213,622	
殻運搬	アスファルト殻	m3	34	1,939	65,926	
殻処分	アスファルト殻	m3	34	4,344	147,696	
仮設工		式	1		419,776	
交通管理工		式	1		419,776	
交通誘導警備員		式	1		419,776	
直接工事費		式	1		65,089,734	
共通仮設費		式	1		22,169,705	
共通仮設費		式	1		16,977,617	
運搬費		式	1		444,613	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		444,613	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費						
		式	1		14,212,880	
表土はぎ (河道掘削)	土砂等運搬					
		式	1		12,952,060	
表土はぎ (堤防拡幅)	土砂等運搬					
		式	1		1,260,820	
技術管理費						
		式	1		1,059,308	
システム初期費(ICT)	バックホウ、ブルドーザー					
		式	1		1,059,308	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,260,816	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,192,088	
純工事費						
		式	1		87,259,439	
現場管理費						
		式	1		20,111,138	
工事原価						
		式	1		107,370,577	
一般管理費等						
		式	1		14,699,423	
工事価格						
		式	1		122,070,000	
消費税相当額						
		式	1		12,207,000	
工事費計						
		式	1		134,277,000	