

単 価 合 意 書

令和7年12月19日に契約した猪名川東園田地区外河道掘削他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年7月23日

発注者 住所 大阪府池田市上池田2丁目2番39号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

猪名川河川事務所長 嶋本 好晴

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町5丁目31番20号

氏名 株式会社香山組

代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (東園田地区)		式	1		73,853,878	
河川土工		式	1		23,449,066	
掘削工(ICT)		m3	3,100		1,189,470	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		1,189,470	
残土処理工		式	1		22,259,596	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車	式	1		793,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,264,416	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		834,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,870,220	
残土等処分	礫質土	式	1		906,000	
残土等処分	礫質土	式	1		2,590,960	
仮設工		式	1		50,404,812	
工事用道路工		式	1		5,611,665	
工事用道路盛土	W=4.0m	式	1		745,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		324,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,355,527	
大型土のう工						
		式	0		0	
大型土のう工						
		式	1		2,455,635	
大型土のう袋処理						
		式	1		348,270	
敷鉄板						
		式	0		0	
敷鉄板	22×1524×3048					
		式	1		38,110	
敷鉄板	22×1524×6096					
		式	1		200,736	
車線分離標撤去	固定式(貼付式) H=800 スリムベースタイプ					
		式	1		6,272	
車線分離標設置	固定式(貼付式) H=800 スリムベースタイプ					
		式	1		136,565	
土留・仮締切工						
		式	1		36,797,899	
大型土のう						
		式	1		1,941,009	
大型土のう袋処理						
		式	1		270,320	
施工ヤード盛土	4.0m以上					
		式	1		920,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		584,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,374,350	
敷鉄板	22×1524×6096					
		式	0		0	
敷鉄板	22×1524×6096					
		式	1		161,820	
鋼矢板	Ⅲ型 L=8.0m Nmax≤25					
		式	1		18,571,376	
鋼矢板	Ⅲ型 L=8.0m Nmax≤25 継施工2箇所					
		式	1		3,256,308	
台船設置撤去						
		式	1		847,542	
鋼矢板運搬						
		式	1		5,870,284	
水替工						
		式	1		876,862	
ポンプ排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水					
		式	1		876,862	
汚濁防止工						
		式	1		2,238,880	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	0		0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		2,238,880	
残土処理工						
		式	1		3,481,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,669,800	
残土等処分	礫質土					
		式	1		1,812,000	
交通管理工						
		式	1		1,397,706	
交通誘導警備員						
		式	1		1,397,706	
直接工事費						
		式	1		73,853,878	
共通仮設費						
		式	1		18,698,362	
共通仮設費						
		式	1		10,834,667	
運搬費						
		式	1		3,618,213	
仮設材運搬費	敷鉄板(往復)					
		式	1		534,844	
仮設材運搬費	敷鉄板(往復)					
		式	1		411,714	
仮設材運搬費	鋼矢板(往復)					
		式	1		2,671,655	
技術管理費						
		式	1		4,997,653	
システム初期費(ICT)						
		式	1		553,602	
ICT活用効果等調査費						
		式	1		17,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
BIM/CIM活用工事費						
		式	1		1,583,782	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		2,843,164	
営繕費						
		式	1		570,549	
快適トイレ						
		式	0		0	
快適トイレ						
		式	1		570,549	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,648,252	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,863,695	
純工事費						
		式	1		92,552,240	
現場管理費						
		式	1		26,655,455	
工事原価						
		式	1		146,572,763	
一般管理費等						
		式	1		21,337,237	
工事価格						
		式	1		167,910,000	
消費税相当額						
		式	1		16,791,000	
工事費計						
		式	1		184,701,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (利倉西地区)		式	1		11,110,490	
河川土工		式	1		2,300,666	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3 未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	430		146,458	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3 未満	式	1		146,458	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
路床盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	1,390		1,424,193	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		198,408	
路床盛土(ICT)		式	1		187,935	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,037,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)						
		式	1		730,015	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,430	510.5	730,015	
法覆護岸工						
		式	1		3,441,294	
植生工						
		式	1		2,461,690	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	1,390	1,771	2,461,690	
ハントホール工						
		式	1		844,746	
ハントホール	φ900 H1900					
		個	1	411,746	411,746	
ハントホール	φ900 H2100					
		個	1	433,000	433,000	
保護コンクリート工						
		式	1		54,804	
型枠						
		m2	2	9,405	18,810	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	33,353	33,353	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10					
		m2	0.7	3,774	2,641	
埋設標工						
		式	1		80,054	
型枠						
		m2	3	8,450	25,350	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.7	38,629	27,040	
埋設標	情報BOX用	個	7	3,952	27,664	
付帯道路工		式	1		3,702,930	
路側防護柵工		式	1		76,950	
仮設ガードレール	独立基礎ブロック Gr-B-2B	m	5	15,390	76,950	
アスファルト舗装工		式	1		3,477,336	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 350mm	m2	1,120	1,074	1,202,880	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	m2	1,060	656.1	695,466	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,030	1,533	1,578,990	
区画線工		式	1		55,188	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	72	766.5	55,188	
道路付属物工		式	1		93,456	
視線誘導標	φ80 両面反射 支柱径φ34	本	9	10,384	93,456	
構造物撤去工		式	1		744,037	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		486,845	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	式	1		6,434	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	810	553.5	448,335	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	32,076	32,076	
運搬処理工		式	1		257,192	
殻運搬	アスファルト殻	m3	41	1,738	71,258	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,932	1,932	
殻処分	アスファルト殻	m3	41	4,381	179,621	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,381	4,381	
仮設工		式	1		921,563	
工事用道路工		式	1		474,139	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		177,060	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		33,285	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		199,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1524×6096、22×1524×3048	式	0		0	
敷鉄板	22×1524×6096、22×1524×3048	式	1		63,958	
交通管理工		式	1		447,424	
交通誘導警備員		式	1		447,424	
直接工事費		式	1		11,110,490	
共通仮設費		式	1		8,375,633	
共通仮設費		式	1		6,592,202	
運搬費		式	1		174,433	
仮設材運搬費	敷鉄板(往復)	式	1		174,433	
準備費		式	1		1,680,280	
表土はぎ	土砂等運搬 砂質土	式	1		1,663,776	
高木伐採(チェーンソー)	幹周30cm以上60cm未満	式	1		16,504	
技術管理費		式	1		4,373,904	
システム初期費(ICT)		式	1		1,060,918	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,312,986	
現場環境改善費（率計上）		式	1		363,585	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,783,431	
純工事費		式	1		19,486,123	
現場管理費		式	1		6,847,521	
工事原価		式	1		26,333,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (池田地区)		式	1		576,477	
根固め工		式	1		576,477	
根固めブロック工		式	1		576,477	
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材	袋	11	52,407	576,477	
直接工事費		式	1		576,477	
共通仮設費		式	1		118,398	
共通仮設費		式	1		31,697	
現場環境改善費(率計上)		式	1		31,697	
共通仮設費(率計上)		式	1		86,701	
純工事費		式	1		694,875	
現場管理費		式	1		336,549	
工事原価		式	1		1,031,424	