

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事
工事地名	兵庫県伊丹市岩屋地先他 1 箇所

2. 工事内容

- | | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 猪名川河川事務所 | 工務課 |
| 2) 主 工 種 | 水門設備（小形水門） | |
| 3) 工 期 | 243日間 | 自 令和 8年 7月27日
至 令和 9年 3月26日 |

4) 工事概要

鶴田排水樋門・下河原排水樋門

小型水門製作 1 式

小型水門据付 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	21,676,690	
小形水門製作	式	1	21,676,690	
水門設備	式	1	9,725,062	扉体(小形水門) 2 門 鶴田排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 3 .5m 有効高(数値入力) 2.5m 四方水密方式 設 計水深(; 戸当り(小形水門) 2 門分 鶴田排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ (数値入力) 5.3m 純径間(数値入力) 3.5m 設計 水深(;
付属設備	式	1	519,628	管理橋 1 橋 鶴田排水樋門 A ;
操作制御設備	式	1	2,176,000	水位計測装置 2 台 投込式水位計(圧力式) ;
電源設備	式	1	9,170,000	電源切替盤 1 面 屋外自立閉鎖形 ; 自家発電装置 1 台 ディーゼルエンジン(ラジエータ) 容量(数値入力) 13kVA 電圧(数値入力) 200V 60Hz エンジン出力(数値入 力) 13. ;
工場塗装工(機械)	式	1	86,000	溶融亜鉛メッキ施工 1 式 HDZT ;
間接労務費	式	1	2,452,000	
純製作費	式	1	24,128,690	
工場管理費	式	1	1,738,000	

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作原価	式	1	25,866,690		
据付工	式	1	12,758,681		
小形水門輸送工	式	1	260,000		
輸送工	式	1	260,000	修繕工事輸送(小形水門)	1 式
				修繕工事輸送(付属設備)	1 式
				撤去品運搬	1 式
小形水門設備据付	式	1	12,161,837		
小形水門据付工	式	1	3,976,987	据付(小形水門)	1 式
				鶴田排水樋門	
				プレートガーダ構造スライドゲートドライ・トラッククレーン使用	
				純径間(数値入力) 3.5m 有効高(数値入力) 2.5	
				m 分割；	
				据付(管理橋)	1 式
				鶴田排水樋門	
				A；	
				直接経費(水門設備)	1 式
				小形水門設備；	
				直接経費(付属設備)	1 式
				既設上屋改造	1 式
小形水門撤去工	式	1	6,922,782	撤去(小形水門)	1 式
				鶴田排水樋門	
				撤去(管理橋)	1 式
				鶴田排水樋門	
電気工事	式	1	1,048,060	電源設備	1 式
				水位計測装置撤去・設置	1 式
				照明設備撤去・設置	1 式
コンクリート工	式	1	214,008	コンクリート	1.8 m3
				24-12-25(20)(普通)；	
				型枠	6.9 m2
				一般型枠；	

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート構造物取壊し	1.8	m3
				殻運搬	1.8	m3
				処分費	1.8	m3
仮設工	式	1	336,844			
足場支保工(機械設備)	式	1	180,844	足場	1	式
				安全ネット必要；		
交通管理工	式	1	156,000	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費	式	1	2,809,200			
共通仮設費	式	1	826,200			
技術管理費	式	1	826,200	塗膜分析費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,983,000			
純工事費	式	1	15,567,881			
現場管理費	式	1	3,149,000			
据付間接費	式	1	6,933,000			
据付工事原価	式	1	25,649,881			
設計技術費	式	1	1,240,000			
工事原価	式	1	78,621,769			
一般管理費等	式	1	15,118,231			
工事価格	式	1	93,740,000			

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	11,331,475		
小形水門製作	式	1	11,331,475		
水門設備	式	1	1,502,995	扉体(小形水門) 下河原排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1.4m 有効高(数値入力) 1.4m 四方水密方式 設計水深(; 戸当り(小形水門) 下河原排水樋門 プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 2.96m 純径間(数値入力) 1.4m 設計水深(;	1 門 1 門分
付属設備	式	1	673,280	管理橋 下河原排水樋門 A ;	1 橋
操作制御設備	式	1	2,176,000	水位計測装置 投込式水位計(圧力式) ;	2 台
電源設備	式	1	6,850,000	電源切替盤 屋内自立閉鎖形 ; 自家発電装置 ディーゼルエンジン(ラジエータ) 容量(数値入力) 8kVA 電圧(数値入力) 200V 60Hz エンジン出力(数値入力) 8kW	1 面 1 台
工場塗装工(機械)	式	1	129,200	溶融亜鉛メッキ施工 HDZT ;	1 式
間接労務費	式	1	686,000		
純製作費	式	1	12,017,475		
工場管理費	式	1	504,000		

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作原価	式	1	12, 521, 475		
据付工	式	1	6, 510, 523		
小形水門輸送工	式	1	192, 000		
輸送工	式	1	192, 000	修繕工事輸送(小形水門)	1 式
				修繕工事輸送(付属設備)	1 式
				撤去品運搬	1 式
小形水門設備据付	式	1	6, 164, 779		
小形水門据付工	式	1	2, 415, 744	据付(小形水門)	1 式
				下河原排水樋門	
				プレートガーダ構造スライドゲートドライ・トラッククレーン使用	
				純径間(数値入力) 1. 4m 有効高(数値入力) 1. 4 m 分割；	
				据付(管理橋)	1 式
				下河原排水樋門	
				A；	
				直接経費(水門設備)	1 式
				小形水門設備；	
				直接経費(付属設備)	1 式
				既設上屋改造	1 式
小形水門撤去工	式	1	2, 534, 346	撤去(小形水門)	1 式
				下河原排水樋門	
				撤去(管理橋)	1 式
				下河原排水樋門	
電気工事	式	1	1, 150, 895	電源設備	1 式
				水位計測装置撤去・設置	1 式
				照明設備撤去・設置	1 式
コンクリート工	式	1	63, 794	コンクリート	0. 6 m3
				24-12-25(20)(普通)；	
				型枠	1. 47 m2
				一般型枠；	

積算内訳書

工事名	R 8 鶴田排水樋門他ゲート設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート構造物取壊し 0.63 m3 殻運搬 0.63 m3 処分費 0.63 m3
仮設工	式	1	153,744	
足場支保工(機械設備)	式	1	75,744	足場 1 式 安全ネット必要；
交通管理工	式	1	78,000	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	1,958,200	
共通仮設費	式	1	826,200	
技術管理費	式	1	826,200	塗膜分析費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,132,000	
純工事費	式	1	8,468,723	
現場管理費	式	1	1,764,000	
据付間接費	式	1	3,111,000	
据付工事原価	式	1	13,343,723	
工事原価	式	1	25,865,198	