

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事
工事地名	自) 兵庫県尼崎市東園田町地先 至) 大阪府豊中市利倉西地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 7年12月20日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	73,848,870		
河川土工	式	1	33,292,616		
掘削工 (ICT)	m3	4,600	1,903,480	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
残土処理工	式	1	31,389,136	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込含む	
				残土等処分	1 式
				礫質土 ;	
仮設工	式	1	40,556,254		
工事用搬入路工	式	1	1,201,149	工事用搬入路盛土	1 式
				W=4.0m ; 撤去含む	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
土留・仮締切工	式	1	36,488,685	大型土のう	1 式
				; 製作、設置、撤去含む	
				大型土のう袋処理	1 式
				締切盛土	1 式
				4.0m以上 ; 撤去含む	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
水替工	式	1	1,126,420	ポンプ排水	1 式
				450以上1200 (m3/h) 未満 10m 常時排水 ;	
交通管理工	式	1	1,740,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	73,848,870	
共通仮設費	式	1	8,394,000	
共通仮設費	式	1	2,137,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,257,000	
純工事費	式	1	82,242,870	
現場管理費	式	1	22,317,000	
工事原価	式	1	124,316,186	
一般管理費等	式	1	18,593,814	
工事価格	式	1	142,910,000	

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初)							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
築堤・護岸		式	1	9,561,156				
河川土工		式	1	2,260,820				
掘削工(ICT)		m3	350	129,010	掘削(ICT)	1 式		
盛土工(ICT)		m3	1,300	1,414,210	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；			
					路体(築堤)盛土(ICT)	1 式		
					土砂等運搬	1 式		
法面整形工(ICT)		式	1	717,600	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；積込含む			
					法面整形(盛土部)(ICT)	1,300 m2		
法面締固め無し；								
法覆護岸工		式	1	2,494,700				
植生工		式	1	2,494,700	張芝	1,300 m2		
張芝工 500m2以上；								
付帯道路工		式	1	3,730,566				
アスファルト舗装工		式	1	3,668,806	下層路盤(車道・路肩部)	1,090 m2		
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 350mm；			
					上層路盤(車道・路肩部)	1,040 m2		
					再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm；			
					表層(車道・路肩部)	1,010 m2		
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む								
		区画線工		式	1	61,760	溶融式区画線	74 m
		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
排水性舗装無；								
構造物撤去工		式	1	738,470				
構造物取壊し工		式	1	481,850	舗装版切断	1 式		
アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；					舗装版破碎	790 m2		
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む			

積算内訳書

工事名	猪名川東園田地区外河道掘削他工事(当初)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	256,620	殻運搬	39 m3
				アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	39 m3
仮設工	式	1	336,600		
交通管理工	式	1	336,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,561,156		
共通仮設費	式	1	4,443,160		
共通仮設費	式	1	3,086,160		
準備費	式	1	1,616,160	表土はぎ 土砂等運搬 砂質土；処分含む	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	324,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,357,000		
純工事費	式	1	14,004,316		
現場管理費	式	1	5,752,000		
工事原価	式	1	19,756,316		